

Анализ *000000003

Разваляне и почистване на паважна настилка
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ

ПРЕВОЗ ДО 10 КМ.

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
м3	0.12000	6.800	1.000	0.82 лв.
				0.82 лв.

ТРУД

РАБОТНИК I ст.

ч.ч.	2.14900	3.000	1.000	6.45 лв.
				6.45 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ция

труд

доп.р-ди (вс.)

печалба

ВСИЧКО:

	20.00 %	0.000		
	90.00 %	5.800		
				5.80 лв.
	10.00 %			1.31 лв.
				14.38 лв.

Анализ *000000005

Изкоп за пътища за оформяне земно легло и откоси, в з.п.(вкл. тр.до 10 км.)
за 1 м3

МАТЕРИАЛИ

ПРЕВОЗ ДО 10 КМ.

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
м3	1.00000	6.800	1.000	6.80 лв.
				6.80 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

БУЛДОЗЕР

БАГЕР

МСМ	0.00183	230.000	1.000	0.42 лв.
МСМ	0.00734	210.000	1.000	1.54 лв.
				1.96 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ция

труд

доп.р-ди (вс.)

печалба

ВСИЧКО:

	20.00 %	0.390		
	90.00 %	0.000		
				0.39 лв.
	10.00 %			0.92 лв.
				10.07 лв.

Анализ *000000004

Насип за пътища и оформяне на откоси от подходящи почви (вкл. тр. до 10 км)
за 1 м3

МАТЕРИАЛИ

ПРЕВОЗ ДО 10 КМ.

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
м3	1.00000	6.800	1.000	6.80 лв.
				6.80 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

ВАЛЯК

ВАЛЯК

МСМ	0.00250	230.000	1.000	0.58 лв.
МСМ	0.00500	250.000	1.000	1.25 лв.
				1.83 лв.

ТРУД

РАБОТНИК I ст.

РАБОТНИК II ст.

ч.ч.	0.32000	3.000	1.000	0.96 лв.
ч.ч.	0.14000	3.000	1.000	0.42 лв.



ДОП.РАЗХОДИ:

м-ция

труд

доп.р-ди (вс.)

печалба

ВСИЧКО:

20.00 % 0.370

90.00 % 1.240

10.00 %

1.38 лв.

1.61 лв.

1.16 лв.

12.78 лв.

Анализ *000000006

Механизирано профилиране и уплътняване на земно леги, до постигане на
Eo=30MPa
за 1 м2

МЕХАНИЗАЦИЯ

ВАЛЯК

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ция

труд

доп.р-ди (вс.)

печалба

ВСИЧКО:

МСМ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
	0.00550	230.000	1.000	1.26 лв.
				1.26 лв.

20.00 % 0.250

90.00 % 0.000

10.00 %

0.25 лв.

0.15 лв.

1.66 лв.

Анализ *000000007

Плътен асфалтобетон тип "А" за износващ пласт- 4 см
за 1 тона

МАТЕРИАЛИ

АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС

МЕХАНИЗАЦИЯ

ВАЛЯК 22Т

ВАЛЯК САМОХОДЕН

АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ

ТРУД

РАБОТНИК I ст.

РАБОТНИК II ст.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли

м-ция

труд

доп.р-ди (вс.)

печалба

ВСИЧКО:

тона	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
	1.00000	96.000	1.000	96.00 лв.
				96.00 лв.

МСМ 0.00200 260.000 1.000 0.52 лв.

МСМ 0.00200 180.000 1.000 0.36 лв.

МСМ 0.00200 530.000 1.000 1.06 лв.

1.94 лв.

ч.ч. 0.62460 3.000 1.000 1.87 лв.

ч.ч. 0.62460 3.000 1.000 1.87 лв.

3.74 лв.

10.00 % 9.600

20.00 % 0.390

90.00 % 3.370

10.00 %

13.36 лв.

11.50 лв.

126.54 лв.

Анализ *000000008

Доставка и полагане на трети битумен разлив
за 1 м2



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.

МАТЕРИАЛИ
БИТУМ
НАФТА

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
кг	1.00000	0.860	1.000	0.86 лв.
л.	0.03141	2.090	1.000	0.07 лв.
				0.93 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ
АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ
ВАЛЯК САМОХОДЕН

МСМ	0.00018	530.000	1.000	0.10 лв.
МСМ	0.00005	180.000	1.000	0.01 лв.
				0.11 лв.

ТРУД
РАБОТНИК I ст.
РАБОТНИК II ст.

ч.ч.	0.01430	3.000	1.000	0.04 лв.
ч.ч.	0.03087	3.000	1.000	0.09 лв.
				0.13 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли				
м-ция		10.00 %	0.090	
труд		20.00 %	0.020	
доп.р-ди (вс.)		90.00 %	0.120	
печалба				0.23 лв.
ВСИЧКО:		10.00 %		0.14 лв.
				1.54 лв.

Анализ *000000009
Неплътен асфалтобетон за долен пласт - 4 см
за 1 тона

МАТЕРИАЛИ
ВОДА
АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
м3	0.01000	1.240	1.000	0.01 лв.
тона	1.00000	91.200	1.000	91.20 лв.
				91.21 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ
АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ
ВАЛЯК САМОХОДЕН
ВАЛЯК 22т

МСМ	0.00200	530.000	1.000	1.06 лв.
МСМ	0.00200	180.000	1.000	0.36 лв.
МСМ	0.00200	260.000	1.000	0.52 лв.
				1.94 лв.

ТРУД
РАБОТНИК II ст.
РАБОТНИК III ст.

ч.ч.	0.50100	3.000	1.000	1.50 лв.
ч.ч.	0.08500	3.000	1.000	0.26 лв.
				1.76 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли				
м-ция		10.00 %	9.120	
труд		20.00 %	0.390	
доп.р-ди (вс.)		90.00 %	1.580	
печалба				11.09 лв.
ВСИЧКО:		10.00 %		10.60 лв.
				116.60 лв.

Анализ *000000010
Доставка и полагане на втори битумен разлив
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ
ПЯСЪК
БИТУМ

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
м3	0.01500	16.000	1.000	0.24 лв.
кг	0.95000	0.860	1.000	0.82 лв.



[Handwritten signatures]

НАФТА	л.	0.00270	2.090	1.000	0.01 лв.
ВОДА	м3	0.01000	1.240	1.000	0.01 лв.
					1.08 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
ВАЛЯК САМОХОДЕН	МСМ	0.00005	180.000	1.000	0.01 лв.
АВТОГУДРОНАТОР	МСМ	0.00018	530.000	1.000	0.10 лв.
					0.11 лв.
ТРУД					
РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.02610	3.000	1.000	0.08 лв.
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.01430	3.000	1.000	0.04 лв.
					0.12 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10.00 %	0.110		
м-ция		20.00 %	0.020		
труд		90.00 %	0.110		
доп.р-ди (вс.)					0.24 лв.
печалба		10.00 %			0.16 лв.
ВСИЧКО:					1.71 лв.

Анализ *000000011
Битумизирана баластра
за 1 тона

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
ВОДА	м3	0.01000	1.240	1.000	0.01 лв.
БИТУМИН.ОСНОВА С БАЛАСТРА	тона	1.00000	85.600	1.000	85.60 лв.
					85.61 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
ВАЛЯК 22т	МСМ	0.00200	260.000	1.000	0.52 лв.
ВАЛЯК САМОХОДЕН	МСМ	0.00200	180.000	1.000	0.36 лв.
АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ	МСМ	0.00200	530.000	1.000	1.06 лв.
					1.94 лв.
ТРУД					
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.08000	3.000	1.000	0.24 лв.
РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.45400	3.000	1.000	1.36 лв.
РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.04500	3.000	1.000	0.14 лв.
					1.74 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10.00 %	8.560		
м-ция		20.00 %	0.390		
труд		90.00 %	1.570		
доп.р-ди (вс.)					10.52 лв.
печалба		10.00 %			9.98 лв.
ВСИЧКО:					109.79 лв.

Анализ *000000012
Доставка и полагане на първи битумен разлив
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
БИТУМ	кг	1.35000	0.860	1.000	1.16 лв.
ВОДА	м3	0.01000	1.240	1.000	0.01 лв.

НАФТА

МЕХАНИЗАЦИЯ
ВАЛЯК САМОХОДЕН
АВТОГУДРОНАТОР

ТРУД
РАБОТНИК II ст.
РАБОТНИК I ст.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли
м-ция
труд
доп.р-ди (вс.)
печалба
ВСИЧКО:

	л.	0.03100	2.090	1.000	0.06 лв. 1.23 лв.
МСМ	0.00005	180.000	1.000	0.01 лв.	
МСМ	0.00019	530.000	1.000	0.10 лв. 0.11 лв.	
ч.ч.	0.03100	3.000	1.000	0.09 лв.	
ч.ч.	0.05030	3.000	1.000	0.15 лв. 0.24 лв.	
		10.00 %	0.120		
		20.00 %	0.020		
		90.00 %	0.220		
					0.36 лв.
					0.19 лв.
					2.13 лв.

Анализ 8103106000

Долен основен пласт от трошен камък
за 1 м3

МАТЕРИАЛИ

КАМЪК ТРОШЕН 0-63
ВОДА

МЕХАНИЗАЦИЯ
БУЛДОЗЕР

ТРУД
РАБОТНИК II ст.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ция
труд
доп.р-ди (вс.)
печалба
ВСИЧКО:

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
м3	1.15000	13.200	1.000	15.18 лв.	
м3	0.05300	1.240	1.000	0.07 лв. 15.25 лв.	
МСМ	0.01600	230.000	1.000	3.68 лв. 3.68 лв.	
ч.ч.	0.28680	3.000	1.000	0.86 лв. 0.86 лв.	
		20.00 %	0.740		
		90.00 %	0.770		
					1.51 лв.
					2.13 лв.
					23.43 лв.

Анализ *000000013

Циментова замаска
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ

РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М 300 1 2.2

ТРУД
МОЗАЙКАДЖИЯ III ст.
МОЗАЙКАДЖИЯ II ст.
РАБОТНИК I ст.

ДОП.РАЗХОДИ:

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
м3	0.06000	118.000	1.000	7.08 лв. 7.08 лв.	
ч.ч.	0.84000	3.000	1.000	2.52 лв.	
ч.ч.	0.84000	3.000	1.000	2.52 лв.	
ч.ч.	1.35000	3.000	1.000	4.05 лв. 9.09 лв.	



(Handwritten signature)

м-ция					
труд		20.00 %	0.000		
доп.р-ди (вс.)		90.00 %	8.180		
печалба					8.18 лв.
ВСИЧКО:		10.00 %			2.44 лв.
					26.79 лв.

Анализ *000000014
Хидроизолация
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
БИТУМЕН ГРУНД ОРГАНИЧЕН	кг	0.28000	2.650	1.000	0.74 лв.
ХИДРОИЗОЛАЦИОННА БИТУМНА МЕМБРАНА	м2	1.12000	10.800	1.000	12.10 лв.
ПРОПАНБУТАН	кг	0.46000	1.860	1.000	0.86 лв.
					13.70 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ
ГАЗОВА ГОРЕЛКА

МСМ	0.04500	25.000	1.000	1.12 лв.
				1.12 лв.

ТРУД

РАБОТНИК II ст.					
РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.61600	3.000	1.000	1.85 лв.
	ч.ч.	0.58300	3.000	1.000	1.75 лв.
					3.60 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли					
м-ция		10.00 %	1.370		
труд		20.00 %	0.220		
доп.р-ди (вс.)		90.00 %	3.240		
печалба					4.83 лв.
ВСИЧКО:		10.00 %			2.32 лв.
					25.57 лв.

Анализ *000000015
Разкъртване на бетонова настилка на тротоарните конзоли
за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ
КОМПРЕСОР

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
МСМ	0.60000	150.000	1.000	90.00 лв.	
					90.00 лв.

ТРУД

РАБОТНИК I ст.					
РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	3.00000	3.000	1.000	9.00 лв.
	ч.ч.	4.50000	3.000	1.000	13.50 лв.
					22.50 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли					
м-ция		10.00 %	0.000		
труд		20.00 %	18.000		
доп.р-ди (вс.)		90.00 %	20.250		
печалба					38.25 лв.
ВСИЧКО:		10.00 %			15.08 лв.
					165.83 лв.

Анализ *000000016
Нова бетонова настилка на тротоарните конзоли (вкл. всички свързани с това
рабо



за 1 м3

МАТЕРИАЛИ

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
СТОМАНА ОБЛА	кг	24.00000	1.040	1.000	24.96 лв.
БИТУМ	кг	0.26800	0.860	1.000	0.23 лв.
МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0.04400	2.600	1.000	0.11 лв.
ХАРТИЯ НАТРОНОВА	м2	5.84000	0.320	1.000	1.87 лв.
БЕТОН В30 ЗА ТР.НАСТИЛКА	м3	1.01500	95.000	0.920	88.71 лв.

ТРУД

РАБОТНИК I ст.					
РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.25500	3.000	1.000	0.76 лв.
РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.21200	3.000	1.000	0.64 лв.
	ч.ч.	2.76200	3.000	1.000	8.29 лв.
					9.69 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %	11.590			
м-ция	20.00 %	0.000			
труд	90.00 %	8.720			
доп.р-ди (вс.)					20.31 лв.
печалба	10.00 %				14.59 лв.
ВСИЧКО:					160.47 лв.

Анализ *000000017

Стоманена предпазна ограда
за 1 м

МАТЕРИАЛИ

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
ПЛАНКИ	кг	0.27200	1.600	1.000	0.44 лв.
СТОМАНЕНА ПРЕДПАЗНА ОГРАДА-"мантинела"	м	1.00000	32.000	1.000	32.00 лв.
БЕТОН В20	м3	0.09000	80.000	1.000	7.20 лв.
					39.64 лв.

ТРУД

РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.38000	3.000	1.000	1.14 лв.
РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1.14000	3.000	1.000	3.42 лв.
					4.56 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	10.00 %	3.960			
м-ция	20.00 %	0.000			
труд	90.00 %	4.100			
доп.р-ди (вс.)					8.06 лв.
печалба	10.00 %				5.23 лв.
ВСИЧКО:					57.49 лв.

Анализ *000000018

Стоманен предпазен парпет
за 1 м

МАТЕРИАЛИ

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
ПЯСЪК	м3	0.00375	16.000	1.000	0.06 лв.
ЕЛЕКТРОДИ	кг	2.40000	4.400	1.000	10.56 лв.
ЦИМЕНТ М350 /В ТОРБИ/	кг	1.50000	0.160	1.000	0.24 лв.
ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	12.00000	0.130	1.000	1.56 лв.


СТОМАНА ПРОФИЛНА	кг	76.55000	1.160	1.000	88.80 лв.
ГРУНД ЗА МЕТАЛ	кг	0.93400	4.800	1.000	4.48 лв.
ШКУРКА	бр.	2.20000	0.800	1.000	1.76 лв.
БОЯ БЛАЖНА	кг	0.48400	4.300	1.000	2.08 лв.
					109.54 лв.
ТРУД					
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	13.06600	3.000	1.000	39.20 лв.
БОЯДЖИЯ II ст.	ч.ч.	0.43560	3.000	1.000	1.31 лв.
БОЯДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0.39600	3.000	1.000	1.19 лв.
БОЯДЖИЯ II ст.	ч.ч.	0.39600	3.000	1.000	1.19 лв.
					42.89 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10.00 %	10.950		
м-ция		20.00 %	0.000		
труд		90.00 %	38.600		
доп.р-ди (вс.)					49.55 лв.
печалба		10.00 %			20.20 лв.
ВСИЧКО:					222.18 лв.

Анализ *000000019
Анкерно окачване на комуникации
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
АНКЕР	бр.	2.00000	1.280	1.000	2.56 лв.
БУРГИЯ	бр.	0.03000	2.600	1.000	0.08 лв.
РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ	м3	0.00120	108.000	1.000	0.13 лв.
					2.77 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
ХИЛТИ	мсм	0.00450	26.000	1.000	0.12 лв.
					0.12 лв.
ТРУД					
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.60400	3.000	1.000	4.81 лв.
					4.81 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10.00 %	0.280		
м-ция		20.00 %	0.020		
труд		90.00 %	4.330		
доп.р-ди (вс.)					4.63 лв.
печалба		10.00 %			1.23 лв.
ВСИЧКО:					13.56 лв.

Анализ *000000020
Дилатационни фуги 150mm
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
ДИЛАТАЦИОННИ ФУГИ 150MM	м	1.00000	800.000	1.000	800.00 лв.
					800.00 лв.
ТРУД					
РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1.20000	3.000	1.000	3.60 лв.
					3.60 лв.



ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли

м-ция

труд

доп.р-ди (вс.)

печалба

ВСИЧКО:

10.00 % 80.000

20.00 % 0.000

90.00 % 3.240

10.00 %

83.24 лв.

88.68 лв.

975.52 лв.

Анализ *000000021

Разкъртане и обрушване на бетон от тротоарните конзоли
за 1 м3МЕХАНИЗАЦИЯ
КОМПРЕСОР

ТРУД

РАБОТНИК I ст.

РАБОТНИК II ст.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли

м-ция

труд

доп.р-ди (вс.)

печалба

ВСИЧКО:

	р.н.	Цена	коэф.	ст-ст
МСМ	0.60000	150.000	1.000	90.00 лв.
				90.00 лв.
ч.ч.	3.00000	3.000	1.000	9.00 лв.
ч.ч.	4.50000	3.000	1.000	13.50 лв.
				22.50 лв.

10.00 % 0.000

20.00 % 18.000

90.00 % 20.250

10.00 %

38.25 лв.

15.08 лв.

165.83 лв.

Анализ *000000022

Доставка и монтаж на заготвена армировка по тротоарни конзоли
за 1 кг

МАТЕРИАЛИ

ТЕЛ ГОРЕН

ЗАГОТВЕНА АРМИРОВКА

ТРУД

АРМАТУРИСТ II ст.

АРМАТУРИСТ III ст.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли

м-ция

труд

доп.р-ди (вс.)

печалба

ВСИЧКО:

	р.н.	Цена	коэф.	ст-ст
кг	0.00300	1.800	1.000	0.01 лв.
кг	1.01000	1.040	1.000	1.05 лв.
				1.06 лв.
ч.ч.	0.04500	3.000	1.000	0.14 лв.
ч.ч.	0.01000	3.000	1.000	0.03 лв.
				0.17 лв.

10.00 % 0.110

20.00 % 0.000

90.00 % 0.150

10.00 %

0.26 лв.

0.15 лв.

1.64 лв.

Анализ *000000023

Направа кофраж за възстановяване цялостта на тротоарните конзоли и
декофриране

за 1 м2

МАТЕРИАЛИ
ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ
ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ
ПИРОНИ
БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ
СКЕЛЕ ТРЪБНО

МЕХАНИЗАЦИЯ
АВТОКРАН

ТРУД
РАБОТНИК I ст.
РАБОТНИК II ст.
РАБОТНИК III ст.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли
м-ция
труд
доп.р-ди (вс.)
печалба
ВСИЧКО:

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
м3	0.00400	300.000	1.000	1.20 лв.
м3	0.00400	265.000	1.000	1.06 лв.
кг	0.09000	1.580	1.000	0.14 лв.
м3	0.00110	300.000	1.000	0.33 лв.
м3	2.00000	2.280	1.000	4.56 лв.
				7.29 лв.
мсм	0.00440	360.000	1.000	1.58 лв.
				1.58 лв.
ч.ч.	0.65000	3.000	1.000	1.95 лв.
ч.ч.	1.06000	3.000	1.000	3.18 лв.
ч.ч.	1.00000	3.000	1.000	3.00 лв.
				8.13 лв.
	10.00 %	0.730		
	20.00 %	0.320		
	90.00 %	7.320		
				8.37 лв.
				2.54 лв.
				27.91 лв.

Анализ *000000027

Доставка и полагане на бетон В30 за тротоарните конзоли
за 1 м3

МАТЕРИАЛИ
БЕТОНПОМПА
БЕТОН В30

МЕХАНИЗАЦИЯ
ВИБРАТОР ИГЛЕН

ТРУД
РАБОТНИК I ст.
РАБОТНИК II ст.
РАБОТНИК III ст.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ция
труд
доп.р-ди (вс.)
печалба
ВСИЧКО:

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
м3	1.01500	7.000	1.050	7.46 лв.
м3	1.01500	88.000	1.000	89.32 лв.
				96.78 лв.
мсм	0.08000	26.000	1.000	2.08 лв.
				2.08 лв.
ч.ч.	0.20000	3.000	1.000	0.60 лв.
ч.ч.	1.90000	3.000	1.000	5.70 лв.
ч.ч.	0.79000	3.000	1.000	2.37 лв.
				8.67 лв.
	20.00 %	0.420		
	90.00 %	7.800		
				8.22 лв.
				11.58 лв.
				127.33 лв.

Анализ *000000024

Разкъртване и обрушване на бетон от кусинет
за 1 м3



		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
МЕХАНИЗАЦИЯ					
КОМПРЕСОР	МСМ	0.60000	150.000	1.000	90.00 лв.
					90.00 лв.
ТРУД					
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3.00000	3.000	1.000	9.00 лв.
РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	4.50000	3.000	1.000	13.50 лв.
					22.50 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10.00 %	0.000		
м-ция		20.00 %	18.000		
ТРУД		90.00 %	20.250		
доп.р-ди (вс.)					38.25 лв.
печалба		10.00 %			15.08 лв.
ВСИЧКО:					165.83 лв.

Анализ *000000025

Доставка и монтаж на заготвена армировка по кусинет за 1 кг

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
МАТЕРИАЛИ					
ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.00300	1.800	1.000	0.01 лв.
ЗАГОТВЕНА АРМИРОВКА	кг	1.01000	1.040	1.000	1.05 лв.
					1.06 лв.
ТРУД					
АРМАТУРИСТ II ст.	ч.ч.	0.04500	3.000	1.000	0.14 лв.
АРМАТУРИСТ III ст.	ч.ч.	0.01000	3.000	1.000	0.03 лв.
					0.17 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10.00 %	0.110		
м-ция		20.00 %	0.000		
ТРУД		90.00 %	0.150		
доп.р-ди (вс.)					0.26 лв.
печалба		10.00 %			0.15 лв.
ВСИЧКО:					1.64 лв.

Анализ *000000026

Направа на кофраж за възстановяване цялостта на кусинета и декофриране за 1 м2

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
МАТЕРИАЛИ					
ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.00400	300.000	1.000	1.20 лв.
ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.00400	265.000	1.000	1.06 лв.
ПИРОНИ	кг	0.09000	1.580	1.000	0.14 лв.
БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.00110	300.000	1.000	0.33 лв.
СКЕЛЕ ТРЪБНО	м3	2.00000	2.280	1.000	4.56 лв.
					7.29 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
АВТОКРАН	МСМ	0.00440	360.000	1.000	1.58 лв.
					1.58 лв.
ТРУД					
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.65000	3.000	1.000	1.95 лв.
РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1.06000	3.000	1.000	3.18 лв.

РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	1.00000	3.000	1.000	3.00 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					8.13 лв.
м-ли		10.00 %	0.730		
м-ция		20.00 %	0.320		
труд		90.00 %	7.320		
доп.р-ди (вс.)					8.37 лв.
печалба		10.00 %			2.54 лв.
ВСИЧКО:					27.91 лв.

Анализ *000000028

Доставка и полагане на бетон В30 за кусинета за 1 м3

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
БЕТОНПОМПА	м3	1.01500	7.000	1.050	7.46 лв.
БЕТОН В30	м3	1.01500	88.000	1.000	89.32 лв.
					96.78 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
ВИБРАТОР ИГЛЕН	мсм	0.08000	26.000	1.000	2.08 лв.
					2.08 лв.
ТРУД					
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.20000	3.000	1.000	0.60 лв.
РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1.90000	3.000	1.000	5.70 лв.
РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.79000	3.000	1.000	2.37 лв.
					8.67 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ция		20.00 %	0.420		
труд		90.00 %	7.800		
доп.р-ди (вс.)					8.22 лв.
печалба		10.00 %			11.58 лв.
ВСИЧКО:					127.33 лв.

Анализ *000000001

Почистване на храсти и дървета за 1 м2

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.11715	3.000	1.000	0.35 лв.
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.11715	3.000	1.000	0.35 лв.
					0.70 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли		10.00 %	0.000		
м-ция		20.00 %	0.000		
труд		90.00 %	0.630		
доп.р-ди (вс.)					0.63 лв.
печалба		10.00 %			0.13 лв.
ВСИЧКО:					1.46 лв.

Анализ *000000029

Изкоп с багер в леки земни почви на транспорт за почистване на наноси



за 1 м3

МАТЕРИАЛИ
ПРЕВОЗ ДО 10 КМ.

МЕХАНИЗАЦИЯ
БАГЕР

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ция

труд

доп.р-ди (вс.)

печалба

ВСИЧКО:

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
м3	1.00000	6.800	1.000	6.80 лв. 6.80 лв.
мсм	0.00834	210.000	1.000	1.75 лв. 1.75 лв.
	20.00 %	0.350		
	90.00 %	0.000		
	10.00 %			0.35 лв. 0.89 лв. 9.79 лв.

Анализ *000000030

Направа на отбивни диги за реката
за 1 м3

МАТЕРИАЛИ
СКАЛНА МАСА

МЕХАНИЗАЦИЯ
ВАЛЯК САМОХОДЕН
ГРЕЙДЕР

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ция

труд

доп.р-ди (вс.)

печалба

ВСИЧКО:

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
м3	1.20000	13.600	1.000	16.32 лв. 16.32 лв.
мсм	0.02020	180.000	1.000	3.64 лв.
мсм	0.00110	260.000	1.000	0.29 лв. 3.93 лв.
	20.00 %	0.790		
	90.00 %	0.000		
	10.00 %			0.79 лв. 2.10 лв. 23.14 лв.

Анализ *000000031

Изкоп в ср.з.п. на отвал за дънни прагове (по спецификация)
за 1 м3

МАТЕРИАЛИ
ПРЕВОЗ ДО 10 КМ.

МЕХАНИЗАЦИЯ
БУЛДОЗЕР
БАГЕР

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ция

труд

доп.р-ди (вс.)

печалба

ВСИЧКО:

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
м3	1.00000	6.800	1.000	6.80 лв. 6.80 лв.
мсм	0.00083	230.000	1.000	0.19 лв.
мсм	0.00734	210.000	1.000	1.54 лв. 1.73 лв.
	20.00 %	0.350		
	90.00 %	0.000		
	10.00 %			0.35 лв. 0.89 лв. 9.77 лв.



[Handwritten signature]

Анализ *000000032

Доставка и полагане на подложен бетон В7,5 за праговете
за 1 м3

МАТЕРИАЛИ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
БЕТОНПОМПА	м3	1.01500	6.500	1.000	6.60 лв.
БЕТОН В7,5	м3	1.01500	68.000	1.000	69.02 лв.
					75.62 лв.
ТРУД					
РАБОТНИК I ст.					
РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.20000	3.000	1.000	0.60 лв.
РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.73000	3.000	1.000	2.19 лв.
	ч.ч.	2.84000	3.000	1.000	8.52 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					11.31 лв.
м-ция					
труд		20.00 %	0.000		
доп.р-ди (вс.)		90.00 %	10.180		
печалба					10.18 лв.
ВСИЧКО:		10.00 %			9.71 лв.
					106.82 лв.

Анализ *000000033

Направа на кофраж за праговете и декофриране (по спецификация)
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.00400	300.000	1.000	1.20 лв.
ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.00400	265.000	1.000	1.06 лв.
ПИРОНИ	кг	0.09000	1.580	1.000	0.14 лв.
БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.00110	300.000	1.000	0.33 лв.
СКЕЛЕ ТРЪБНО	м3	2.00000	2.280	1.000	4.56 лв.
					7.29 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
АВТОКРАН	мсм	0.00440	360.000	1.000	1.58 лв.
					1.58 лв.
ТРУД					
РАБОТНИК II ст.					
РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	1.06000	3.000	1.000	3.18 лв.
	ч.ч.	1.06600	3.000	1.000	3.20 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					6.38 лв.
м-ли					
м-ция		10.00 %	0.730		
труд		20.00 %	0.320		
доп.р-ди (вс.)		90.00 %	5.740		
печалба					6.79 лв.
ВСИЧКО:		10.00 %			2.20 лв.
					24.24 лв.

Анализ *000000034

Доставка и полагане на армировката за праговете (по спецификация)
за 1 кг

МАТЕРИАЛИ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.00300	1.800	1.000	0.01 лв.



ЗАГОТВЕНА АРМИРОВКА	кг	1.01000	1.040	1.000	1.05 лв. 1.06 лв.
ТРУД					
АРМАТУРИСТ II ст.	ч.ч.	0.04500	3.000	1.000	0.14 лв.
АРМАТУРИСТ III ст.	ч.ч.	0.01000	3.000	1.000	0.03 лв. 0.17 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		10.00 %	0.110		
м-ция		20.00 %	0.000		
труд		90.00 %	0.150		
доп.р-ди (в.с.)					0.26 лв.
печалба		10.00 %			0.15 лв.
ВСИЧКО:					1.64 лв.

Анализ *000000035

Доставка и полагане на бетон В20 за праговете (по подробна ведомост)
за 1 м3

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
БЕТОНПОМПА	м3	1.01500	7.000	1.050	7.46 лв.
БЕТОН В20	м3	1.01500	80.000	1.000	81.20 лв. 88.66 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
ВИБРАТОР ИГЛЕН	мсм	0.08000	26.000	1.000	2.08 лв. 2.08 лв.
ТРУД					
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.20000	3.000	1.000	0.60 лв.
РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	2.90000	3.000	1.000	8.70 лв.
РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.79000	3.000	1.000	2.37 лв. 11.67 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ция		20.00 %	0.420		
труд		90.00 %	10.500		
доп.р-ди (в.с.)					10.92 лв.
печалба		10.00 %			11.33 лв.
ВСИЧКО:					124.66 лв.

Анализ *000000036

Обратно засипване и уплътняване около праговете
за 1 м3

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
ВОДА	м3	0.08000	1.240	1.000	0.10 лв.
СКАЛНА МАСА	м3	1.10000	13.600	1.000	14.96 лв. 15.06 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
ВАЛЯК САМОХОДЕН	мсм	0.00178	180.000	1.000	0.32 лв.
ГРЕЙДЕР	мсм	0.00014	260.000	1.000	0.04 лв. 0.36 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ция		20.00 %	0.070		
труд		90.00 %	0.000		



доп.р-ди (вс.)					0.07 лв.
печалба					1.55 лв.
ВСИЧКО:		10.00 %			17.04 лв.

Анализ *000000037

Доставка и полагане на подложен бетон В7.5 за калдъръма за 1 м3

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
БЕТОНПОМПА	м3	1.01500	6.500	1.000	6.60 лв.
БЕТОН В7,5	м3	1.01500	68.000	1.000	69.02 лв.
					75.62 лв.
ТРУД					
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.20000	3.000	1.000	0.60 лв.
РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.73000	3.000	1.000	2.19 лв.
РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	2.84000	3.000	1.000	8.52 лв.
					11.31 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ция		20.00 %	0.000		
труд		90.00 %	10.180		
доп.р-ди (вс.)					10.18 лв.
печалба		10.00 %			9.71 лв.
ВСИЧКО:					106.82 лв.

Анализ *000000038

Доставка и полагане на валуни 200 - 300 мм за калдъръм за 1 м3

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
ВАЛУНИ 200 - 300 ММ ЗА КАЛДЪРЪМ	м3	1.10000	14.400	1.000	15.84 лв.
					15.84 лв.
ТРУД					
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.73000	3.000	1.000	2.19 лв.
РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1.20000	3.000	1.000	3.60 лв.
					5.79 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ция		20.00 %	0.000		
труд		90.00 %	5.210		
доп.р-ди (вс.)					5.21 лв.
печалба		10.00 %			2.68 лв.
ВСИЧКО:					29.52 лв.

Анализ *000000039

Доставка и полагане на скална маса за заскаляване на дъното за 1 м3

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
СКАЛНА МАСА	м3	1.10000	13.600	1.000	14.96 лв.
					14.96 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ					
ВАЛЯК САМОХОДЕН	МСМ	0.02020	180.000	1.000	3.64 лв.



ГРЕИДЕР

МСМ	0.00110	260.000	1.000	0.29 лв.
				3.93 лв.
	20.00 %	0.790		
	90.00 %	0.000		
				0.79 лв.
	10.00 %			1.97 лв.
				21.65 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ция

труд

доп.р-ди (вс.)

печалба

ВСИЧКО:

Анализ *000000040

Осушаване на стр.пощадка с помпа по време на строителството за 1 мсм

МЕХАНИЗАЦИЯ

ПОМПА

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
МСМ	1.00000	26.000	1.000	26.00 лв.
				26.00 лв.

ТРУД

РАБОТНИК I ст.

Ч.Ч.	3.50000	3.000	1.000	10.50 лв.
				10.50 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ция

труд

доп.р-ди (вс.)

печалба

ВСИЧКО:

	20.00 %	5.200		
	90.00 %	9.450		
				14.65 лв.
	10.00 %			5.12 лв.
				56.27 лв.

Анализ *000000041

Превоз на земни маси до депо на 2km за 1 м3

МАТЕРИАЛИ

ПРЕВОЗ ДО 2 КМ.

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
М3	1.00000	2.400	1.000	2.40 лв.
				2.40 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

БАГЕР

МСМ	0.00881	210.000	1.000	1.85 лв.
				1.85 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ция

труд

доп.р-ди (вс.)

печалба

ВСИЧКО:

	20.00 %	0.370		
	90.00 %	0.000		
				0.37 лв.
	10.00 %			0.46 лв.
				5.08 лв.

Анализ *000000042

Направа на земно-насыпна дига за 1 м3

МАТЕРИАЛИ

ВОДА

ПРЕВОЗ ДО 10 КМ.

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
М3	0.14000	1.240	1.000	0.17 лв.
М3	1.00000	6.800	1.000	6.80 лв.
				6.97 лв.



МЕХАНИЗАЦИЯ

ВАЛЯК

МСМ 0.00250 230.000 1.000 0.58 лв.

ВАЛЯК

МСМ 0.00500 250.000 1.000 1.25 лв.

ТРУД

1.83 лв.

РАБОТНИК I ст.

ч.ч. 0.32000 3.000 1.000 0.96 лв.

РАБОТНИК II ст.

ч.ч. 0.14000 3.000 1.000 0.42 лв.

1.38 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ция

20.00 % 0.370

труд

90.00 % 1.240

доп.р-ди (вс.)

1.61 лв.

печалба

10.00 % 1.18 лв.

ВСИЧКО:

12.97 лв.

Анализ *000000044

Затревяване повърхността на земно-насипна дига

за 1 м2

МАТЕРИАЛИ

СЕМЕ ТРЕВНО

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
кг	0.02000	8.500	1.000	0.17 лв.

0.17 лв.

ТРУД

РАБОТНИК I ст.

ч.ч. 0.12130 3.000 1.000 0.36 лв.

РАБОТНИК II ст.

ч.ч. 0.41230 3.000 1.000 1.24 лв.

1.60 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли

10.00 % 0.020

м-ция

20.00 % 0.000

труд

90.00 % 1.440

доп.р-ди (вс.)

1.46 лв.

печалба

10.00 % 0.32 лв.

ВСИЧКО:

3.55 лв.

Анализ *000000045

Дост.и полага.хоризонт.маркировка от бяла боя,БДС 11925-80,вкл.вс.р-ди

за 1 м2

МАТЕРИАЛИ

РАЗТВОРИТЕЛ

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
кг	0.04000	3.800	1.000	0.15 лв.

БЛАЖНА БОЯ ЗА МАРКИРОВКА

кг 0.82000 15.300 1.000 12.55 лв.

12.70 лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

МАРКИРОВАЧНА МАШИНА

МСМ 0.01850 160.000 1.000 2.96 лв.

2.96 лв.

ТРУД

РАБОТНИК II ст.

ч.ч. 0.05600 3.000 1.000 0.17 лв.

РАБОТНИК I ст.

ч.ч. 0.19600 3.000 1.000 0.59 лв.

РАБОТНИК III ст.

ч.ч. 0.02800 3.000 1.000 0.08 лв.

0.84 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли

10.00 % 1.270



М-ция					
труд		20.00 %	0.590		
доп.р-ди (вс.)		90.00 %	0.760		
печалба					2.62 лв.
ВСИЧКО:		10.00 %			1.91 лв.
					21.03 лв.

Анализ *000000046

Дост.и монт.рефлектираци пътни знаци, клас-2, II-ри типоразмер, съгласно БДС за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ

РЕФЛЕКТИРАЩИ ПЪТНИ ЗНАЦИ, КЛАС-2, II-РИ ТИПОРАЗМЕР

	бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
ТРУД					83.70 лв.
РАБОТНИК I ст.					83.70 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли					
м-ция		10.00 %	8.370		
труд		20.00 %	0.000		
доп.р-ди (вс.)		90.00 %	2.160		
печалба					10.53 лв.
ВСИЧКО:		10.00 %			9.66 лв.
					106.29 лв.

Анализ *000000047

Укрепване станд.знаци,тр.стойки ф60,L=3м',вкл.всички свързани с това разходи. за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ

ТРЪБА ЖЕЛЯЗНА

БОЯ БЛАЖНА

БЕТОН В20

ГРУНД ЗА МЕТАЛ

ТРУД

РАБОТНИК I ст.

РАБОТНИК III ст.

РАБОТНИК II ст.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли

м-ция

труд

доп.р-ди (вс.)

печалба

ВСИЧКО:

	бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
ТРЪБА ЖЕЛЯЗНА		1.00000	32.600	1.000	32.60 лв.
БОЯ БЛАЖНА		0.10000	4.300	1.000	0.43 лв.
БЕТОН В20		0.05000	80.000	1.000	4.00 лв.
ГРУНД ЗА МЕТАЛ		0.30000	4.800	1.000	1.44 лв.
					38.47 лв.
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.00000	3.000	1.000	3.00 лв.
РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	1.00000	3.000	1.000	3.00 лв.
РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1.00000	3.000	1.000	3.00 лв.
					9.00 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли					
м-ция		10.00 %	3.850		
труд		20.00 %	0.000		
доп.р-ди (вс.)		90.00 %	8.100		
печалба					11.95 лв.
ВСИЧКО:		10.00 %			5.94 лв.
					65.36 лв.

Анализ *000000048

Временна организация на движението по време на СМР за 1 лв.



ДОП.РАЗХОДИ:

ВКЛ.ОПЕРАЦИИ

Дост.и монт.рефлектиращи пътни знаци, клас-2, II-ри типоразмер, съгласно БДС 15
Укрепване станд.знаци,тр.стойки ф60,L=3м',вкл.всички свързани с това разходи.

бр.	8	106,29	0,5	425,16 лв.
бр.	8	65,36	0,5	261,44 лв.
				686,60 лв.
				686,60 лв.

ВСИЧКО: