



О Б Щ И Н А П Е Р Н И К

Сертифицирана по ISO 9001: 2008

2300 Перник, пл. "Св. Иван Рилски" 1 А; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603 890

Изх. № 15/СМЧ-3889-15
19.06.15г.

ДО
Заинтересованите лица

ОТНОСНО:

Обществена поръчка с предмет:
Ремонт, рехабилитация и енергийна ефективност с КС на Общински комплекс Дворец на културата - гр. Перник

Във връзка с постъпили въпроси по обществена поръчка с предмет: Ремонт, рехабилитация и енергийна ефективност с КС на Общински комплекс Дворец на културата - гр. Перник, на основание чл. 29, ал.2 от ЗОП, предоставяме следните разяснения:

Въпрос № 1:

от Обявлението

"Ш.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването и в професионалните и търговските регистри

.....
13. Декларация по чл. 56, ал.1, т. 11 от ЗОП (Образец № 10)"

от документацията

"21. Плик № 1

.....
21.13. Декларация по чл. 56, ал.1, т. 11 от ЗОП (Образец № 10)".

В приложените образци липсва образец № 10. Моля да предоставите образец на Декларация по чл. 56, ал.1, т. 11 от ЗОП (Образец № 10)".

Отговор на Въпрос 1:

Прилагаме липсващия образец № 10 - Декларация по чл. 56, ал.1, т. 11 от ЗОП.

Въпрос № 2. В предоставените схеми на разположението и размери на дограмата е записано, че прозорците, трябва да са изработени от "Двукатна дървена дограма", а за вратите "Дървена таблена врата". В количествено - стойностната сметка и в техническото предложение Образец № 2 изисквате да се достави и монтира PVC дограма:

В "Количествено - стойностна сметка"

Б. ПОДМЯНА НА ДОГРАМА

5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ДОГРАМА СЪС СТЬКЛОПАКЕТ „ЧЕТИРИ СЕЗОНА”	м2	640,00
---	---	----	--------

В "Техническото предложение Образец Образец № 2"

Основни строителни продукти и материали за настоящата поръчка, сертификати или други документи, доказващи качеството, са:
 Дограма - PVC, стъклопакет с общ коефициент на топлопроводност $U=1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$

Моля да уточните вида на дограмата (Дървена или PVC дограма). Моля също така, ако дограмата, която трябва да се монтира е PVC, да посочите и каква камерност, трябва да бъде.

Отговор на Въпрос 2.

Участниците следва да се съобразят с количествената сметка. Следва да се предвиди монтаж на PVC дограма, стъклопакет с общ коефициент на топлопроводност $U=1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$

Въпрос № 3.

В. ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ПОКРИВ И ТАВАНИ ТРЕТИ ЕТАЖ

11	ПОДМЯНА ДЪСЧЕНА ОБШИВКА С ПЛОСКОСТИ ОТ ДЪРВЕСНИ ЧАСТИЦИ (ПДЧ)	м2	2492,24
----	---	----	---------

Моля да уточните вида и материала ПДЧ или OSB плоскости, както и неговата дебелина.

Отговор на Въпрос 3.

Следва да се съобразите с Количествената сметка към процедурата.

Въпрос № 4.

17	АРМИРАНА ЗАМАЗКА ЗАЩИТНА	м2	216,64
----	--------------------------	----	--------

Моля да уточните дебелината на армираната замазка.

Отговор на въпрос 4.

По преценка на участника съгласно КСС и проекта, които са предоставени.

Въпрос № 5.

21	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ДВА СЛОЯ	м2	2492,24
----	------------------------	----	---------

Моля да уточните вида на първи и втори пласт хидроизолация, с или без минерална посипка.

Отговор на въпрос 5.

По преценка на участника съгласно КСС и проекта, които са предоставени.

Въпрос № 6.

27	ОБШИВКА ПОКРИВ С ПРОФИЛИРАНА ЛАМАРИНА	м2	2492,24
----	---------------------------------------	----	---------

Моля да уточните дебелината на профилираната ламарина.

Отговор на въпрос 6.

По преценка на участника съгласно КСС и проекта, които са предоставени.

Въпрос №7.

Г. ПОДМЯНА НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА НА ОТОПЛЕНИЕТО И БГВ			
ЧАСТ ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ			
52	Доставка и монтаж на тръба с диаметър ф88.9		
53	Доставка и монтаж на пресфитинги за тръба с ф88,9	м	58,00
54	Доставка и монтаж на тръба с диаметър ф76.1	бр.	12,00
55	Доставка и монтаж на пресфитинги за тръба с ф76.1	м	8,00
56	Доставка и монтаж на тръба с диаметър ф66.7	бр.	2,00
57	Доставка и монтаж на пресфитинги за тръба с ф66.7	м	161,00
		бр.	19,00

58	Доставка и монтаж на тръба с диаметър ф 54		
59	Доставка и монтаж на пресфитинги за тръба с ф 54	м	67,00
60	Доставка и монтаж на тръба с диаметър ф 42	бр.	31,00
61	Доставка и монтаж на пресфитинги за тръба ф 42	м	242,00
62	Доставка и монтаж на тръба с диаметър ф35	бр.	157,00
63	Доставка и монтаж на пресфитинги за тръба с ф35	м	490,00
64	Доставка и монтаж на тръба с диаметър ф28	бр.	417,00
65	Доставка и монтаж на пресфитинги за тръба с ф28	м	405,00
66	Доставка и монтаж на тръба с диаметър ф22	бр.	405,00
67	Доставка и монтаж на пресфитинги за тръба с ф22	м	445,00
68	Доставка и монтаж на тръба с диаметър ф15	бр.	489,00
69	Доставка и монтаж на пресфитинги за тръба с ф15	м	352,00
		бр.	378,00

Моля да уточните тръбите и фитингите към тях.

Отговор на въпрос 7.

Участниците следва да се съобразят с представената проектосметна документация..

Въпрос № 8.

Г. ПОДМЯНА НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА НА ОТОПЛЕНИЕТО И БГВ ЧАСТ ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ

46	БОТ 500/1200 - 1000W	бр.	1,00
----	----------------------	-----	------

Моля да уточните какво да разбираме под "БОТ 500/1200 - 1000W".

Отговор на въпрос 8.

Под БОТ 500/1200 - 1000W следва да се разбира банско отоплително тяло с размери 500/1200 и мощност 1000 W.


КМЕТ:
 /инж. Иван Иванов/

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 56, АЛ. 1, Т. 11 ОТ ЗОП

Долуподписаният /ата/:с
(*собствено, бащино, фамилно име*)
ЕГН:, притежаващ л.к. №, издадена на,
от, с постоянен адрес: гр.(с), община,
област, ул., бл., ет., ап.,
тел., факс, e-mail,
в качеството си на
(*длъжност*)
на
(*наименованието на участника*)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

При определяне на предлаганата от [*наименование на участника/подизпълнителя*] цена е спазено изискването за минимална цена на труда, съгласно § 1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки и условията на труд, включително са спазени изискванията за закрила на заетостта.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата,

ПОДПИС И ПЕЧАТ: