

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Перник
 СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР: "СТРОЙНОРМ" ЕООД, гр. СОФИЯ
 ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "ОБЕДИНЕНИЕ ПЕРНИК 2013"

Количествено - стойностна сметка

позиция	Описание	ед.мярка	По количествено-стойностна сметка		
			количество	единична цена	общо
Подобект 2 Част Архитектура					
1	Направа на пясъчно легло с дебелина d=50mm	м3	143,03		
2	Доставка и полагане на уплътнен трошен камък за твърда основа и дренажен слой с дебелина d=150mm	м3	818,98		
3	доставка и полагане улични бордюри 500/300/180mm, вкл. подложен бетон и цим. разтвор за замонолитване - арх. детайл 9	м	750,55		
4	Доставка и монтаж на основа за отводнителна решетка	м	1 272,00		
5	Разкъртване на бетонова настилка	м3	345,35		
6	Доставка и полагане на земновлажен бетон (или замазка) под бетонови плочи d=40mm	м3	851,46		
7	Натоварване механизирани строителни почви и отпадъци	м3	1 540,54		
8	Превоз строителни почви и отпадъци на 10км	м3	1 540,54		
9	Доставка на метални фибри за ледената пързалка	кг	1 100,00		
10	Кофраж за стени с деб. над 15см	м2	934,20		
11	Изработка и монтаж на армировка - об. и ср. сложност при деб. ф6-12 от стомана АІ	кг	13 424,00		
12	Сортиране, подреждане на палета, транспорт на демонтирана настилка от плочи с нарушена цялост и разтоварване	м2	24 764,00		
13	Доставка на дървени палета	бр.	400,00		
14	Доставка и полагане на бетон В25 за фундаменти, констр. и съоръжения	м3	411,50		
15	Фрезование на бетонова основа	м2	3 400,00		
16	Настилка от вибрирани, пресовани, импрегнирани, бетонни, дробеструени плочи върху съществуваща бетонна основа - арх. детайл 12/ изпълнен е детайл 39. Разлика в цена от детайл 12 между детайл 39)	м2	1 511,48		
17	Доставка и разриване на хумусна почва /БЕЗ включен коеф. на разбухване 1,29 - дебелина на слоя 5 см/	м3	140,00		
18	Доставка и полагане на настилка от унипаваж в цвят и обработка "Дробеструене", d=60mm - арх. детайл 5	м2	454,35		
19	Облицовка от вибрирани, пресовани, импрегнирани, бетонни, дробеструени плочи от млян гранит, базалт, диабаз с d=14mm на еластично циментово лепило- арх. детайл 24	м2	198,21		
20	Изравнителна циментова замазка по дъно водни басейни, съгласно констр. детайл и арх. детайл 24	м2	76,80		

позн	Описание	ед.мяр	По количествено-стойностна сметка		
21	Пологане еластична армирана хидроизолация по стени и дъно водни басейни - арх.детайл 24	м2	96,10		
22	Изкоп механизирани	м3	1 125,60		
Подобект 2 Част Архитектура - НОВ ДЕТАЙЛ ПРИ МЕМОРИАЛ					
1	Разкъртване на съществуваща бетонова настилка	м3	203,00		
2	Изкоп механизирани (земни маси)	м3	261,00		
3	Натоварване механизирани строителни почви и отпадъци (земни маси)	м3	464,00		
4	Превоз строителни почви и отпадъци на 10км (земни маси)	м3	464,00		
5	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък	м3	217,50		
6	армирана бетонова настилка съгласно детайл на проектанта за изпълнение на настилка източно от мемориал	м2	1 450,00		
Подобект 2 Част Архитектура - НОВ ДЕТАЙЛ ПРИ ВЕЛОДЪЛЕЯ И ТРИБУНИ					
1	Разкъртване на съществуваща бетонова настилка	м3	111,59		
2	Изкоп механизирани (земни маси)	м3	207,60		
3	Натоварване механизирани строителни почви и отпадъци (земни маси)	м3	249,60		
4	Превоз строителни почви и отпадъци на 10км (земни маси)	м3	249,60		
5	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък фракция 0-63 съгласно детайл на проектанта за изпълнение на настилка източно от мемориал	м3	1 397,97		
6	Доставка и полагане на армирана бетонова настилка съгласно детайл на проектанта за изпълнение на настилка източно от мемориал	м2	780,00		
Подобект 2 Част Електро					
1	Рязане на армирана бетонова настилка 10см.	м	1 654,80		
2	Разкъртване на бетонова настилка	м ³	77,00		
3	Трасиране на кабелна линия	км	0,90		
4	Направа на изкоп 0,8/0,4м - III-та категория	м	827,00		
5	Засипване на изкоп с баластра	м ³	42,70		
6	Доставка и полагане на стоманена тръба ф108 по моста	м	30,00		
7	Пологане на готова тръба PVC Ф110мм в готов изкоп	м	770,00		
8	Доставка на кабел САВТ 3x185+95мм ²	м	482,00		
9	Доставка на кабел САВТ 3x95+50мм ²	м	175,00		
10	Доставка на кабел САВТ 3x35+16мм ²	м	151,00		
11	Пологане на кабел САВТ 3x185+95мм ² в тръба	м	482,00		
12	Пологане на кабел САВТ 3x95+50мм ² в тръба	м	175,00		
13	Пологане на кабел САВТ 3x35+16мм ² в изкоп	м	151,00		
14	Направа на суха разделка на кабел 3x185+95мм ²	бр.	2,00		
15	Направа на суха разделка на кабел 3x95+50мм ²	бр.	2,00		
16	Направа на суха разделка на кабел 3x35+16мм ²	бр.	10,00		
17	Доставка на кабелна касета за К-01- по схема	бр.	1,00		
18	Доставка на кабелна касета за К-02,03,04,05 - по схема	бр.	4,00		

позн	Описание	ед.мяр	По количествено-стойността сметка		
19	Доставка на кабелна касета за КУО -5.2 - по схема	бр.	1,00		
20	Монтаж на кабелна касета УО	бр.	5,00		
21	Свързване на проводник към съоръжение - до 185мм2	бр.	8,00		
22	Свързване на проводник към съоръжение - до 35мм2	бр.	40,00		
23	Проверка на излацията на кабел 1кV	бр.	6,00		
24	Сфазиране на кабел 1 kV	бр.	10,00		
25	Проверка на заземителен контур	бр.	6,00		
26	Направа на заземление с колове от профилна стомана	бр.	6,00		
27	Подготовка за прикачване	бр.	6,00		
28	Доставка и полагане подложен бетон В12,5	м3	0,40		
29	Кофраж за стени с деб. над 15см	м2	2,25		
30	Доставка и монтаж на регулируеми клапани	бр.	3,00		
31	Доставка и монтаж на колекторна кутия за отводняване на дюзи	бр.	21,00		
32	Доставка на кабел СВТ 2x2.5мм2 - подволен монтаж	м	60,00		
33	Изтегляне на кабел 2x2.5мм2 в тръби	м	60,00		
34	Полагане на гъвкава тръба PVC Ф40мм в готов изкоп	м	117,00		
35	Доставка и монтаж на управление на регулирими клапани	бр.	1,00		
36	Доставка и монтаж на електро табло за иверторно управление	бр.	6,00		
37	Доставка на кабел СВТ 5x6,0 мм2	м	40,00		
38	Доставка на кабел СВТ 4x10,0 мм2	м	17,00		
39	Изтегляне на кабел СВТ 5x6,0 мм2 в тръби	м	40,00		
40	Изтегляне на кабел СВТ 4x10,0 мм2 в тръби	м	17,00		
41	Свързване на проводник към съоръжение до 6 мм2	бр.	2,00		
42	Направа на суха разделка на кабел 4x10 мм2	бр.	2,00		
ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ 1 и 2					
1	Доставка и монтаж тръби РЕ-НД Ф 32мм	м	6,00		
2	Доставка и монтаж ВОДОМЕР 10м3/ч	бр.	3,00		
3	Доставка и монтаж СК 1 1/2" без изпразнител	бр.	3,00		
4	Доставка и монтаж ОК 1 1/2"	бр.	3,00		
5	Доставка и монтаж СК 1 1/2" с изпразнител	бр.	3,00		
6	Доставка и монтаж МРЕЖЕСТ ФИЛТЪР 1 1/2"	бр.	3,00		
7	Доставка и монтаж НИПЕЛ 1 1/2"	бр.	12,00		
8	Доставка и монтаж НИПЕЛ 1 1/4"	бр.	6,00		
9	Доставка и монтаж ВНР 1 1/4" - 1 1/2"	бр.	6,00		

Общо:
ДДС 20%:
Обща стойност: