



О Б Щ И Н А П Е Р Н И К

Сертифицирана по ISO 9001: 2000

2300 Перник , пл. "Св. Иван Рилски " 1А ; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603 890

Изх. № 16/СЛУ 169-24

.....05.02.2016г

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 29, ал. 2 от Закона за обществените поръчки и във връзка с постъпило запитване с вх. № 16/СЛУ 169-15 от 02.02.2016 год., Ви уведомяваме за следното разяснение, относно открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Канализация кв. „Делниче“ и кв. „Бор“ гр. Батановци, Община Перник”, с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки 00589-2016-0001

Въпрос 1: Моля Възложителят да уточни началната и крайната точка на профил 1б, кв. Делниче, както и дължината му, тъй като има разминаване между предоставената проектна документация и количествените сметки!

Отговор 1: Не са открити разминавания между количествените сметки и надлъжните профили.

Въпрос 2: Същото несъответствие откриваме и при профил 50 – моля Възложителят да уточни дължината, както и началната и крайната точка на профила!

Отговор 2: Не са открити разминавания между количествените сметки и надлъжните профили.

Въпрос 3: Правилно сме разбрали, че разстоянието от оста на битовата канализация до оста на дъждовната канализация е 2,00 м., както е показано в типов напречен разрез от проектната документация?

Отговор 3: Съгласно наредба № 8 светлото отстояние между два канала е минимум 0,40 м.

Въпрос 4: В количествената сметка на профил 6б, кв. Бор настилка е трошенокаменна, а в надлъжния профил на 6б е трошенокаменна и бетонова. Моля Възложителят да уточни кое е вярното!

Отговор 4: В количествената сметка е предвидено разбиване на стоманобетонната настилка там където я има.

Въпрос 5: В надлъжния профил 1б кв. Бор част от профила е засипан с баластра и бетонова настилка, а останалата част е засипана със земя. В количествената сметка на профил 1б има само позиции „разваляне и възстановяване на трошенокаменна настилка“ и „засипване със земя“. Моля Възложителят да уточни кое е вярното!

Отговор 5: В количествената сметка е предвидено разбиване на стоманобетонната настилка там където я има.

