



О Б Щ И Н А П Е Р Н И К

Сертифицирана по ISO 9001: 2008

2300 Перник , пл. "Св. Иван Рилски" 1А ; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603 890

Изх. № 16/СЛУ - 2033 - 20

18.04.16г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 29, ал. 2 от Закона за обществените поръчки и във връзка с постъпили запитвания, Ви уведомяваме за следното разяснение, относно открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Улична водопроводна мрежа на с. Ярджиловци, Община Перник, I-ви етап”, с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки 00589-2016-0006

Въпрос 1: Моля Възложителят да уточни ще се изпълнява ли КЛОН 1 от водопроводната мрежа и/или само сградни водопроводни отклонения по него, тъй като е включен в общото количество Второстепенни клонове – 10 981 м ГЛАВА V Техническа спецификация, а в количествената сметка е дадено :

31	6	Доставка РЕ тръба DN 90	М	4		
и						
109	84	Изпитване на водопровод	М	394		
110	85	Дезинфекция на водопровод	М	394		

Отговор 1:

КЛОН 1 е изграден. Монтиран е и 1 бр. ПХ 70/80 – надземен. Предвидено е да се изпълнят СВО и 2 бр.ПХ 70/80 – надземни.

Въпрос 2: Моля Възложителя да уточни ще се изпълнява ли Клон 13 от ОК 6 до ОК73 от водопроводната мрежа и/или само сградни водопроводни отклонения по него, тъй като е включен в общото количество Второстепенни клонове – 10 981 м от ГЛАВА V Техническа спецификация, а в количествената сметка липсва част строителна, както и доставка и монтаж на тръби, но има монтаж на арматура и фасонни части:

		I. ЧАСТ СТРОИТЕЛНА/СТРОИТЕЛНА				
15	15	Укрепване гърне на СК	Бр.	7		

16	16	Укрепване гърне на ПХ	Бр.	3		
		I. ЧАСТ СТРОИТЕЛНА				

		III. ЧАСТ МОНТАЖНА/МОНТАЖНА				
46	21	Доставка и монтаж на РЕ Кръстачка 90гр (КрГ) DN 90/90/90/90	Бр.	1		
51	26	Доставка и монтаж на РЕ Тройник (ТГ) DN 90/90/90	Бр.	5		
53	28	Доставка и монтаж на РЕ Тройник (ТГ) DN 90/90/32	Бр.	1		
62	37	Доставка и монтаж на РЕ Коляно (КоГ) DN 90/45гр	Бр.	2		
87	62	Доставка и монтаж на РЕ Фланшов накрайник DN 90	Бр.	11		
95	70	Доставка и монтаж на Свободен фланец Ду 80	Бр.	12		
101	76	Доставка и монтаж на СК (с охранителна гарнитура) Ду 80	Бр.	7		
104	79	Доставка и монтаж на ПХ 70/80 над (компл)	Бр.	3		
106	81	Опорен блок	Бр.	9		
109	84	Изпитване на водопровод	М	464 90		
110	85	Дезинфекция на водопровод	М	464 90		
		III. ЧАСТ МОНТАЖНА/МОНТАЖНА				

Отговор 2:

КЛОН 13 в участъка от ОК 6 до ОК 73 е изграден. Монтиран е и 1 бр. ПХ 70/80 – надземен. Предвидено е да се изпълнят СВО, 3 бр. ПХ 70/80 – надз., шахта-въздушник, монтаж на спирателни арматури и фасонни части за връзка с водопроводните клонове от заустващите улици.

ВЪПРОС № 3:

В КСС за Гл.кл. II има следните позиции:

- Разваляне и възстановяване на асфалтова настилка – 1020.92 м²
- Разваляне и възстановяване на трошенокаменна настилка – 30 см – 311,75 м²

Моля Възложителят да уточни участъците с асфалтова настилка и трошенокаменна настилка.

ОТГОВОР 3:

Гл.кл. II – 1134 м - от т.26 до т.45- с асфалтова настилка и 347 м – трошенокаменна.

ВЪПРОС № 4:

В КСС за Гл.кл. III има следните позиции:

- Разваляне и възстановяване на асфалтова настилка – 279.00 м²
- Разваляне и възстановяване на трошенокаменна настилка –30 см – 312,
Моля Възложителят да уточни участъците с асфалтова настилка и трошенокаменна настилка.

ОТГОВОР № 4:

Гл.кл. III – 310 м – от т.28 до т.48 - с асфалтова настилка и 348 м – трошенокаменна.

ВЪПРОС № 5

Моля Възложителят да даде информация къде се предвижда да бъдат извозени строителните отпадъци и колко ще е таксата за тяхното депониране, както и къде ще се депонират земните маси и каква ще е съответната такса.

ОТГОВОР 5: Земните маси ще се извозват на старото депо, а таксата за депониране е съгласно Наредбата в размер на: Депониране на земни маси до 150 000 куб. м. включително – 1,85 лв/ куб.м.; Депониране на земни маси над 150 000 куб.м. – 1,25 лв./куб.м.



Вяра Церовска

Кмет на община Перник