



О Б Щ И Н А П Е Р Н И К

Сертифицирана по ISO 9001: 2008

2300 Перник , пл. "Св. Иван Рилски" 1А ; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603 890

Изх.№ 16/слу - 2033-17

12.04.16г.
до всички заинтересов.
лиця на от

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 29, ал. 2 от Закона за обществените поръчки и във връзка с постъпило запитване с вх. № - 2033- 1/16.03.2016 год., Ви уведомяваме за следното разяснение, относно открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Улична водопроводна мрежа на с. Ярджиловци, Община Перник, I-ви етап”, с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки 00589-2016-0006

ВЪПРОС №1:

В чертеж “Детайл за укрепване на ПХ” от проекта е даден пожарния хидрант 70/80 да е подземен. В количествената сметка, същия е предвиден наземен. Моля да се изясни дали тази промяна е обоснована и кое от двете трябва да се оферира и в последствие изпълни.

ОТГОВОР 1:

Следва да се оферират и изпълнят надземни ПХ 70/80 колонков тип, съгласно нормативните изисквания.

ВЪПРОС №2:

В количествената сметка е даден за остойностяване ПХ 50/60 надземен. Моля да изясните дали не сте имали предвид ПХ 50/60 подземен, защото към днешна дата няма производител, който да предлага такъв „надземен“. Също така трябва да се вземе предвид, че ПХ 50/60 подземен се третира като тип „градински“, което не знам до каква степен отговаря на нормите.

ОТГОВОР № 2:

Предвиденият за клон 15 хидрант ПХ 50/60 – 1 бр. да се оферира и изпълни като подземен тип „градински“. Всички останали хидранти от КСС са надземни ПХ70/80.

ВЪПРОС №1:

В позиции от КС: „Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка” и „Разваляне и възстановяване на пътен бордюр”.

Възстановяването на тротоарната настилка и бордюрите с демонтираните плочки и бордюри ли се извършва?

ОТГОВОР 1:

Да, с демонтираните. Само при невъзможност да се използват демонтираните се заменят с нови.



Вяра Церовска
Кмет на община Перник