

ДО
ОБЩИНА ПЕРНИК

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на публична покана по реда на Глава осем „а” от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за изграждане на детски площадки, включени в поименния списък на капиталовите разходи на община Перник, по обособени позиции, както следва:

ЗА Обособена позиция № 1 – „Детски площадки в кв. ”Изток”, гр. Перник” са включени два подобекта:

Подобект 1 – УПИ I, кв. 39 – ул. „Рашо Димитров”, бл. 64, кв. „Изток”;

Подобект 2 – УПИ I за жилищно строителство – ул. „Благой Гебрев”, бл. 22, кв. „Изток”;

ОТ УЧАСТНИК: „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД

(посочете наименованието на участника)

След запознаване с всички условия, изисквания и документи от документацията за участие в процедурата декларираме, че сме съгласни с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Предлагаме да изпълним настоящата обществена поръчка в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие и в техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация за участие.

За изпълнението на поръчката предлагаме:

- Срок за изпълнение – 7 / седем / календарни дни
- Гаранционен срок – 10 / десет/ години

Потвърждаваме, че настоящата оферта е съобразена с изискванията посочени в документацията за участие в процедурата и техническата спецификация и отговаря напълно на поставените изисквания. В доказателство на това сме приложили нужните документи.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с българското законодателство и с гореописаната оферта.

Срок на валидност на предложението:

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с техническото ни предложение до изтичане на **60 календарни дни**, считано от крайния срок за подаване на офертите.

Приложения:

1. Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП /ако е приложимо/.

2.....

(изброяват се конкретните приложени от участника документи)

Дата	11.04.2016 год.
Име и фамилия	ВЕЛКО РУЙКОВ
Подпис (и печат)



ДО
ОБЩИНА ПЕРНИК

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на публична покана по реда на Глава осем „а” от ЗОП с предмет „Избор на изпълнител за изграждане на детски площадки, включени в поименния списък на капиталовите разходи на община Перник, по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 – „Детски площадки в кв. „Изток”, гр. Перник” са включени два подобекта:

Подобект 1 – УПИ I, кв. 39 – ул. „Рашо Димитров”, бл. 64, кв. „Изток”;

Подобект 2 – УПИ I за жилищно строителство – ул. „Благой Гебрев”, бл. 22, кв. „Изток”;

Обособена позиция № 2 – Детски площадки в кв. „Твърди ливади”, в Централна градска част и в кв. „Ралица”, гр. Перник са включени три подобекта:

Подобект 3 – УПИ V, кв. 74 – ул. „Стара планина” и ул. „Околчица”, кв. „Ралица”;

Подобект 4 – УПИ за озеленяване, кв. 9157 – пред IX-то ОУ, кв. „Твърди ливади”;

Подобект 5 – УПИ за обществена градина и стопански дейности, кв. 251 – т.нар. „Банята”, ЦГЧ”

ОТ УЧАСТНИК: „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД

(посочете наименованието на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас публична покана по реда на Глава осем „а” от ЗОП с предмет „Избор на изпълнител за изграждане на детски площадки, включени в поименния списък на капиталовите разходи на община Перник, по обособени позиции, както следва:

За : Обособена позиция № 1 – „Детски площадки в кв. „Изток”, гр. Перник” са включени два подобекта:

Подобект 1 – УПИ I, кв. 39 – ул. „Рашо Димитров”, бл. 64, кв. „Изток”;

Подобект 2 – УПИ I за жилищно строителство – ул. „Благой Гебрев”, бл. 22, кв. „Изток”;

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:

Ще изпълним предмета на обществената поръчка за цена в общ размер на:

33 114,68 (тридесет и три хиляди сто и четиринадесет лева и шестдесет и осем стотинки) лева без ДДС

39 737,62 (тридесет и девет лева седемстотин тридесет и седем лева и шестдесет и две стотинки) лева с ДДС

Съгласно единични цени по приложено КСС.

II. Компоненти на ценообразуването, за непосочени в единичните цени видове работи:

1. Часова ставка	3,80 лв/ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда	90 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията	25 %
4. Доставно-складови разходи	8 %
5. Печалба	7 %



Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ:

При така предложените от нас условия нашата ценова оферта включва всички дейности по изпълнение на договора.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Приемаме предложението от Възложителя в проекта на Договор начин на плащане.

Обслужваща банка: ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

Номер на сметката: IBAN BG 39FINV 9150 1016 4870 62

Б. код BIC FINVBGSF

Титуляр на сметката: Велко Венциславов Руйков

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка за избор на изпълнител. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Срок на валидност на предложението:

Настоящата оферта има валидност 60 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Приложение: Към настоящото Ценово предложение прилагаме:

1. Количествено-стойностна сметка на обособената позиция, за която участва;
2. Анализ на Единични цени.

ПОДПИС и ПЕЧАТ - ако е приложимо:

ВЕЛКО РУЙКОВ

(име и фамилия)

УПРАВИТЕЛ

(длъжност на представляващия Участника)

11.04.2016 год.

(дата)



Количествено-стойностна сметка

ОБЩИНА ПЕРНИК, ОБЛАСТ ПЕРНИК					
ОБЕКТ: Детски площадки, включени в Поименния списък на капиталовите разходи за 2016г.					
№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед.мярка	Количество	Единична цена	Обща цена
1	2	3	4	5	6
	Детски площадки в гр. Перник				
	ПОДОБЕКТ 1: УПИ I, кв. 39 - КВ. МОШИНО (СРЕЩУ РМД)				
1	Демонтаж и извозване на съществуваща настилка плочи	м2	177.00	2.36	417.72
2	Демонтаж и извозване на съществуващ бетонов бордюр	м	12.00	5.14	61.68
3	Демонтаж и извозване на съществуващи пейки	бр.	2.00	11.40	22.80
4	Демонтаж и извозване на съществуващи детски съоръжения	бр.	4.00	7.13	28.52
5	Доставка и полагане на градински бетонов бордюр - сив цвят;	м	57.40	18.94	1087.16
6	Доставка и монтаж на дървени пейки с метална конструкция и облегалка (размери 180/50/82см);	бр.	6.00	151.68	910.08
7	Доставка и монтаж на кошчета за отпадъци р-р 45/80см;	бр.	4.00	75.37	301.48
8	Доставка и полагане на унипаваж - сив цвят, р-р 20/20/6см- в детска площадка	м2	-		0.00
9	Доставка и полагане на противоударна настилка в детска площадка, в т.ч. подложен бетон 10 см	м2	178.26	36.75	6551.06
10	Детска пързалка	бр.	1.00	1060.05	1060.05
11	Комбинирана детска люлка с две места за люлеене тип махало	бр.	1.00	601.45	601.45
12	Детска клатушка	бр.	2.00	587.42	1174.84
13	Изкоп за детски пясъчник на 40 см дълбочина	м3	3.00	9.33	27.99
14	Доставка и полагане на бетон по контур на детски пясъчник вкл. кофраж и армировка	м3	2.50	64.96	162.40
15	Полагане на геотекстил и чакъл с фракция, по-голяма от 8 mm, за дренаж под настилки от пясък с дебелина на слоя не по-малко от 10 см;	м2	22.00	2.12	46.64
16	Доставка и разстилане на промит пясък с фракция от 0,2 до 2 mm (дебелина 30см);	м3	6.60	11.09	73.19
17	Доставка и монтаж на дървена шапка по контур на детски пясъчник	м	20.00	7.75	155.00
18	Доставка и монтаж на дървена предпазна ограда с височина 1.00м ; с две врати широки 1.00м	м	42.00	36.83	1546.86
19	Доставка и монтаж на Информационна табела (мин.110/150 см.)	бр.	1.00	110.69	110.69
20	Почистване, изораване и фрезование на зелените площи;	м2	50.00	4.60	230.00
21	Внасяне на обогатен почвен субстрат (10см);	м3	5.00	14.37	71.85
22	Провеждане на санитарни и оформящи резитби на съществуващи широколистни дървета;вкл.извозване	бр.	2.00	3.70	7.40
23	Затревяване,валиране, поливане,торене,плевене и косене до втора коситба вкл.	м2	50.00	8.60	430.00
24	Доставка и засаждане на иглолистни дървета с височина 1.5 м.	бр.	1.00	12.33	12.33
25	Доставка и засаждане на широколистни дървета с височина 2.5	бр.	2.00	15.13	30.26
26	Доставка и засаждане на храсти с височина 0.6 - 0.8 м	бр.	20.00	8.51	170.20
27	Изготвяне на строителни книжа	бр.	1.00	1282.72	1282.72

ВСИЧКО:

16574.37

15.04.2016г.

Велко Руйков

00085

ПОДОБЕКТ 1: УПИ I, кв. 39 - КВ. МОШИНО (СРЕЩУ РМД)

АНАЛИЗИ

ном	име	мяр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст.	
	Анализ *000000001						
	Демонтаж и извозване на съществуваща настилка плочи за 1 м2						
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	САМОСВАЛ	мсм	0.003	150.00	1.000	0.45	лв.
						0.45	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.125	3.80	1.000	0.48	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.102	3.80	1.000	0.39	лв.
						0.87	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.00			
	м-ция		25.00 %	0.11			
	труд		90.00 %	0.78			
	доп.р-ди (вс.)					0.89	лв.
	печалба		7.00 %			0.15	лв.
	ВСИЧКО:					2.36	лв.

Анализ *000000002

Демонтаж и извозване на съществуващ бетонов бордюр за 1 м

	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	САМОСВАЛ	мсм	0.004	150.00	1.000	0.60	лв.
						0.60	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.325	3.80	1.000	1.23	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.236	3.80	1.000	0.90	лв.
						2.13	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.00			
	м-ция		25.00 %	0.15			
	труд		90.00 %	1.92			
	доп.р-ди (вс.)					2.07	лв.
	печалба		7.00 %			0.34	лв.
	ВСИЧКО:					5.14	лв.



Анализ *000000003
 Демонтаж и извозване на
 съществуващи пейки
 за 1 бр.

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	МЕХАНИЗАЦИЯ САМОСВАЛ	мсм	0.040	150.00	1.000	6.00	лв.
						6.00	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.225	3.80	1.000	0.86	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.211	3.80	1.000	0.80	лв.
						1.66	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.00			
	м-ция		25.00 %	1.50			
	труд		90.00 %	1.49			
	доп.р-ди (вс.)					2.99	лв.
	печалба		7.00 %			0.75	лв.
	ВСИЧКО:					11.40	лв.

Анализ *000000004
 Демонтаж и извозване на
 съществуващи детски
 съоръжения
 за 1 бр.

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	МЕХАНИЗАЦИЯ САМОСВАЛ	мсм	0.004	150.00	1.000	0.60	лв.
						0.60	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.365	3.80	1.000	1.39	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.452	3.80	1.000	1.72	лв.
						3.11	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.00			
	м-ция		25.00 %	0.15			
	труд		90.00 %	2.80			
	доп.р-ди (вс.)					2.95	лв.
	печалба		7.00 %			0.47	лв.
	ВСИЧКО:					7.13	лв.

Анализ *000000005



000037

Доставка и полагане на
градински бетонов бордюор - сив
цвят;
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	БОРДЮРИ БЕТОНОВИ - 8/10	м	1.000	9.00	1.000	9.00	лв.
2.	БЕТОН М 100 - ОБИКНОВЕН	м3	0.003	100.00	1.000	0.25	лв.
						9.25	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.654	3.80	1.000	2.49	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.412	3.80	1.000	1.57	лв.
						4.06	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		8.00 %	0.74			
	м-ция		25.00 %	0.00			
	труд		90.00 %	3.65			
	доп.р-ди (вс.)					4.39	лв.
	печалба		7.00 %			1.24	лв.
	ВСИЧКО:					18.94	лв.

Анализ *000000006

Доставка и монтаж на дървени
пейки с метална конструкция и
облегалка (размери
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	ДЪРВЕНИ ПЕЙКИ С МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ И ОБЛЕГАЛКА	бр.	1.000	120.00	1.000	120.00	лв.
						120.00	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.698	3.80	1.000	2.65	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.987	3.80	1.000	3.75	лв.
						6.40	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		8.00 %	9.60			
	м-ция		25.00 %	0.00			
	труд		90.00 %	5.76			
	доп.р-ди (вс.)					15.36	лв.
	печалба		7.00 %			9.92	лв.
	ВСИЧКО:					151.68	лв.

Анализ *000000007



Доставка и монтаж на кошчета за
отпадъци р-р 45/80см;
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	КОШЧЕТА ЗА ОТПАДЪЦИ Р-Р 45/80СМ;	бр.	1.000	55.00	1.000	55.00	лв.
						55.00	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.654	3.80	1.000	2.49	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.875	3.80	1.000	3.32	лв.
						5.81	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		8.00 %	4.40			
	м-ция		25.00 %	0.00			
	труд		90.00 %	5.23			
	доп.р-ди (вс.)					9.63	лв.
	печалба		7.00 %			4.93	лв.
	ВСИЧКО:					75.37	лв.

Анализ *000000008

Доставка и полагане на унипаваж
- сив цвят, р-р 20/20/6см- в
детска площадка
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	УНИПАВАЖ - СИВ ЦВЯТ, Р-Р 20/20/6СМ	м2	1.000	0.00	1.000	0.00	лв.
						0.00	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.		3.80	1.000	0.00	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.		3.80	1.000	0.00	лв.
						0.00	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		8.00 %	0.00			
	м-ция		25.00 %	0.00			
	труд		90.00 %	0.00			
	ВСИЧКО:					0.00	лв.

Анализ *000000009

Доставка и полагане на
противоударна настилка в детска
площадка, в т.ч. подложе



за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	ПРОТИВОУДАРНА НАСТИЛКА	м2	1.000	25.00	1.000	25.00	лв.
						25.00	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.365	3.80	1.000	1.39	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.652	3.80	1.000	2.48	лв.
						3.87	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		8.00 %	2.00			
	м-ция		25.00 %	0.00			
	труд		90.00 %	3.48			
	доп.р-ди (вс.)					5.48	лв.
	печалба		7.00 %			2.40	лв.
	ВСИЧКО:					36.75	лв.

Анализ *000000010
Детска пързалка
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	ДЕТСКА ПЪРЗАЛКА	бр.	1.000	900.00	1.000	900.00	лв.
						900.00	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.230	3.80	1.000	4.67	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.360	3.80	1.000	5.17	лв.
						9.84	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		8.00 %	72.00			
	м-ция		25.00 %	0.00			
	труд		90.00 %	8.86			
	доп.р-ди (вс.)					80.86	лв.
	печалба		7.00 %			69.35	лв.
	ВСИЧКО:					1 060.05	лв.

Анализ *000000011

Комбинирана детска люлка с две
места за люлеене тип махало
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	КОМБИНИРАНА ДЕТСКА ЛЮЛКА С ДВЕ МЕСТА ЗА ЛЮЛЕЕНЕ ТИП	бр.	1.000	500.00	1.000	500.00	лв.



500.00 лв.

ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.570	3.80	1.000	5.97	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.489	3.80	1.000	5.66	лв.
						11.63	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	8.00 %	40.00					
м-ция	25.00 %	0.00					
труд	90.00 %	10.47					
доп.р-ди (вс.)						50.47	лв.
печалба	7.00 %					39.35	лв.
ВСИЧКО:						601.45	лв.

Анализ *000000012

Детска клатушка
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ							
1.	ДЕТСКА КЛАТУШКА	бр.	1.000	цена 500.00	коэф. 1.000	ст-ст 500.00	лв.
						500.00	лв.

ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.687	3.80	1.000	2.61	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.558	3.80	1.000	2.12	лв.
						4.73	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	8.00 %	40.00					
м-ция	25.00 %	0.00					
труд	90.00 %	4.26					
доп.р-ди (вс.)						44.26	лв.
печалба	7.00 %					38.43	лв.
ВСИЧКО:						587.42	лв.

Анализ *000000013

Изкоп за детски пясъчник на 40
см дълбочина
за 1 м3

ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.652	цена 3.80	коэф. 1.000	ст-ст 2.48	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.554	3.80	1.000	2.11	лв.
						4.59	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	8.00 %	0.00					
м-ция	25.00 %	0.00					
труд	90.00 %	4.13					
доп.р-ди (вс.)						4.13	лв.



печалба	7.00 %	0.61	лв.
ВСИЧКО:		9.33	лв.

Анализ *000000014

Доставка и полагане на бетон по контур на детски пясъчник вкл. кофраж и армиров за 1 м3

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	БЕТОН В15	м3	0.250	105.00	1.000	26.25	лв.
2.	АРМИРОВКА СТОМАНА Аt C						
	ДИАМЕТЪР ДО 12ММ	кг	20.000	1.20	1.000	24.00	лв.
						50.25	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.654	3.80	1.000	2.49	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.236	3.80	1.000	0.90	лв.
						3.39	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	8.00 %	4.02					
м-ция	25.00 %	0.00					
труд	90.00 %	3.05					
доп.р-ди (вс.)						7.07	лв.
печалба	7.00 %					4.25	лв.
ВСИЧКО:						64.96	лв.

Анализ *000000015

Полагане на геотекстил и чакъл с фракция, по-голяма от 8 mm, за дренаж под наст за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	ГЕОТЕКСТИЛ	м2	1.000	1.40	1.000	1.40	лв.
						1.40	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.052	3.80	1.000	0.20	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.012	3.80	1.000	0.05	лв.
						0.25	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	8.00 %	0.11					
м-ция	25.00 %	0.00					
труд	90.00 %	0.22					
доп.р-ди (вс.)						0.33	лв.
печалба	7.00 %					0.14	лв.
ВСИЧКО:						2.12	лв.



00092

Анализ *000000016

Доставка и разстилане на промит
пясък с фракция от 0,2 до 2 mm
(дебелина 30см);
за 1 м3

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	МАТЕРИАЛИ ПРОМИТ ПЯСЪК С ФРАКЦИЯ ОТ 0,2 ДО 2 ММ	м3	1.000	6.00	1.000	6.00	лв.
						6.00	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.325	3.80	1.000	1.23	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.214	3.80	1.000	0.81	лв.
						2.04	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.48			
	м-ция		25.00 %	0.00			
	труд		90.00 %	1.84			
	доп.р-ди (вс.)					2.32	лв.
	печалба		7.00 %			0.73	лв.
	ВСИЧКО:					11.09	лв.

Анализ *000000017

Доставка и монтаж на дървена
шапка по контур на детски
пясъчник
за 1 м

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	МАТЕРИАЛИ ДЪРВЕНА ШАПКА	м	1.000	4.20	1.000	4.20	лв.
						4.20	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.230	3.80	1.000	0.87	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.145	3.80	1.000	0.55	лв.
						1.42	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.34			
	м-ция		25.00 %	0.00			
	труд		90.00 %	1.28			
	доп.р-ди (вс.)					1.62	лв.
	печалба		7.00 %			0.51	лв.
	ВСИЧКО:					7.75	лв.



Анализ *000000018

Доставка и монтаж на дървена
предпазна ограда с височина
1.00м ; с две врати ши
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	ДЪРВЕНА ПРЕДПАЗНА ОГРАДА	м	1.000	28.00	1.000	28.00	лв.
						28.00	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.365	3.80	1.000	1.39	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.214	3.80	1.000	0.81	лв.
						2.20	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		8.00 %	2.24			
	м-ция		25.00 %	0.00			
	труд		90.00 %	1.98			
	доп.р-ди (вс.)					4.22	лв.
	печалба		7.00 %			2.41	лв.
	ВСИЧКО:					36.83	лв.

Анализ *000000019

Доставка и монтаж на
Информационна табела
(мин.110/150 см.)
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА	бр.	1.000	90.00	1.000	90.00	лв.
						90.00	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.325	3.80	1.000	1.23	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.541	3.80	1.000	2.06	лв.
						3.29	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		8.00 %	7.20			
	м-ция		25.00 %	0.00			
	труд		90.00 %	2.96			
	доп.р-ди (вс.)					10.16	лв.
	печалба		7.00 %			7.24	лв.
	ВСИЧКО:					110.69	лв.

Анализ *000000020



00094

Почистване, изораване и
фрезование на зелените площи;
за 1 бр.

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	МЕХАНИЗАЦИЯ ФРЕЗА	мсм	0.002	56.00	1.000	0.11	лв.
						0.11	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.321	3.80	1.000	1.22	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.254	3.80	1.000	0.97	лв.
						2.19	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.00			
	м-ция		25.00 %	0.03			
	труд		90.00 %	1.97			
	доп.р-ди (вс.)					2.00	лв.
	печалба		7.00 %			0.30	лв.
	ВСИЧКО:					4.60	лв.

Анализ *000000021
Внасяне на обогатен почвен
субстрат (10см);
за 1 м3

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	МАТЕРИАЛИ ОБОГАТЕН ПОЧВЕН СУБСТРАТ	м3	1.000	9.00	1.000	9.00	лв.
						9.00	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	САМОСВАЛ	мсм	0.002	150.00	1.000	0.30	лв.
						0.30	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.236	3.80	1.000	0.90	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.224	3.80	1.000	0.85	лв.
						1.75	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.72			
	м-ция		25.00 %	0.08			
	труд		90.00 %	1.58			
	доп.р-ди (вс.)					2.38	лв.
	печалба		7.00 %			0.94	лв.
	ВСИЧКО:					14.37	лв.

Анализ *000000022



Провеждане на санитарни и оформящи резитби на съществуващи широколистни дървета за 1 бр.

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.254	3.80	1.000	0.97 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.224	3.80	1.000	0.85 лв.
						1.82 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.00		
	м-ция		25.00 %	0.00		
	труд		90.00 %	1.64		
	доп.р-ди (вс.)				1.64	лв.
	печалба		7.00 %		0.24	лв.
	ВСИЧКО:				3.70	лв.

Анализ *000000023
Затревяване,валиране, поливане,торене,плевене и косене до втора коситба вкл. за 1 м2

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ ТРЕВНО СЕМЕ	кг	0.010	10.20	1.000	0.10 лв.
2.	ВОДА	кг	1.200	1.10	1.000	1.32 лв.
						1.42 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	КОСАЧКА	мсм	0.004	36.00	1.000	0.14 лв.
2.	ВАЛЯК	мсм	0.004	42.00	1.000	0.17 лв.
						0.31 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.325	3.80	1.000	1.23 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.524	3.80	1.000	1.99 лв.
						3.22 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.11		
	м-ция		25.00 %	0.08		
	труд		90.00 %	2.90		
	доп.р-ди (вс.)				3.09	лв.
	печалба		7.00 %		0.56	лв.
	ВСИЧКО:				8.60	лв.

Анализ *000000024



Доставка и засаждане на
иглолистни дървета с височина
1.5 м.
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕТА С ВИСОЧИНА 1.5 М.	бр.	1.000	6.80	1.000	6.80	лв.
						6.80	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.324	3.80	1.000	1.23	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.254	3.80	1.000	0.97	лв.
						2.20	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		8.00 %	0.54			
	м-ция		25.00 %	0.00			
	труд		90.00 %	1.98			
	доп.р-ди (вс.)					2.52	лв.
	печалба		7.00 %			0.81	лв.
	ВСИЧКО:					12.33	лв.

Анализ *000000025

Доставка и засаждане на
широколистни дървета с
височина 2.5
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА С ВИСОЧИНА 2.5	бр.	1.000	8.50	1.000	8.50	лв.
						8.50	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.321	3.80	1.000	1.22	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.365	3.80	1.000	1.39	лв.
						2.61	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		8.00 %	0.68			
	м-ция		25.00 %	0.00			
	труд		90.00 %	2.35			
	доп.р-ди (вс.)					3.03	лв.
	печалба		7.00 %			0.99	лв.
	ВСИЧКО:					15.13	лв.

Анализ *000000026

Доставка и засаждане на храсти с
височина 0.6 - 0.8 м



за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ХРАСТИ С ВИСОЧИНА 0.6 - 0.8 М бр.	1.000	3.40	1.000	3.40	лв.
					3.40	лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.236	3.80	1.000	0.90 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.354	3.80	1.000	1.35 лв.
					2.25	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.27		
	м-ция		25.00 %	0.00		
	труд		90.00 %	2.03		
	доп.р-ди (вс.)				2.30	лв.
	печалба		7.00 %		0.56	лв.
	ВСИЧКО:				8.51	лв.

Анализ *000000027

Изготвяне на строителни книжа
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПРОЕКТИ бр.	1.000	1 110.00	1.000	1 110.00	лв.
					1 110.00	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	88.80		
	м-ция		25.00 %	0.00		
	труд		90.00 %	0.00		
	доп.р-ди (вс.)				88.80	лв.
	печалба		7.00 %		83.92	лв.
	ВСИЧКО:				1282.72	лв.

15.04.2016 г.

Велко Руйков.....



00098

Количествено-стойностна сметка

ОБЩИНА ПЕРНИК, ОБЛАСТ ПЕРНИК					
ОБЕКТ: Детски площадки, включени в Поименния списък на капиталовите разходи за 2016г.					
№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед.мярка	Количество	Единична цена	Обща цена
1	2	3	4	5	6
	Детски площадки в гр. Перник				
	ПОДОБЕКТ 2: УПИ I - За жилищно строителство - КВ. ИЗТОК (ул. "Благой Гебрев" бл.22)				
1	Доставка и полагане на градински бетонов бордюру - сив цвят;	м	30.00	18.94	568.20
2	Доставка и монтаж на дървени пейки с метална конструкция и облегалка (размери 180/50/82см);	бр.	4.00	186.35	745.40
3	Доставка и монтаж на кошчета за отпадъци р-р 45/80см;	бр.	4.00	75.37	301.48
4	Доставка и полагане на противоударна настилка в детска площадка, в т.ч. подложен бетон 10 см	м2	196.00	36.75	7203.00
5	Детска пързалка	бр.	1.00	944.49	944.49
6	Комбинирана детска люлка с две места за люлеене тип махало	бр.	1.00	890.35	890.35
7	Детска клатушка	бр.	2.00	471.86	943.72
8	Изкоп за детски пясъчник на 40 см дълбочина	м3	2.00	9.33	18.66
9	Доставка и полагане на бетон по контур на детски пясъчник вкл. кофраж и армировка	м3	2.50	64.96	162.40
10	Полагане на геотекстил и чакъл с фракция, по-голяма от 8 mm, за дренаж под настилки от пясък с дебелина на слоя не по-малко от 10 см;	м2	4.00	2.12	8.48
11	Доставка и разстилане на промит пясък с фракция от 0,2 до 2 mm (дебелина 30см);	м3	1.20	11.09	13.31
12	Доставка и монтаж на дървена шапка по контур на детски пясъчник	м	8.00	14.44	115.52
13	Доставка и монтаж на дървена предпазна ограда с височина 1.00м ; с две врати широки 1.00м	м	60.00	36.83	2209.80
14	Доставка и монтаж на Информационна табела (мин.110/150 см.)	бр.	1.00	110.69	110.69
15	Почистване, изораване и фрезование на зелените площи;	м2	50.00	4.60	230.00
16	Внасяне на обогатен почвен субстрат (10см);	м3	5.00	14.37	71.85
17	Провеждане на санитарни и оформящи резитби на съществуващи широколистни дървета;вкл.извозване	бр.	2.00	3.70	7.40
18	Затревяване,валиране, поливане,торене,плевене и косене до втора коситба вкл.	м2	50.00	8.60	430.00



19	Доставка и засаждане на иглолистни дървета с височина 1.5 м.	бр.	3.00	12.33	36.99
20	Доставка и засаждане на широколистни дървета с височина 2.5	бр.	5.00	15.13	75.65
21	Доставка и засаждане на храсти с височина 0.6 - 0.8 м	бр.	20.00	8.51	170.20
22	Изготвяне на строителни книжа	бр.	1.00	1282.72	1282.72

ВСИЧКО:					16540.31
----------------	--	--	--	--	-----------------

15.04.2016 г.

Велко Руйков.....



ПОДОБЕКТ 2: УПИ I - За жилищно строителство - КВ. ИЗТОК (ул. "Благой Гебрев" бл.22)

АНАЛИЗИ

НОМ	име	мяр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст.	
	Анализ *000000005						
	Доставка и полагане на градински бетонов бордюор - сив цвят; за 1 м						
	МАТЕРИАЛИ						
			р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БОРДЮРИ БЕТОНОВИ - 8/10	м	1.000	9.00	1.000	9.00	лв.
2.	БЕТОН М 100 - ОБИКНОВЕН	м3	0.003	100.00	1.000	0.25	лв.
						9.25	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.654	3.80	1.000	2.49	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.412	3.80	1.000	1.57	лв.
						4.06	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.74			
	м-ция		25.00 %	0.00			
	труд		90.00 %	3.65			
	доп.р-ди (вс.)					4.39	лв.
	печалба		7.00 %			1.24	лв.
	ВСИЧКО:					18.94	лв.

Анализ *000000006

Доставка и монтаж на дървени пейки с метална конструкция и облегалка (размери за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ДЪРВЕНИ ПЕЙКИ С МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ И ОБЛЕГАЛКА	бр.	1.000	150.00	1.000	150.00	лв.
						150.00	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.698	3.80	1.000	2.65	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.987	3.80	1.000	3.75	лв.
						6.40	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	12.00			
	м-ция		25.00 %	0.00			
	труд		90.00 %	5.76			
	доп.р-ди (вс.)					17.76	лв.



печалба	7.00 %	12.19	лв.
ВСИЧКО:		186.35	лв.

Анализ *000000007

Доставка и монтаж на кошчета
за отпадъци р-р 45/80см;
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	КОШЧЕТА ЗА ОТПАДЪЦИ Р-Р 45/80СМ;	бр.	1.000	55.00	1.000	55.00	лв.
						55.00	лв.

ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.654	3.80	1.000	2.49	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.875	3.80	1.000	3.32	лв.
						5.81	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	8.00 %	4.40					
м-ция	25.00 %	0.00					
труд	90.00 %	5.23					
доп.р-ди (вс.)						9.63	лв.
печалба	7.00 %					4.93	лв.
ВСИЧКО:						75.37	лв.

Анализ *000000008


Доставка и полагане на
унипаваж - сив цвят, р-р
20/20/6см- в детска площадка
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	УНИПАВАЖ - СИВ ЦВЯТ, Р-Р 20/20/6СМ	м2	1.000	0.00	1.000	0.00	лв.
						0.00	лв.

ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.		3.80	1.000	0.00	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.		3.80	1.000	0.00	лв.
						0.00	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	8.00 %	0.00					
м-ция	25.00 %	0.00					
труд	90.00 %	0.00					
ВСИЧКО:						0.00	лв.



Анализ *000000009
 Доставка и полагане на
 противоударна настилка в
 детска площадка, в т.ч.
 подложе
 за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	ПРОТИВОУДАРНА НАСТИЛКА	м2	1.000	25.00	1.000	25.00	лв.
						25.00	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.365	3.80	1.000	1.39	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.652	3.80	1.000	2.48	лв.
						3.87	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		8.00 %	2.00			
	м-ция		25.00 %	0.00			
	труд		90.00 %	3.48			
	доп.р-ди (вс.)					5.48	лв.
	печалба		7.00 %			2.40	лв.
	ВСИЧКО:					36.75	лв.

Анализ *000000010
 Детска пързалка
 за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	ДЕТСКА ПЪРЗАЛКА	бр.	1.000	800.00	1.000	800.00	лв.
						800.00	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.230	3.80	1.000	4.67	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.360	3.80	1.000	5.17	лв.
						9.84	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		8.00 %	64.00			
	м-ция		25.00 %	0.00			
	труд		90.00 %	8.86			
	доп.р-ди (вс.)					72.86	лв.
	печалба		7.00 %			61.79	лв.
	ВСИЧКО:					944.49	лв.

Анализ *000000011

00103



Комбинирана детска люлка с
две места за люлеене тип
махало
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	КОМБИНИРАНА ДЕТСКА ЛЮЛКА С ДВЕ МЕСТА ЗА ЛЮЛЕЕНЕ ТИП	бр.	1.000	750.00	1.000	750.00	лв.
						750.00	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.570	3.80	1.000	5.97	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.489	3.80	1.000	5.66	лв.
						11.63	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		8.00 %	60.00			
	м-ция		25.00 %	0.00			
	труд		90.00 %	10.47			
	доп.р-ди (вс.)					70.47	лв.
	печалба		7.00 %			58.25	лв.
	ВСИЧКО:					890.35	лв.

Анализ *000000012
Детска клатушка
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	ДЕТСКА КЛАТУШКА	бр.	1.000	400.00	1.000	400.00	лв.
						400.00	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.687	3.80	1.000	2.61	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.558	3.80	1.000	2.12	лв.
						4.73	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		8.00 %	32.00			
	м-ция		25.00 %	0.00			
	труд		90.00 %	4.26			
	доп.р-ди (вс.)					36.26	лв.
	печалба		7.00 %			30.87	лв.
	ВСИЧКО:					471.86	лв.

Анализ *000000013
Изкоп за детски пясъчник на 40
см дълбочина
за 1 м3

00104



ТРУД			р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.652	3.80	1.000	2.48	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.554	3.80	1.000	2.11	лв.
						4.59	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
м-ли			8.00 %	0.00			
м-ция			25.00 %	0.00			
труд			90.00 %	4.13			
доп.р-ди (вс.)						4.13	лв.
печалба			7.00 %			0.61	лв.
ВСИЧКО:						9.33	лв.

Анализ *000000014

Доставка и полагане на бетон по контур на детски пясъчник вкл. кофраж и армиров за 1 м3

МАТЕРИАЛИ			р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БЕТОН В15	м3	0.250	105.00	1.000	26.25	лв.
2.	АРМИРОВКА СТОМАНА Ат С ДИАМЕТЪР ДО 12ММ	кг	20.000	1.20	1.000	24.00	лв.
						50.25	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.654	3.80	1.000	2.49	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.236	3.80	1.000	0.90	лв.
						3.39	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
м-ли			8.00 %	4.02			
м-ция			25.00 %	0.00			
труд			90.00 %	3.05			
доп.р-ди (вс.)						7.07	лв.
печалба			7.00 %			4.25	лв.
ВСИЧКО:						64.96	лв.

Анализ *000000015

Полагане на геотекстил и чакъл с фракция, по-голяма от 8 mm, за дренаж под наст за 1 м2

МАТЕРИАЛИ			р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ГЕОТЕКСТИЛ	м2	1.000	1.40	1.000	1.40	лв.
						1.40	лв.
ТРУД							

00105



1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.052	3.80	1.000	0.20	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.012	3.80	1.000	0.05	лв.
						0.25	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	8.00 %	0.11					
м-ция	25.00 %	0.00					
труд	90.00 %	0.22					
доп.р-ди (вс.)						0.33	лв.
печалба	7.00 %					0.14	лв.
ВСИЧКО:						2.12	лв.

Анализ *000000016

Доставка и разстилане на
промит пясък с фракция от 0,2
до 2 mm (дебелина 30см);
за 1 м3

	МАТЕРИАЛИ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	ПРОМИТ ПЯСЪК С ФРАКЦИЯ ОТ 0,2 ДО 2 ММ	м3	1.000	6.00	1.000	6.00	лв.
						6.00	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.325	3.80	1.000	1.23	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.214	3.80	1.000	0.81	лв.
						2.04	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	8.00 %	0.48					
м-ция	25.00 %	0.00					
труд	90.00 %	1.84					
доп.р-ди (вс.)						2.32	лв.
печалба	7.00 %					0.73	лв.
ВСИЧКО:						11.09	лв.

Анализ *000000017

Доставка и монтаж на дървена
шапка по контур на детски
пясъчник
за 1 м

	МАТЕРИАЛИ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	ДЪРВЕНА ШАПКА	м	1.000	10.00	1.000	10.00	лв.
						10.00	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.230	3.80	1.000	0.87	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.145	3.80	1.000	0.55	лв.



00106

ДОП.РАЗХОДИ:					1.42	лв.
м-ли	8.00 %	0.80				
м-ция	25.00 %	0.00				
труд	90.00 %	1.28				
доп.р-ди (вс.)					2.08	лв.
печалба	7.00 %				0.94	лв.
ВСИЧКО:					14.44	лв.

Анализ *000000018

Доставка и монтаж на дървена
предпазна ограда с височина
1.00м ; с две врати ши
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	ДЪРВЕНА ПРЕДПАЗНА ОГРАДА	м	1.000	28.00	1.000	28.00	лв.
						28.00	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.365	3.80	1.000	1.39	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.214	3.80	1.000	0.81	лв.
						2.20	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
м-ли	8.00 %	2.24					
м-ция	25.00 %	0.00					
труд	90.00 %	1.98					
доп.р-ди (вс.)						4.22	лв.
печалба	7.00 %					2.41	лв.
ВСИЧКО:						36.83	лв.

Анализ *000000019

Доставка и монтаж на
Информационна табела
(мин.110/150 см.)
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА	бр.	1.000	90.00	1.000	90.00	лв.
						90.00	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.325	3.80	1.000	1.23	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.541	3.80	1.000	2.06	лв.
						3.29	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							



00107

м-ли	8.00 %	7.20				
м-ция	25.00 %	0.00				
труд	90.00 %	2.96				
доп.р-ди (вс.)					10.16	лв.
печалба	7.00 %				7.24	лв.
ВСИЧКО:					110.69	лв.

Анализ *000000020

Почистване, изораване и
фрезование на зелените площи;
за 1 бр.

МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ФРЕЗА	мсм	0.002	56.00	1.000	0.11 лв.
						0.11 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.321	3.80	1.000	1.22 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.254	3.80	1.000	0.97 лв.
					2.19	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли	8.00 %	0.00			
	м-ция	25.00 %	0.03			
	труд	90.00 %	1.97			
	доп.р-ди (вс.)				2.00	лв.
	печалба	7.00 %			0.30	лв.
	ВСИЧКО:				4.60	лв.

Анализ *000000021

Внасяне на обогатен почвен
субстрат (10см);
за 1 м3

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ОБОГАТЕН ПОЧВЕН СУБСТРАТ	м3	1.000	9.00	1.000	9.00 лв.
						9.00 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	САМОСВАЛ	мсм	0.002	150.00	1.000	0.30 лв.
						0.30 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.236	3.80	1.000	0.90 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.224	3.80	1.000	0.85 лв.
					1.75	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли	8.00 %	0.72			



00108

м-ция	25.00 %	0.08				
труд	90.00 %	1.58				
доп.р-ди (вс.)					2.38	лв.
печалба	7.00 %				0.94	лв.
ВСИЧКО:					14.37	лв.

Анализ *000000022

Провеждане на санитарни и оформящи резитби на съществуващи широколистни дървета за 1 бр.

	ТРУД		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.254	3.80	1.000	0.97	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.224	3.80	1.000	0.85	лв.
						1.82	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	8.00 %	0.00				
м-ция	25.00 %	0.00				
труд	90.00 %	1.64				
доп.р-ди (вс.)					1.64	лв.
печалба	7.00 %				0.24	лв.
ВСИЧКО:					3.70	лв.

Анализ *000000023

Затревяване,валиране, поливане,торене,плевене и косене до втора коситба вкл. за 1 м2

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ТРЕВНО СЕМЕ	кг	0.010	10.20	1.000	0.10	лв.
2.	ВОДА	кг	1.200	1.10	1.000	1.32	лв.
						1.42	лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1.	КОСАЧКА	мсм	0.004	36.00	1.000	0.14	лв.
2.	ВАЛЯК	мсм	0.004	42.00	1.000	0.17	лв.
						0.31	лв.

ТРУД

1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.325	3.80	1.000	1.23	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.524	3.80	1.000	1.99	лв.
						3.22	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	8.00 %	0.11				
------	--------	------	--	--	--	--



м-ция	25.00 %	0.08				
труд	90.00 %	2.90				
доп.р-ди (вс.)					3.09	лв.
печалба	7.00 %				0.56	лв.
ВСИЧКО:					8.60	лв.

Анализ *000000024

Доставка и засаждане на
иглолистни дървета с височина
1.5 м.
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕТА С ВИСОЧИНА 1.5 М.	бр.	1.000	6.80	1.000	6.80	лв.
						6.80	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.324	3.80	1.000	1.23	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.254	3.80	1.000	0.97	лв.
						2.20	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		8.00 %	0.54			
	м-ция		25.00 %	0.00			
	труд		90.00 %	1.98			
	доп.р-ди (вс.)					2.52	лв.
	печалба		7.00 %			0.81	лв.
	ВСИЧКО:					12.33	лв.

Анализ *000000025

Доставка и засаждане на
широколистни дървета с
височина 2.5
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА С ВИСОЧИНА 2.5	бр.	1.000	8.50	1.000	8.50	лв.
						8.50	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.321	3.80	1.000	1.22	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.365	3.80	1.000	1.39	лв.
						2.61	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		8.00 %	0.68			
	м-ция		25.00 %	0.00			
	труд		90.00 %	2.35			



доп.р-ди (вс.)		3.03	лв.
печалба	7.00 %	0.99	лв.
ВСИЧКО:		15.13	лв.

Анализ *000000026

Доставка и засаждане на храсти с височина 0.6 - 0.8 м за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ХРАСТИ С ВИСОЧИНА 0.6 - 0.8 М бр.	1.000	3.40	1.000	3.40	лв.
					3.40	лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.236	3.80	1.000	0.90 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.354	3.80	1.000	1.35 лв.
					2.25	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	8.00 %	0.27				
м-ция	25.00 %	0.00				
труд	90.00 %	2.03				
доп.р-ди (вс.)					2.30	лв.
печалба	7.00 %				0.56	лв.
ВСИЧКО:					8.51	лв.

Анализ *000000027

Изготвяне на строителни книжа за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПРОЕКТИ бр.	1.000	1 110.00	1.000	1 110.00	лв.
					1 110.00	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	8.00 %	88.80				
м-ция	25.00 %	0.00				
труд	90.00 %	0.00				
доп.р-ди (вс.)					88.80	лв.
печалба	7.00 %				83.92	лв.
ВСИЧКО:					1 282.72	лв.

15.04.2016 г.

Велко Руйков.....



00111