



# О Б Щ И Н А П Е Р Н И К

2300 Перник , пл. "Св. Иван Рилски" 1А ; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603 890

**ДОГОВОР**  
№... 1109/2017 ...

Днес, 25.08. 2017 год. в гр. **Перник** между:

**ОБЩИНА Перник**, с адрес пл.,„Св. Иван Рилски” № 1а, ЕИК: 000386751, представлявана от Вяра Михайлова Церовска – кмет на община Перник и Мария Благоева – главен счетоводител, , със седалище и адрес на управление: гр. Перник, пл. Св. Иван Рилски №1а, тел./факс: 076/603 890, **наричана по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна**

и

**„ЕКО ГРИЙН ПЕРНИК“ ДЗЗД**, с адрес гр. Перник ул. „Найчо Цанов“ No 34, ЕИК 177185114 представлявано от Кристиян Масларски- Управител от друга страна, наричана по-долу за краткост – **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и Решение №.6-2/27.07.2017г. на Кмета на Община Перник и във връзка с проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **"Текущо поддържане на общински озеленени площи по обособени позиции"**, се сключи настоящият договор за следното:

## I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да извърши **"Текущо поддържане на общински озеленени площи по обособени позиции"**, за **Обособена позиция № 1 - Район I**, както следва: зелени и вътрешноквартални пространства в ЦГЧ, детски комплекс, централен градски парк (историческо ядро и периферия), парк „Митко Соколов”, площадки за спорт и игра, улично озеленяване в границите на района – ул. Физкултурна, ул. Инженерна, ул. Райна Княгина, ул. Радомир и т.н., съгласно Техническата спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**(Приложение № 1), Техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (Приложение № 2) и Ценово предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (Приложение № 3) – неразделна част от договора.

## II. СРОКОВЕ

**1.** Срокът за изпълнение на договорените видове работи по предмета на договора в раздел I е **2/две/ години, и започва да тече от датата на сключване на договора.**

**2.** С възлагателно писмо се определя срок за изпълнение на конкретен вид работи, включени в предмета на поръчката. Времетраенето на този определен от възложителя срок, посочен във Възлагателното писмо се удължава при следните случаи:

**2.1.** В случай, че атмосферните условия не позволяват извършването на посочените видове работи (съгласно указаното в нормативните актове, уреждащи тази материя);

2.2. При спирането на видовете работи, в случаите предвидени в този член, срокът за изпълнение се удължава със срока на спирането.

### III. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

1. Стойността на договора е до **500 000 лв. (петстотин хиляди лева)** без ДДС, и не следва да надвишава гласуваната сума в бюджета на Общинския съвет за съответната календарна година. Плащанията по смисъла на този договор се извършват в съответствие и в рамките на разчетените в годишния общински бюджет средства (за съответната година) за извършване на дейността, предмет на настоящата поръчка в съответния район.

2. Разплащането ще се извършва по банков път по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Банка: ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД КЛОН ПЕРНИК; IBAN: BG31PIRB80201605347402; BIC:PIRBGSGF), в срок до 30 (тридесет) календарни дни, след изготвяне на протокол за действително извършени видове работи за приемане на действително извършената работа и представяне на фактури:

- за изпълнение на дейностите по поддържане на чистотата в зелените площи и
- за текущо поддържане на зелените площи от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,

с приложени към тях протоколи за извършена работа.

3. Стойността на извършените дейности се определя по посочени в Приложение №4 единични цени за изпълнение на работите за съответната ОП, съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

### IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да променя обхвата и обема на работата, съобразно годишния бюджет и при настъпили промени или при възникнала необходимост.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да оказва текущ контрол при изпълнение на договора без с това да пречи на самостоятелността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложеното в срок, без отклонение от уговореното и без недостатъци.

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия и/или бездействия на Изпълнителя или неговите подизпълнители в рамките на обекта, в резултат на което възникват: смърт или злополука на което и да било физическо лице; загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в обекта, вследствие изпълнение предмета на договора през времетраенето му.

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ – чрез ДИРЕКЦИЯ „Строителство, инфраструктура и екология (СИЕ)” възлага и приема ежемесечно работата.

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ – чрез ДИРЕКЦИЯ „СИЕ” се задължава до двадесет и осмо число на предходния месец, да възлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подлежащите на изпълнение работи с месечни графици (Месечен календарен график за изпълнение на дейности по поддържане чистотата и Месечен календарен график за поддържане на зелените площи), съгласувани с ресорния Заместник кмет на Община Перник. Това не изключва правото на Възложителя да възлага с нарочно писмо допълнително възникнали работи в съответния район през текущия месец. При неотложни и аварийни дейности да уведоми и ги възложи незабавно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай не е необходимо Възлагателно писмо.

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ – чрез ДИРЕКЦИЯ „СИЕ” се задължава да приема до 30/31-во число на текущия месец, извършената през месеца работа с отчетни документи и констативен протокол за действително извършена работа, подготвени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ – чрез ДИРЕКЦИЯ „СИЕ” извършва текущ контрол по изпълнение на възложените работи, за което се съставят двустранно подписани констативни протоколи.

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да посочи имената на лицата, които ще упражняват инвеститорски контрол за дейностите предмет на настоящия договор

10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнителни изходни данни, необходимостта от които е възникнала в процеса на изпълнение на поръчката.

11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да участва със свои представители при приемане на извършената работа.

12. при констатиране на недостатъци на обекта от негови представители да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за появили се в гаранционния срок дефекти.

### **У. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва качествено, в срок и съгласно технологичните изисквания, възлаганите по настоящия договор месечни задачи. Писмените предписания по раздел IV са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимата техника и работна ръка, декларирани вече в техническото предложение /неразделна част от договора/ за изпълнение на възложената работа.

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при събиране и извозване на отпадъци да изпълнява следните изисквания:

- Отпадъци с битов характер и опаковки, получени от оборки, събиране на кошчета, почистване на сметище в зелена площ се изнасят своевременно и се извозват за третиране на депо, посочено от Възложителя;

- Отпадъци със строителен характер, събрани от почистване на сметище в зелена площ се извозват за обезвреждане и сортиране на депото посочено от Възложителя;

- Зелени отпадъци – окосена трева, шума, клони и др. подобни се извозват до инсталацията за компостиране на растителни отпадъци, или до друго определено от Възложителя място, в случай, че инсталацията не работи. За предадената биомаса се представят бележките от инсталацията за компостиране или от друго определено от Възложителя място, по които ще се извършва плащането на извозените количества. При смесване на биомаса със строителни или други отпадъци, или примеси от инертни материали на изпълнителите се налагат глоби в размер на стойността за извозване на отпадъците.

- Дървен материал/дървесина, получени от аварийно или рутинно отсичане на дървесна растителност, се извозват на разтоварища, посочени от общината. Отсечената дървесина предварително се маркира със съответната районна марка и за извозването ѝ се издава превозен билет от упълномощеното в районната администрация лице.

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и др. констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – чрез ДИРЕКЦИЯ „СИЕ”.

5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за проверка изготвените от него отчетни документи и констативни протоколи за извършената през месеца работа до 30/31-то число на текущия месец.

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши качествено възложените му работи, с необходимия професионализъм и в сроковете, посочени в настоящия договор; в съответствие с изискванията на действащото законодателство в Република България.

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да влага качествени материали, растителност, конструкции и изделия, отговарящи на изискванията на БДС.

8. При неспазване на изискването по предходната точка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен сам и за своя сметка да подмени вложените некачествени материали/растителност в сроковете, определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да създава условия за контрол от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши за своя сметка всички работи по отстраняването на допуснати грешки, недостатъци и други констатации от инвеститорския контрол на обекта.

11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при извършване на видовете работи да опазва подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения, като при нанасяне на щети да ги отстранява за своя сметка в рамките на изпълнението на възложената дейност.

12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава сам и за своя сметка да осигурява за срока на договора безопасността на движението по време на строителството, съгласно изискванията на Наредба № 16/23.07.2001 г. за временната организация на движението при извършване на дейности по поддържане на крайпътно и крайулично озеленяване, строителството и ремонт на пътищата и улиците, като изготви необходимите проекти за ВОД в петдневен срок от подписване на настоящия договор и да ги представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение.

13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава сам и за своя сметка да осигурява по времетраене на договора изискванията на Закон за здравословни и безопасни условия на труда (ЗЗБУТ) в сила от 25.03.2014 г. и при спазване условията на Наредба № 2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР и опазване на околната среда както и изискванията на Наредба №2 за противопожарни строително-технически норми.

14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава най-късно 15 (петнадесет) календарни дни преди изтичане срока на валидност на банковата гаранция за изпълнение, същата да се продължи, съобразно удължаване на времетраенето на договора при условията на настоящия договор.

15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при удовлетворяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от внесената гаранция за изпълнение на поръчката поради възникване на вземания по т. VIII.3 от настоящия договор, в срок от 10 (десет) работни дни, да допълни същата, до определения в обявлението за поръчката от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ размер, до подписване на приемно-предавателен протокол за извършена работа.

16. Преди извършване на всяка дейност по предмета на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен до 15 часа на предходния ден да уведоми отговарящия за съответния район, изпълняващ функциите инвеститорски контрол или Началника на отдел „ИЕО“ в Община Перник за работния график през следващия ден.

17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен до всеки първи понеделник на месеца (или последващ работен ден) да представя доклад за необходимите дейности по настоящия договор. Обходът на района да се извършва в присъствието на инвеститорски контрол към отдел „ИЕО“ към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Видовете дейности по местоположение в доклада да бъдат предварително съгласувани и степенувани по важност от дирекция „СИЕ“.

18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен преди възлагане на всяка дейност да изготви ПКСС (предварителна количествено – стойностна сметка) съгласувана с представителя от отдел „ИЕО“ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурява приличен външен вид на персонала си по обектите и да съблюдава за спазване на нормите за етично поведение подобаващо на фирма ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка към Община Перник.

20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да създаде организация за почистване и реагиране в аварийно възникнали ситуации в събота, неделя и официални празници на зоната, предмет на договора.

#### **VI. СРОКОВЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДЕФЕКТИ И УСЛОВИЯ**

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява възникналите дефекти по време на изпълнението на възложените дейности за своя сметка в срок до **3 (три) работни дни**, считано от датата на уведомяването му за констатиране на дефекта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по настоящия договор. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ за констатирането на дефекта и срокът за отстраняването му на телефоните и адресите за контакт, приложени в офертата.

#### **VII. КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО.**

1. Контролът по изпълнението на обекта се осъществява от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2. Предвидените съгласно договора дейности или видове работи, извършени на обекта, предмет на настоящия договор се приемат с двустранно подписани протоколи, необходимите актове, съставени от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случай, че от страна на Община Перник бъдат констатирани недостатъци, обектът се приема за незавършен и извършените работи до момента не се заплащат, до отстраняване на констатираните недостатъци, от и за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в определения за това срок.

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само писмено възложените и приети работи. Изпълнени, но не възложени от инвеститора работи не се заплащат, а остават за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4. При некачествено изпълнение, отразено писмено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани дефектите в 3 /три/ дневен срок от датата на писмената констатация. След изтичане на срока и неизпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на стойността на договорената, но некачествено изпълнена работа в отчета за текущия месец. Некачественото изпълнение се констатира с констативен протокол, съставен от длъжностни лица от отдел „ИЕО“ и се връчва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5. За възложена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но неизпълнена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа по необективни причини, последният дължи неустойка в двоен размер на стойността на неизпълнената манипулация.

6. Неустойките по т. 4 и т. 5 се удържат от стойността на изпълнените работи за текущия месец и се отразяват в констативния протокол за действително извършена работа.

#### **VIII. САНКЦИИ, НЕУСТОЙКИ И ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА**

1. При пълно и/или частично неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения, както и в случай на некачественото им изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в размер от 10 % (десет процента) от цената на договора, а при частично неизпълнение – 10 % от неизпълнената част.

2. При забавено изпълнение на поетите с настоящия договор задължения ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в размер от 0,5 % (нула

цяло и пет процента) от цената на възложените дейности по договора, за всеки просрочен ден, но не повече от общо 10 % (десет процента) от цената на договора.

**3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава при подписване на договора да представи гаранция за изпълнение на задълженията си по него, възлизаща на 3 /три/ на сто от стойността на договора без включен ДДС, в размер на **15 000 лв. /петнадесет хиляди лева/**.

**3.1** Гаранцията за изпълнение се представя в една от формите съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП.

**3.2** При качествено, точно и съобразено с клаузите на настоящия договор изпълнение, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава гаранцията в пълен размер в срок до 30 (тридесет) календарни дни след датата на изтичане на срока на изпълнение на договора и подадена писмена молба от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, без да дължи лихви за периода, през който сумите законно са престояли у него.

**3.3.** В случай на некачествено, непълно или лошо изпълнение, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** усвоява гаранцията до максималния ѝ размер.

**4.** **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да се удовлетвори от внесената в размер на **15 000 лв. /петнадесет хиляди лева/** гаранция за изпълнение на поръчката, по отношение на вземания, възникнали на основание т. VIII.1 и VIII.2 от настоящия договор.

**5.** **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** извън санкциите по т. т. VIII.1 и VIII.2, от настоящия договор, има право да задържи гаранцията за изпълнение на поръчката:

**5.1.** при прекратяване на настоящия договор по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

**5.2.** при прекратяване регистрацията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (в случай, че същият е юридическо лице).

**6.** Гаранцията за изпълнение на поръчката се освобождава, в срок от 10 (десет) работни дни, при прекратяване на договора, на основание т. X. 1.1-1.2 и/или прекратяване на договора по вина на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

**7.** Прилагането на горните санкции не отменя правото на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да предяви иск срещу **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за претърпени щети и пропуснати ползи и загуби, съгласно действащото законодателство в Република България.

**8.** При всякаква форма на неизпълнение на клаузите по настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора без предизвестие.

## **IX. ФОРСМАЖОРНИ СЪБИТИЯ.**

**1.** Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие (непреодолима сила). Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно периода, през който изпълнението е било спряно от форсмажорното събитие. Клаузата не засяга права или задължения на Страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на форсмажорното събитие, включително и възникнали задължения за плащане, чийто падеж настъпва след възникването на форсмажорното обстоятелство.

**2.** Страната, която е засегната от форсмажорно събитие, следва в срок до 10 (десет) дни след установяване на събитието, да уведоми другата страна за неговото настъпване. Страната, която се позовава на форсмажор следва да представи на другата страна документ от Българската търговско-промишлена палата за появата, естеството и размера на форсмажорното събитие и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата Страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който форсмажорното събитие спира изпълнението на

задълженията ѝ, както и за степента на спиране. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

3. Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от форсмажорно събитие.

4. През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от Страните е възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на форсмажорното събитие, Страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на форсмажорното събитие и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от форсмажорното събитие.

5. Страните възобновяват изпълнението на задълженията си по настоящия договор веднага щом е възможно след отпадане на форсмажорното събитие. Ако непреодолимата сила трае толкова, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ вече няма интерес от изпълнението, той има право да прекрати договора.

6. Под форсмажорно събитие се разбира обстоятелство от обективен характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята на страните, което прави изпълнението му невъзможно, като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия - бури, проливни дъждове, земетресения, градушки, наводнения, залежавания и други природни стихии, а така също и правителствени забрани, ембарго, стачки, бунтове, безредици и др.

7. Не е налице форсмажорно събитие, ако съответното събитие се е случило вследствие на неположена дължима грижа от Страна по настоящия договор или при полагане на дължимата грижа това събитие може да бъде преодоляно.

## **Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

1. Действието на този договор се прекратява:

1.1. с извършването и предаването на възложената работа;

1.2. изтичане срока на договора;

1.3. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;

1.4. едностранно, без предизвестие, при пълно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по раздел V от настоящия договор.

2. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на някое от задълженията си по раздел V от настоящия договор с повече от 20 (двадесет) дни или не извърши в рамките на два поредни месеца някои от видовете работи по предмета на договора по уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора с 5-дневно писмено предизвестие. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези работи, които са извършени качествено в срок и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение.

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора:

- ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения

- ако са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да предвиди и предотврати или да предизвика, с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойки при прекратяване на договора при не осигуряване на бюджетни средства, при изпълнение на Решения на Общински съвет за промени в дейност „Озеленяване” на община Перник.

## **XI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

1. Възлагането на видовете работи и контрола по изпълнението им се реализира чрез Дирекция „СИЕ” с месечни графици. Възложителят има право да заменя един вид работа с друг, както и да променя обхвата на работата в рамките на определените средства.

2. Неразделна част от договора е ценоразписът към ценовото предложение от конкурсната документация. Отчитането на работата се извършва с двустранно подписан констативен протокол за действително извършени видовете и количества работи, които се възлагат с месечни графици.

3. Стойността на вложени материали за манипулации от ценоразписа с единични цени, които не включват стойността на материала, се доказва с фактури за закупуване.

4. За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

5. При възникнали имуществени спорове между страните при или по повод изпълнение на настоящия договор, на основание чл. 117, ал. 2 от ГПК, се съгласяват евентуалните и съдебни спорове и претенции да се предявяват пред ПРС или ПОС, съобразно правилата на родовата подсъдност.

6. Неразделна част от настоящия договор е офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от проведената процедура по реда на Закона за обществените поръчки.

7. Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са както следва:

7.1. За **ОБЩИНА ПЕРНИК** – гр. Перник, пл. „Св. Иван Рилски” № 1а;

7.2. За **„ЕКО ГРИЙН ПЕРНИК“ ДЗЗД**- гр. Перник ул. „Найчо Цанов“ No 34

8. (ако е приложимо) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще сключи договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата, в 3-дневен срок след сключване на настоящия договор. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка.

8.1 Изпълнителят отговаря за действията, бездействията и работата на посочения подизпълнител / посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.

8.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да:

1. сключва договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 54 от ЗОП;

2. възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители;

8.3 В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

8.4 Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

9. Всяка от страните по настоящия договор е длъжна незабавно да уведоми другата при промяна на адреса си. В противен случай всяко изпратено съобщение се смята за получено, считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на последния известен адрес.



Приложения:

- Техническа спецификация
- Техническо предложение- Приложение №2
- Ценово предложение – Приложение №3
- Гаранция за изпълнение на договора

Настоящият договор се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра – три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всеки със силата на оригинал, и се подписа, както следва:

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**  
**ВЯРА ЦЕРОВСКА**  
**КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК**

**МАРИЯ БЛАГОЕВА**  
**ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ**



**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**





Piraeus Bank Bulgaria

До: Банка Пиреос България

Клон:

Адрес:

Заявка №: GEN-8931991Дата: 21.8.2017 г.

Име на получателя ОБЩИНА ПЕРНИК		
Към сметка BG36CECB97903360879300	BIC на банката на получателя CECBBGSFXXX	
При Банка - Име на банката на получателя CENTRAL COOPERATIVE BANK PLC		
Вид плащане		
<b>ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ/ВНОСНА БЕЛЕЖКА за плащане от/към бюджета</b>	Валута BGN	Сума 15 000,00
Основание за превода ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ		
Още пояснения ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 РАЙОН I		
Вид и номер на документа, по който се плаща Избор:	Дата на документа 21.8.2017 г.	
<b>Период, за който се отнася плащането</b>		
От дата 21.8.2017 г.	До дата 21.8.2017 г.	
Задължено лице - наименование на юридическо лице или трите имена на физическо лице ЕКО ГРИЙН БИЛД ЕООД		
ЕИК/код по БУЛСТАТ на задълженото лице 203527118	ЕГН на задълженото лице	ЛНЧ на задълженото лице
Платец - Наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице ЕКО ГРИЙН БИЛД		
IBAN на платеща BG31PIRB80201605347402	BIC на банката на платеща PIRBBSGF	
Платежна система BISERA	Разноски 002	Дата на изпълнение 21.8.2017 г.

Отпечатано на: 21.8.2017 г. Час: 19:29 ч.  
Информационен код = 4e6f25875dc8400292a3dc263edb8d6a

БАНКА ПИРЕОС  
БЪГАРИЯ АД  
КАОВ ПЕРНИК

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

от

„ЕКО ГРИЙН ПЕРНИК“ ДЗЗД, гр.Перник, ул.„Найчо Цанов“ №34  
(пълно наименование и адрес на управление)

Участник в откритата процедура по възлагане на обществена поръчка, с предмет:  
**"Текущо поддържане на общински озеленени площи по шест обособени позиции"**

**ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  
№1, Район I**

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, след като се запознахме с документацията за участие, декларираме, че сме съгласни да изпълним нейния предмет, като отправяме следното ценово предложение.

Във връзка с обявената процедура за възлагане на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение за обособена позиция № 1, Район I

Предлагаме да изпълним обществената поръчка за единични цени без ДДС съгласно приложение № 1 към настоящото ценово предложение.

**Приложение:** Количествено - стойностна сметка за съответната обособена позиция, придружена с анализи за формиране на единичната цена на всеки вид дейност.

**Попълнените Приложения се представят в оригинал на хартиен и на електронен носител във формати „Excel и pdf“.**

**Представените единични цени следва да бъдат без включен ДДС. В конкретните анализни цени да се включват всички операции, необходими за извършване на съответния вид работа.**

Допълнително възникнали и възложени видове работи за услугите, извън предложението се разплащат по утвърдени анализни цени, съставени при следните елементи на ценообразуване:

- Часова ставка 3,50 лв/час
- Допълнителни разходи върху труда 80 %
- Допълнителни разходи върху механизацията 35 %
- Доставно – складови разходи 5 %
- Печалба 5 %

Показателите за ценообразуване са задължително цяло число по-голямо от нула.

**Указание:** Участниците са длъжни в предложените единични цени/ и анализите към тях/ да включат всички особености и изисквания за всяка от дейностите при изпълнение предмета на договорите, доказващи че са спазени изисквания на:

– Наредба № 1 за изграждане, поддържане и опазване на Зелената система на Община Перник:

Кристиан Масларски  
Бисер Славчев  
Кристиан Масларски  
Община Перник



- Наредба № 1 за опазване на озеленените площи и декоративната растителност (93 г.);
- Методически указания за поддържане на общинските озеленени площи;
- Закон за устройство на територията;
- Наредба № 1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.
- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали;
- Закон за управление на отпадъците.


Декларирам, че предложените от нас цени са **максимални** и определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата и включват всички разходи по изпълнение на всички работи, дейности, услуги, и др., нужни за качествено изпълнение на предмета на обществената поръчка, включително възнаграждения на екипа от технически лица /ръководни, работници и служители/ и др., свързани с изпълнението на поръчката, както и такси, печалби, застраховки и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността.


До подготвянето на договор, това ценово предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Настоящото ценово предложение е валидно за период от **180 (сто и осемдесет) календарни дни** от датата, определена за краен срок за получаване на оферти, съгласно обявлението/решението за промяна за обществената поръчка.

Име и фамилия: Кристиан Масларски

Длъжност: Управител

Подпис и печат: 



**ВАЖНО!!!**

**Всяка страница от ценовото предложение трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.**

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик – ПЛИК с надпис «Предлагани ценови параметри» за всяка обособена позиция поотделно!

Кристиан Масларски 



*Глу*

Приложение № 2

*В*

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В  
СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И  
ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

**"Текущо поддържане на общински озеленени площи по шест обособени позиции"**

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  
№1 – Район I

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

След запознаване с документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с посочения по-горе предмет.

Ние, „ЕКО ГРИЙН ПЕРНИК“ ДЗЗД,

(наименование на участника)

представяван от Кристиян Борисов Масларски  
адрес гр.Перник, ул."Найчо Цанов"№34, телефон 0893313131 факс  
....., електронна поща ekobild@abv.bg, заявяваме, че желаем да  
участваме в процедурата и предлагаме да осъществим предмета ѝ съгласно  
изискванията на Техническата спецификация и документацията. Прилагаме следните  
приложения:

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото представяме нашето техническо предложение за обявената от Вас  
открита процедура за сключване на рамково споразумение за изпълнение на  
обществена поръчка с предмет: "Текущо поддържане на общински озеленени площи  
по обособени позиции",

За ОП № 1 - Район 1 \*/посочва се обособената позиция за която се подава  
офертата/

„Поддържане на озеленените площи /общинска собственост/ на територията на  
град Перник: I район – в т.ч. зелени и вътрешно квартални пространства в ЦГЧ, детски  
комплекс, централен градски парк (историческо ядро и периферия), парк „Митко  
Соколов”, площадки за спорт и игра, улично озеленяване в границите на района – ул.  
Физкултурна, ул. Инженерна, ул. Райна Княгиня, ул. Радомир и т.н.Гарантираме, че сме  
в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с горепосоченото  
предложение, изискванията на Възложителя и представения проект на договор.

При условие, че бъдем избрани за изпълнители на предмета на обществената  
поръчка, ние се ангажираме да представим гаранция за изпълнение в размер на 4% на  
сто от стойността на договора и валидна за срока на изпълнение на договора.

Предлагаме Време за реакция при рекламация на дейности, към момента  
на приемането им /в часове/ - 2/два/ часа от получаване на уведомление.

Предлагаме Време за реакция при рекламация на несъответствия по  
приети дейности, допълнително установени след приемане /в часове/ 2 /два/ часа  
от получаване на уведомление


*Кри*

Кристиян Масларски  
Билборд Социал Мъжко

*Мъжко*  
Мъжко



*Взелен*  
Взелен и др.

  
Срок за изпълнение на договора –2 (две) години, считано от датата на подписване на договора.

**С настоящето декларираме, че при изпълнение предмета на договора ще спазвам приложимите за обекта на обществената поръчка изисквания.**

Всички дейности ще бъдат съгласувани с Възложителя и при необходимост коригирани и ще се изпълняват в обем и съдържание, съгласно Техническите спецификации.

Съгласно изискванията на документацията за участие прилагаме :


**(\*ПРЕДСТАВЯТ СЕ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В СВОБОДНА ФОРМА!!!)**

**Приложение– Мерки за преодоляване на конфликтите и затрудненията, които ще възникнат при изпълнение на услугата за живущите, търговските обекти, офисите в близост до местата на интервенция както и за участниците в движението”, съдържаща:**

- Подробен анализ на аспектите на ежедневието и проявенията на отрицателно влияние на изпълнението на дейностите предмет на договора върху тях на база предвидените работи в техническите спецификации, конкретните особености и опита на участника при изпълнението на подобни услуги, като определя адекватни, достатъчни и приложими мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от идентифицираните от възложителя аспекти на ежедневието, а именно: 1. физически достъп; 2. достъп до комунални услуги (водо-, електро-, газоснабдяване, телевизия и интернет);
- Предложение относно дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от идентифицираните от възложителя аспекти на ежедневието;
- Предложение относно дейности за мониторинг на проявенията на отрицателно влияние на дейностите предмет на договора върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора;


**Приложение – "Програма за изпълнение на дейностите и представяне на технология за основните видове дейности – озеленяване, почистване, поддържане на паркова мебел и др.", съдържащо:**

- Описание на дейностите, предмет на обществената поръчка, начин на изпълнение на всяка една от тях, сезонност. Описанието следва да бъде съобразено с изискванията на ПИП СМР за изграждане и поддържане на зелени площи, Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Перник, Закон за устройство на територията, Наредба № 1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра, Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали; и реализираните добри практики. В тази част от офертата всеки Участник следва да предложи последователността и взаимнообвързаността на предвидените, за изпълнение дейности, в зависимост от представения или предложения подход за постигането на целите на договора, включително чрез



Кристиян Масларски





## РАЗДЕЛ IX. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

За обществена поръчка с предмет:

"Текущо поддържане на общински озеленени площи по шест обособени позиции":

- Обособена позиция № 1 - Район I
- Обособена позиция № 2 - Район II
- Обособена позиция № 3 - Район III
- Обособена позиция № 4 - Район IV
- Обособена позиция № 5 – Район V
- Обособена позиция № 6 – Район VI

### I. Описание предмета на поръчката

#### 1. Териториален обхват на поръчката

Дейностите по изпълнение на поръчката ще се извършват на територията на гр. Перник, на обекти общинска собственост, както следва:

Настоящата обществена поръчка е „Текущо поддържане на общински озеленени площи на територията на град Перник” с общо шест обособени позиции:

– **обособена позиция 1** - „Поддържане на озеленените площи /общинска собственост/ на територията на град Перник: I район – в т.ч. зелени и вътрешноквартални пространства в ЦГЧ, детски комплекс, централен градски парк (историческо ядро и периферия), парк „Митко Соколов”, площадки за спорт и игра, улично озеленяване в границите на района – ул. Физкултурна, ул. Инженерна, ул. Райна Княгина, ул. Радомир и т.н., съгласно приложената схема.

– **обособена позиция 2** - „Поддържане на озеленените площи /общинска собственост/ на територията на град Перник: II район – в т.ч. зелени и вътрешноквартални пространства в кв. Твърди ливади, кв. Проучване, кв. Дараците и т.н., съгласно приложената схема.

– **обособена позиция 3** - „Поддържане на озеленените площи /общинска собственост/ на територията на град Перник: III район – на изток от светофара на ул. „Св. Св. Кирил и Методий” (бившата стоматологична поликлиника), включително кв. Димова махала, кв. „Хумни дол”, кв. Тева, кв. „Стара Тева”, кв. „Сини вир” и кв. „Рудничар, съгласно приложената схема.

– **обособена позиция 4** – „Поддържане на озеленените площи /общинска собственост/ на територията на град Перник: IV район – обхваща кв. Изток и кв. Мошино, на север от бул. Юри Гагарин – от кръстовището с ул. „Освобождение” до пътен възел „Църква” (изход гр. София) в т.ч. зелени и вътрешноквартални пространства и улично озеленяване, съгласно приложената схема.

– **обособена позиция 5** – „Поддържане на озеленените площи /общинска собственост/ на територията на град Перник: V район — обхваща кв. Изток и кв. Мошино, на юг от бул. Юрии Гагарин – от кръстовището с ул. „Освобождение” , включително пътен възел „Църква” (изход гр. София); в т.ч. зелени и вътрешноквартални пространства и улично озеленяване, съгласно приложената схема.

– **обособена позиция 6** – „Поддържане на озеленените площи /общинска собственост/ на детски градини, училища и гробищни паркове на територията на гр.Перник –

*ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ* - Описание на обекта / Административен адрес / Идентификатор по КК / Обща площ м<sup>2</sup>

ДГ 1 „Миньорче”/ гр. Перник, ул. Кракра №40 / 55871.505.581 / 4 364; ДГ 2 „Родолубче”; Централен градски парк / 55871.502.664 / 2 964; ДГ 8 „Изворче” / Гр. Перник, кв. Твърди ливади №6 / 55871.506.16 / 3813; Детска ясла 4 „Здравец” / Гр. Перник, ул. Нови пазар №17 / 55871.503.1205 / 4 746; ДГ 5 „Вела Пеева” / Гр. Перник, кв. Тева / 55871.507.319 / 8 191; ДГ 15 „Райна Княгиня” / Гр. Перник, ул. Георги Мамарчев №9 / 55871.506.125 / 7 904; Детска ясла 3 „Мечо пух” / Гр. Перник, ул. Силистра №1 / 55871.504.1105 / 3 220; ДГ 3 „Пролетен цвят” / гр. Перник, Никола Чучулков №16 / 55871. 515.7533 / 6204; ДГ 4 „Чуден свят” / Гр. Перник, кв. Мошино / 55871.515.6225 / 12 736; ДГ 6 „Българче” / Гр. Перник, ул. Минск №9 / 55871.515.7925 / 3 433; ДГ 11 „Знаме на мира” / Гр. Перник, ул. Лом №1 / 55871.514.6918 / 10 217; ДГ „Пролет” / Гр. Перник, ул. Люлин №39 / 55871.509.610 / 5 207; ДГ 10 / Гр. Перник, ул. Могилоче / 55871.509.349 / 4 284; ДГ 12 „Радост” / Гр. Перник, ул. Димитър Благоев №153 / 55871.511.1051 / 9 983 - 55871.511.1052 / 7 685; ДГ 14 „Славейче” / Гр. Перник, ул. Стара планина №89 / 55871.509.1417 / 4 437; ДГ 16 / гр. Перник-Църква, ул. Белоградчик №20 / 55871.511.9054 / 6 687; ДГ 9 / гр. Перник, кв. Клепало / 55871.503.792 / 2 911; ДГ 9 филиал / гр. Перник, кв. Байкушева махала / 55871.504.479 / 4 197

*ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА* - Описание на обекта / Административен адрес / Идентификатор по КК / Обща площ м<sup>2</sup>

ОУ „Св. Иван Рилски” и ПМГ / гр. Перник, кв. Христо Смирненски / 55871.505.505 / 14 025; VI-СУ „Кирил и Методий” / Гр. Перник, ул. Кракра / 55871.505.650 / 13 864; СУ РИЧЕ „д-р Петър Берон” / Гр. Перник, ул. Отец Паисий / 55871.505.801 / 5 840; IX-ОУ „Темелко Ненков” / Гр. Перник, кв. Твърди ливади / 55871.506.8 / 11 458; ОУ „Константин Филосов” / Гр. Перник, кв. Тева / 55871.507.321 / 21 155; V-СУ „П.Р.Славейков” и ПГИ / Гр. Перник, ул. Георги Мамарчев / 55871.506.123 / 13 537; XIII-ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” / Гр. Перник, ул. Младен Стоянов / 55871.515.7428 / 14 191; X-ОУ „Ал. Константинов” / гр. Перник, ул. Клемент Готвалд / 55871. 515.121 / 21 366; VII-ОУ „Г.С.Раковски” / Гр. Перник, ул. Стара планина / 55871.508.447 / 7 696; VIII-ОУ „Кр. Пернишки” / Гр. Перник, кв. Клепало / 55871.503.999 / 8 835; XI-ОУ „Елин Пелин” / Гр. Перник, ул. Минск №1 / 55871.515.7775 / 16 046; XII-ОУ „Васил



Левски” / Гр. Перник, ул. Могилоче / 55871.509.345 / 13 341; XVI-ОУ „Знаме на мира” / Гр. Перник, кв. Църква / 55871.511.9647 / 14 299;

### *ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ*

Централен гробищен парк / гр. Перник / ----- / 206 119; Гробищен парк / Гр. Перник, кв. Мошино / 55871.505.650 / 39 417.

Териториите на отделните райони са показани на схеми, които са неразделна част от документацията.

Поддържането на основните функционални категории озеленени площи в местата за широко обществено ползване, в т.ч. паркове, градини, линейни обекти и междублокови пространства, както и реконструкцията им, има за цел подобряване на тяхната обемно-пространствена организация и естетико-екологичен облик, вътрешно благоустрояване и изграждане на парковите композиции.

Поддържането включва:

1. Текущо поддържане на озеленените площи - постоянна дейност, свързана с отглеждане на растителността: окопаване, плевене, поливане, косене, грапене, резитби и др.
2. Текущо поддържане на водни съоръжения в зелените площи – постоянна дейност свързана с поддръжката им.
3. Текущо поддържане чистотата на пешеходните алеи, детските площадки и междублокови пространства: метене, миене, тесане, почистване на съоръжения, снегочистиране, натоварване и извозване на отпадъци и др.

4. Текущото поддържане е непрекъснат процес, който се извършва с необходимите инструменти и машини на базата на утвърден от възложителя месечен график.

5. Повторяемостта на провежданите мероприятия се определя в съответствие с видовете озеленени площи, както и тяхното представително значение.

Основните мероприятия, които Изпълнителят се задължава да извърши за поддържане на озеленени площи на територията на община Перник, са както следва:

- дейности, свързани с отглеждането и поддържането на вегетативните елементи- окопаване, поливане, резитба, затревяване, зацветяване, засаждане, грапене, събиране на шума, косене, торене и др.

- дейности, свързани с поддържането на чистотата – борка, метене, тесане, снегочистиране и др.

Територията на жилищните комплекси, централните междублокови пространства и гробищните паркове позволяват да бъдат обслужвани по категорията „средно” или „частично” поддържане, обектите с историческо значение се обслужват с „представително” поддържане, а паркоустроените зони - „интензивно”. В отделни

райони с едно или дву-фамилни къщи, на трудно достъпни места и в периферията на града с малко зелени площи се изисква частично поддържане.

## **2. Условия по възлагане на обществената поръчка**

Видовете дейности ще се възлагат на базата на утвърден от възложителя месечен график. Възложителят си запазва правото да възлага или да не възлага отделни дейности и да заплаща за извършена работа единствено по ценовата оферта, предложена от участника. Възложителят ще заплаща само възложените видове дейности.

За установяване и заплащане на действително извършените работи, Изпълнителят изготвя всеки месец протокол за действително извършени работи, който се подписва двустранно от Изпълнителя и Възложителя.

Техническата спецификация и условията по нея са неразделна част от договора.

## **3. Общи условия по изпълнение на поръчката**

При подготовка на предложенията си и остойностяване на дейностите, предмет на настоящата поръчка, участниците следва да предвидят в тях всички преки и непреки разходи за изпълнението им, като основните са :

- разходи за труд,
- разходи за материали,
- разходи за механизация,
- транспорт на отпадъци до депо /средна дължина 10 км от обекта до общинско депо/.
- Други дейности по преценка на участника, с които да се осигури пълното изпълнение на конкретна дейност.

При изпълняване на възложените дейности, Изпълнителят е длъжен своевременно да извози генерирания по време на работа зелен отпадък.

Всички дейности ще се изпълняват, съгласно описанието в настоящата спецификация с техника, която е собственост или наета от Изпълнителя.

Всички изпълнители са задължени да поддържат налична и в изправност цялата изисквана минимална техника, съгласно условията на обществената поръчка. Изпълнителите са задължени да осигурят за своя сметка всяка друга допълнителна техника, необходима за качествено и в срок изпълнение на дейностите, описани по-долу.

## **II. Дейности за изпълнение на обществената поръчка**

1. Описание на дейностите, предмет на настоящата поръчка:

### **Косене на тревни площи с тракторна косачка и събиране на окосена трева**

Чрез косенето се регулира височината на тревостоя и се осигурява по-голям достъп на светлина и въздух. На територията на град Перник площите в централните градски

части се косят интензивно, а в периферията средно, на места и частично. За обособените позиции се предвиждат около 10 коситби годишно. Косенето се извършва с подходящи технически средства и механизация, като окосената трева се събира и извозва. Механизираното косене се извършва посредством тракторна косачка. Събирането на окосената трева е задължително, за да не се получава непропусклив слой, който да задушават тревния чим. Цялото количество окосена трева за деня задължително се събира и в срок до края на същият ден се извозва до депото в кв. "Тева". Не се допуска изоставяне на окосената трева върху тревните площи или до и в контейнерите за битови отпадъци, както и смесването с друг вид отпадъци.

#### **Косене на стръмни скатове с наклон над 45% и събиране на окосената трева**

Този вид косене се извършва на места с утежнени топографски условия – скатове с наклон над 45%. Цялото количество окосена трева за деня задължително се събира и в срок до края на същият ден се извозва до депото в кв. "Тева". Не се допуска изоставяне на окосената трева върху тревните площи или до и в контейнерите за битови отпадъци, както и смесването с друг вид отпадъци.

#### **Косене на тревни площи с моторна косачка и събиране на окосена трева**

Този вид косене се извършва посредством моторна косачка. Цялото количество окосена трева за деня задължително се събира и в срок до края на същият ден се извозва до депото в кв. "Тева". Не се допуска изоставяне на окосената трева върху тревните площи или до и в контейнерите за битови отпадъци, както и смесването с друг вид отпадъци.

#### **Косене на тревни площи при пътни мантинели, крайпътно озеленяване и събиране на окосената трева**

Този вид косене се извършва на местата в обхвата на защитните крайпътни съоръжения и крайпътното озеленяване. Обезопасяването на района за работа се извършва посредством поставяне на знаци, сигнални ленти и др. при необходимост. Цялото количество окосена трева за деня задължително се събира и в срок до края на същият ден се извозва до депото в кв. "Тева". Не се допуска изоставяне на окосената трева върху тревните площи или до и в контейнерите за битови отпадъци, както и смесването с друг вид отпадъци.

#### **Косене - ръчно и събиране на окосена трева**

Този вид косене се извършва посредством ръчна коса. Цялото количество окосена трева за деня задължително се събира и в срок до края на същият ден се извозва до депото в кв. "Тева". Не се допуска изоставяне на окосената трева върху тревните площи или до и в контейнерите за битови отпадъци, както и смесването с друг вид отпадъци.

#### **Косене на тръни и бурени с тример и събиране на окосената трева**

Този вид косене се извършва посредством тример. Тримерите за косене са машини, които се използват на местата, недостъпни за тревокосачки. Цялото количество окосена трева за деня задължително се събира и в срок до края на същият ден се извозва до

депото в кв. "Тева". Не се допуска изоставяне на окосената трева върху тревните площи или до и в контейнерите за битови отпадъци, както и смесването с друг вид отпадъци.

### **Грапене на тревни площи**

Извършва се през пролетта и есента с помощта на гребло за грапене и при необходимост преди косене, с цел отстраняване на старата трева, изсъхналите листа, клони и др.

### **Затревяване чрез засяване**

Включва дейностите по фино заравняване с гребло или машина, кръстосан посев или машинно затревяване при норма на тревната смеска 25-30кг/дка, зариване (до 0.5-1 см) на тревното семе с машина, гребло или посипване, кръстосано валиране с градински валяк и първоначално и последващо всекидневно поливане, първа коситба средно на 15-20 ден (според конкретните условия и тревния вид).

### **Зачимяване на тревни площи**

Включва дейностите по фино заравняване с гребло или машина, полагане на тревния чим, фиксирането му с колчета (при стръмен терен с наклон над 45%), притъпкване с гумен чук, кръстосано валиране с градински валяк, първоначално поливане и първа при изправяне на притъпканата трева (в срок от 2-5 дена).

### **Доставка и механизирани почвообработка - разриване, подравняване и уплътняване на площи с плодна пръст**

Включва основни дейности по почвообработка – достигане на проектните нива на зелените площи (доставка и разстилане на необходимите количества земни маси), почистване от камъни, последващо двукратно фрезование, заравняване с гребло и валиране.

### **Хидропосев**

Включва дейностите по затревяване на труднодостъпни места – наклонени терени, ерозирали скатове, свлачищни места, нарушени терени, хвостохранилища, кариери, изключително бедни почви и др. Чрез този метод за затревяване се осигурява бързо, евтино, безопасно и качествено изграждане на тревни площи при проблемни терени. Извършва се чрез специална машина, която впръсква предварително подготвена смес от тревни семена, вода, торове и специален мулч. Впръскваната смес се залепва плътно за затревявания терен независимо от неговия релеф и наклон, като дори при лоши атмосферни условия не може да се отдели от него.

### **Направа на посадни места**

Включва дейностите по ръчно или механизирани изкопаване на указаните в посадъчния проект (местоположение и размери) посадни места за дървета и храсти, а именно: маркиране, полагане на предпазно платнище в съседство, изкопаване, струпване на изкопаната почва върху платнището. Подравняване дъното на посадното място и

полагане на слой пясък 5 см.

### **Направа на траншеи**

Включва дейностите по ръчно или механизирано изкопаване на указаните в посадъчния проект (местоположение и размери) траншеи за жив плет, а именно: маркиране, полагане на предпазно платнище в съседство, изкопаване, струпуване на изкопаната почва върху платнището. Подравняване дъното на траншеята и полагане на слой пясък 5 см.

### **Засаждане на стандартни посадъчни материали**

Включва дейностите по засаждане, тристранно фиксиране с колове и гумени обтяжки (само за дървесните фиданки), оформяне на водозадържащо валче с височина 5см и поливане до пълно насищане на почвата.

### **Аериране**

Аерирането е интензивен вид третиране на зелените площи и се прави през пролетта и есента. Включва дейностите по кръстосана обработка на тревните площи с моторен аератор.

### **Мулчиране**

Мулчирането способства задържането на влагата в почвата като намаляване на изпарението. Мулчът предотвратява поникването на плевели и трева. Дейностите по мулчиране включват разстилането на мулиращия материал (кора от иглолистни, оцветена кора от иглолистни и др.) до постигане на указаните в проектната документация дебелини на слоя, но не по-малко от 3-5 см.

### **Фиксиране на дървесни фиданки**

Включва дейностите по тристранно фиксиране с колове и гумени обтяжки на изкривени или приведени дървесни фиданки.

### **Компостиране на отпадъци с растителен произход**

Компостирането е процес на преработка на материали от растителен произход. Това е процес, при който органичните вещества се разграждат и се превръщат в хумосоподобен материал, наречен компост. Това е най-добрият начин за управление и рециклиране на органични отпадъци. На компостиране не се подлагат семена и вегетативни части от плевели, за да се предотврати последващо заплевеляване.

### **Внасяне на почвоподобрители и торове**

Торенето на почвата е едно от най-важните мероприятия за подобряване на механичния състав и нейното плодородие. В градска среда се предпочитат изкуствени торове, за да се ограничи заплевеляването в следствие.

### **Резитба на храсти – ръчно**

Извършва се с ръчни инструменти за рязане (напр. лозарски ножици, телескопични ножици) и служи за подмладяване и стимулиране цъфтежа на храстите, както и за премахване на несортови издънки. Необходимо е фирмите да са оборудвани с подходящи инструменти за рязане. При изпълнение на дейността, изпълнителят оферира минимум следните операции:- Обезопасяване на района за работа /ако храстите се намират в близост до натоварена пътна артерия/ – поставяне на знаци, сигнални ленти и др. при необходимост;- Резитбата се извършва през пролетния и есенния сезони и при преценка от Възложителя;- При оферирание на дейността, е необходимо изпълнителя да предвиди всички разходи за изпълнението /включително труд, материали, механизация и всяка друга операция, която смята за необходима/;Цялото количество клони събрани от резитба за деня задължително се извозва до депото в кв."Тева". Не се допуска изоставяне на клони или растителни отпадъци върху тревните площи или до /и в контейнерите за битови отпадъци.

### **Почистване на издънки**

Почистването на издънки на улични дървета се извършва три до четири пъти в активния вегетационен период и то при видове правещи много издънки /обикновено липи/.

### **Изсичане подлес и гъсти храсти с изнасяне**

Този вид дейност се извършва посредством храторез или моторна резачка. Цялото количество отпадъци с растителен произход за деня задължително се събира и в срок до края на същия ден се извозва до депото в кв."Тева". Не се допуска изоставяне на отпадъците с растителен произход върху тревните площи или до и в контейнерите за битови отпадъци, както и смесването с друг вид отпадъци.

### **Резитба на жив плет – ръчно**

Извършва се с градинарски ножици и служи за подравняване и оформяне на живи плетове. Резитбата се извършва през пролетния и есенния сезони и при преценка от Възложителя; Цялото количество клони събрани от резитба за деня задължително се извозва до депото в кв."Тева". Не се допуска изоставяне на клони или растителни отпадъци върху тревните площи или до /и в контейнерите за битови отпадъци.

### **Резитба на жив плет – механизирано с храторез**

Извършва се с моторен храторез и служи за подравняване и оформяне на живи плетове. Необходимо е фирмите да са оборудвани с подходяща техника (моторен храторез, лични предпазни средства) и обучен за работа с нея персонал. При изпълнение на дейността, изпълнителят оферира минимум следните операции: - Обезопасяване на района за работа /ако храстите се намират в близост до натоварена пътна артерия/ – поставяне на знаци, сигнални ленти и др. при необходимост; - Резитбата се извършва през пролетния и есенния сезони и при преценка от Възложителя; - При оферирание на дейността, е необходимо изпълнителя да предвиди

всички разходи за изпълнението /включително труд, материали, механизация и всяка друга операция, която смята за необходима/; Цялото количество клони събрани от резитба за деня задължително се извозва до депото в кв. "Тева". Не се допуска изоставяне на клони или растителни отпадъци върху тревните площи или до /и в контейнерите за битови отпадъци.

### **Резитба на вечнозелени растения по детайл /чемшир, тис и др./**

Извършва се с подходяща техника и инструменти. При отлагане на шаблона да не се използват токсични за растенията бои. При изпълнение на дейността, изпълнителят оферира минимум следните операции: - Обезопасяване на района за работа /ако храстите се намират в близост до натоварена пътна артерия/ – поставяне на знаци, сигнални ленти и др. при необходимост; - Резитбата се извършва през пролетния и есенния сезони и при преценка от Възложителя; - При оферирание на дейността, е необходимо изпълнителя да предвиди всички разходи за изпълнението /включително труд, материали, механизация и всяка друга операция, която смята за необходима/; Цялото количество клони събрани от резитба за деня задължително се извозва до депото в кв. "Тева". Не се допуска изоставяне на клони или растителни отпадъци върху тревните площи или до /и в контейнерите за битови отпадъци.

### **Премахване на увивна растителност от дървета, храсти и мантинели**

Извършва се с подходяща техника и инструменти. При изпълнение на дейността, изпълнителят оферира минимум следните операции: - Обезопасяване на района за работа /ако храстите се намират в близост до натоварена пътна артерия/ – поставяне на знаци, сигнални ленти и др. при необходимост; - Премахването на увивната растителност се извършва по преценка на Възложителя; - При оферирание на дейността, е необходимо изпълнителя да предвиди всички разходи за изпълнението /включително труд, материали, механизация и всяка друга операция, която смята за необходима/; Цялото количество клони, събрани от премахването за деня, задължително се извозва до депото в кв. "Тева". Не се допуска изоставяне на клони или растителни отпадъци върху тревните площи или до /и в контейнерите за битови отпадъци.

### **Плевене на храстови групи**

Извършва се ръчно чрез плевене и прашене преди плевелът да е развил голяма коренова система, така че при плевенето да не се засяга кореновата система на културното растение.

### **Прекопаване на храстови групи**

Включва прекопаване с бел и мотика, чистене на камъни, разбиване на буци и изхвърляне на бурените от храстови групи.

### **Окопаване на единични дървета и храсти**

Включва прекопаване с бел и мотика, чистене на камъни, разбиване на буци и изхвърляне на бурените от единично засадени храсти или дървета.

### **Прекопаване на рози в лехи**

Включва маркиране на тревния бордюр с колчета и канап, прекопаване с бел и мотика, чистене на камъни, разбиване на буци, прибиране на колчетата и канапа, и изхвърляне на бурените от лехите.

### **Резитба на рози - зимна**

Поддържането на розите се състои основно в зазимяването, което се извършва в края на месец октомври или началото на месец ноември и отзимяването – в периода от 15 април до 15 май, резитби, наторяване и окопаване, почистване на изсъхнали клонки, листа и прецъфтели цветове, подмяна на повредени растения. При зимната резитба се премахват сухите и повредени стъбла на растенията.

### **Резитба на рози - лятна**

Поддържането на розите се състои основно в зазимяването, което се извършва в края на месец октомври или началото на месец ноември и отзимяването – в периода от 15 април до 15 май, резитби, наторяване и окопаване, почистване на изсъхнали клонки, листа и прецъфтели цветове, подмяна на повредени растения. При лятната резитба се премахват сухите и повредени стъбла, прецъфтелите цветове, заболелите екземпляри и се осъществява формиране чрез резитба на растенията.

### **Зазимяване на рози**

Зазимяването на розите се състои в основното почистване на розите от повредени, сухи и заболели стъбла и листа и подготовка за зимния сезон чрез внасяне на затоплящи растенията материали (оборски тор, плодородна почва, мулч и др.). Извършва в края на месец октомври или началото на месец ноември.

### **Отзимяване на рози**

Отзимяването на розите се състои в основното почистване на розите от повредени, сухи и заболели стъбла и листа и отстраняване на затоплящи растенията материали (оборски тор, плодородна почва, мулч и др.). Извършва в в периода от 15 април до 15 май.

### **Засаждане на стандартни средноразмерни широколистни дървета с бала - всички операции**

Включва дейностите по засаждане, тристранно фиксиране с колове и гумени обтяжки, оформяне на водозадържащо валче с височина 5см и поливане до пълно насищане на почвата.

### **Засаждане на стандартни едроразмерни широколистни дървета с бала - всички операции**

Включва дейностите по засаждане, тристранно фиксиране с колове и гумени обтяжки, оформяне на водозадържащо валче с височина 5см и поливане до пълно насищане на почвата.



### **Засаждане на стандартни средноразмерни иглолистни дървета с бала- всички операции**

Включва дейностите по засаждане, тристранно фиксиране с колове и гумени обтяжки, оформяне на водозадържащо валче с височина 5см и поливане до пълно насищане на почвата.

### **Засаждане на стандартни едроразмерни иглолистни дървета с бала- всички операции**

Включва дейностите по засаждане, тристранно фиксиране с колове и гумени обтяжки, оформяне на водозадържащо валче с височина 5см и поливане до пълно насищане на почвата.

**Засаждане на стандартни храсти без стойността на материала - всички операции**  
Включва дейностите по засаждане, фиксиране при необходимост, оформяне на водозадържащо валче с височина 5см и поливане до пълно насищане на почвата.

**Засаждане на двуреден жив плет без стойността на материала - всички операции**  
Включва дейностите по засаждане, резитба за първоначално формиране на живия плет, оформяне на водозадържащо валче с височина 5см и поливане до пълно насищане на почвата.

### **Засаждане на рози - всички операции**

Включва дейностите по засаждане, резитба за първоначално формиране на розите, оформяне на водозадържащо валче с височина 5см и поливане до пълно насищане на почвата.

### **Разтрупване на паднали дървета с изнасяне на площадка за товарене**

Включва дейностите по нарязване на клони и стъбла на дървета до получаване на удобен за пренасяне и транспортиране сортимент, включително пренасянето, товаренето и почистването на терена от отпадъци с растителен произход.

**Резитба за просветляване (оформяне) на короната на дървета без автовишка**  
Извършва се с ръчни или моторни триони и телескопични ножици се прилага при рязане на клони и кастрене на невисоки дървета и долната част на короната им в градски и извън градски условия. При изпълнение на дейността, изпълнителят оферира минимум следните операции: - Обезопасяване на района за – поставяне на знаци, сигнални ленти и др. при необходимост; - Резитбата се извършва по преценка от Възложителя; - При оферирание на дейността, е необходимо изпълнителя да предвиди всички разходи за изпълнението /включително труд, материали, механизация и всяка друга операция, която смята за необходима/; Цялото количество растителни отпадъци, събрани от резитба за деня, задължително се извозва до депото в кв."Гева". Не се допуска изоставяне на клони или растителни отпадъци върху тревните площи или до /и в контейнерите за битови отпадъци.

### **Резитба на дървета без автовишка**

Извършва се с ръчни или моторни триони и телескопични ножици се прилага при рязане на клони и кастрене на невисоки дървета и долната част на короната им в градски и извън градски условия. При изпълнение на дейността, изпълнителят оферира минимум следните операции: - Обезопасяване на района за – поставяне на знаци, сигнални ленти и др. при необходимост; - Резитбата се извършва по преценка от Възложителя; - При оферирание на дейността, е необходимо изпълнителя да предвиди всички разходи за изпълнението /включително труд, материали, механизация и всяка друга операция, която смята за необходима/; Цялото количество растителни отпадъци, събрани от резитба за деня, задължително се извозва до депото в кв."Тева". Не се допуска изоставяне на клони или растителни отпадъци върху тревните площи или до /и в контейнерите за битови отпадъци.

### **Почистване на сухи клони на дървета**

Извършва се с подходяща технка и се прилага при рязане на сухи клони на дървета. При изпълнение на дейността, изпълнителят оферира минимум следните операции: - Обезопасяване на района за – поставяне на знаци, сигнални ленти и др. при необходимост; - Резитбата се извършва по преценка от Възложителя; - При оферирание на дейността, е необходимо изпълнителя да предвиди всички разходи за изпълнението /включително труд, материали, механизация и всяка друга операция, която смята за необходима/; Цялото количество растителни отпадъци, събрани от резитба за деня, задължително се извозва до депото в кв."Тева". Не се допуска изоставяне на клони или растителни отпадъци върху тревните площи или до /и в контейнерите за битови отпадъци.

### **Замазване отрезни на клони**

За да се улесни и ускори зарастването на по-големите отрезни, както и за да се предпазят от евентуално заразяване, засъхване и загниване, се прилага овощарска замазка. Замазват се всички отрезни по-големи от 2,5 -3 см. Замазването се извършва непосредствено след резитбата, докато отрезите са свежи, преди да е започнало засъхването им. Овощарската замазката трябва да е доброкачествена, да се размазва и да полепва добре и да не причинява повреди (изгаряния) на нараненото място.

### **Събиране на клони след резитба**

Извършва се непосредствено след резитбените операции. Представлява привеждане на изрязаните клони в транспортен вид чрез пренасяне и сортиране.

**Отсичане на сухи, болни и паднали дървета с диаметър до 20 см. без автовишка - всички операции** Извършва се с ръчни или моторни триони. При изпълнение на дейността, изпълнителят оферира минимум следните операции: - Обезопасяване на района за – поставяне на знаци, сигнални ленти и др. при необходимост; - Резитбата се извършва по преценка от Възложителя; - При оферирание на дейността, е необходимо изпълнителя да предвиди всички разходи за изпълнението /включително труд,

материали, механизация и всяка друга операция, която смята за необходима/; Цялото количество растителни отпадъци, събрани от резитба за деня, задължително се извозва до депото в кв."Тева". Не се допуска изоставяне на клони или растителни отпадъци върху тревните площи или до /и в контейнерите за битови отпадъци.

#### **Изкореняване на храсти**

Извършва се по необходимост, както и при реконструкция на зелени площи. Извършва се с подходящи инструменти или механизирано.

#### **Изкореняване на дънери с дебелина до 20 см.**

Извършва се по необходимост след премахване на дървета, както и при реконструкция на зелени площи. Извършва се с подходящи инструменти или механизирано. При офериране на дейността да се включат всички разходи за изпълнението /включително труд, материали, механизация, възстановяване на нарушени настилки и тревни площи, както и всяка друга необходима операция/. Цялото количество растителни отпадъци, събрани за деня, задължително се извозва до депото в кв."Тева". Не се допуска изоставяне на растителни отпадъци върху тревните площи или до /и в контейнерите за битови отпадъци.

#### **Поливане на единични дървета и храсти**

Извършва се ръчно и механизирано с поливо-миячен автомат/автомобил или водоноска. Нормата за поливане е 10-15 л/м<sup>2</sup>.

#### **Поливане на жив плет**

Извършва се ръчно и механизирано с поливо-миячен автомат/автомобил или водоноска. Нормата за поливане е 10-15 л/м<sup>2</sup>.

#### **Полагане на мулч с дебелина 10 см.**

Мулчирането способства задържането на влагата в почвата като намаляване на изпарението. Мулчът предотвратява поникването на плевели и трева. Дейностите по мулчиране включват разстилането на мулиращия материал (кора от иглолистни, оцветена кора от иглолистни и др.) до постигане на слой с дебелина 10 см.

#### **Доставка на декоративна растителност - иглолистна (средноразмерни фиданки - 1,5 до 2 м)**

Включва доставката на стандартни фиданки, съгласно дендрологичен проект.

#### **Доставка на декоративна растителност-широколистна (средноразмерни фиданки - 1,5 до 2 м)**

Включва доставката на стандартни фиданки, съгласно дендрологичен проект.

### **Доставка на декоративна растителност-декоративни храсти (мин. 5 годишни)**

Включва доставката на стандартни фиданки, съгласно дендрологичен проект.

### **Изнасяне на отсечени дървета, храсти, клони на разстояние повече от 50 м.**

Включва операциите по сортиране, товарене и изнасяне на отсечени дървета, храсти, клони на разстояние повече от 50 м.

### **Засаждане на перенни цветя с материала**

Засаждането на перенните цветя се извършва след тяхното прецъфтяване - пролетноцъфтящите през късна пролет, а лятноцъфтящите през есента. След засаждането почвата около цветята се отгъква добре и добре се полива. Дълбочината на засаждане на растенията зависи от кореновата система на индивидите. Основното изискване е кореновата шийка на растението да остане на равнището на терена. През есента растенията се засаждат малко по-дълбоко. След засаждане цветята се поливат обилно.

### **Засаждане с поливане за укрепване на 1 год. цветя**

Засаждането на едногодишните цветя се извършва, за есенно-пролетните цветя - през октомври (ноември), за летните - през април (май) След засаждането почвата около цветята се отгъква добре и добре се полива. Дълбочината на засаждане на растенията зависи от кореновата система на индивидите. Основното изискване е кореновата шийка на растението да остане на равнището на терена. През есента растенията се засаждат малко по-дълбоко. След засаждане цветята се поливат обилно.

### **Монтаж /демонтаж/ на термосаксии**

Включва монтирането и демонтирането на затоплящи защитни материали (термосаксии) на контейнерите с топлолюбиви растения, оставени на открито.

### **Плевене, разрохкване, подхранване на термосаксии, засадени с цветя**

Включва плевене, разрохкване и подхранване на термосаксии, засадени с топлолюбиви растения, оставени на открито.

### **Наторяване на цветни фигури с минерален тор**

Торенето на почвата е едно от най-важните мероприятия за подобряване на механичния състав и нейното плодородие. В градска среда се предпочитат изкуствени торове, за да се ограничи заплевеляването в следствие. Нормата за торене е съгласно предписанието за конкретния препарат.

### **Плевене на цветни фигури**

Извършва се ръчно или с подходящи инструменти, преди плевелът да е развил голяма коренова система, така че при плевенето да не се засяга кореновата система на културното растение.

### **Прекопаване на цветни фигури**

Извършва се с подходящи инструменти и представлява разрохкване на повърхностния почвен слой, така че да се подобрят механичните свойства на почвата и дишането на кореновата система на културното растение.

### **Резитба на цветя в мозайки и килими**

Извършва се с подходящи инструменти и представлява подравняване на цветния килим или мозайка.

### **Изкореняване на едногодишни цветя с изнасяне**

Извършва се ръчно след прецъфтяване на пролетно/лятно цъфтящите и преди засаждане на новите сезонни цветя.

### **Засаждане на луковични цветя със материала**

Засаждането на луковичните цветя се извършва в подходящ сезон, според физиологичните особености на растенията. След засаждането почвата около луковиците се отпква внимателно и добре се полива. Дълбочината на засаждане на луковиците зависи от характерните особености на индивидите.

### **Засаждане на луковични цветя без материала**

Засаждането на луковичните цветя се извършва в подходящ сезон, според физиологичните особености на растенията. След засаждането почвата около луковиците се отпква внимателно и добре се полива. Дълбочината на засаждане на луковиците зависи от характерните особености на индивидите.

### **Засаждане на перенни цветя без материала**

Засаждането на перенните цветя се извършва след тяхното прецъфтяване - пролетноцъфтящите през късна пролет, а лятноцъфтящите през есента. След засаждането почвата около цветята се отпква добре и добре се полива. Дълбочината на засаждане на растенията зависи от кореновата система на индивидите. Основното изискване е кореновата шийка на растението да остане на равнището на терена. През есента растенията се засаждат малко по-дълбоко. След засаждане цветята се поливат обилно.

### **Доставка на сезонни цветя (летни и есенно - пролетни)**

Включва доставката на необходимото количество разсад за сезонно зацветяване.

### **Поливане с водоноска - трева, цветни фигури**

Извършва се ръчно и механизирано с поливо-миячен автомат/автомобил или водоноска, като през летния период тревните площи и цветните фигури с интензивно поддържане се нуждаят от ежедневно поливане. Нормата за поливане е 10-15 л/м<sup>2</sup>. Младите цветни насаждения се поливат в интервал на 1-3 дни, а старите може да се

поливат и веднъж седмично.

### **Поливане растителност в термосаксии и кашпи**

Извършва се ръчно и механизирано с поливо-миячен автомат/автомобил или водоноска, като през летния период растенията в термосаксии се нуждаят от ежедневно поливане. Нормата за поливане е 10-15 л/м<sup>2</sup>.

### **Натоварване, превоз и разтоварване на земни маси с ръчни колички до 50 м.**

Включва натоварването, превозването и разтоварването на земни маси посредством ръчни колички на разстояние до 50м.

### **Тънък изкоп с дълбочина до 0,50 м.**

Включва всички дейности по направа на тънки изкопи - ръчно или механизирано, с дълбочина до 50см.

### **Ремонт на настилка и стъпала от плочи на циментов разтвор без стойността на плочите**

Включва всички дейности по ремонт на настилка и стъпала от плочи на циментов разтвор без стойността на плочите.

### **Ремонт на настилка от плочи на пясъчна основа без стойността на плочите**

Включва всички дейности по ремонт на настилка и стъпала от плочи на пясъчна основа без стойността на плочите.

### **Ремонт на градински бордюри без стойността на бордюра**

Включва всички дейности по ремонт на градински бордюри без стойността на бордюра.

### **Направа на стъпала от плочи на циментов разтвор без стойността на плочите - всички операции**

Включва всички дейности по направа на нови стъпала от плочи на циментов разтвор без стойността на плочите - всички операции.

### **Направа на настилка от плочи на циментов разтвор без стойността на плочите - всички операции**

Включва всички дейности по направа на нови настилки от плочи на циментов разтвор без стойността на плочите - всички операции.

### **Ремонти на настилка от плочи на циментов разтвор без стойността на плочите - всички операции**

Включва всички дейности по ремонти на настилки от плочи на циментов разтвор без стойността на плочите - всички операции.

**Направа на настилка от плочи на пясъчна основа без стойността на плочите - всички операции**

Включва всички дейности по направа на нови настилки от плочи на пясъчна основа без стойността на плочите - всички операции.

**Ремонт на настилка от плочи на пясъчна основа без стойността на плочите - всички операции**

Включва всички дейности поремонт на настилки от плочи на пясъчна основа без стойността на плочите - всички операции.

**Доставка и монтаж на метално кошче за отпадъци - единично**

Включва всички дейности по доставка и монтаж на метално кошче за отпадъци - единично

**Доставка и поставяне на бетонови кошчета за смет с вложка**

Включва всички дейности по доставка и поставяне на бетонови кошчета за смет с вложка.

**Доставка на пясък за пясъчник**

Включва всички дейности по доставка на промит кварцов пясък за пясъчник.

**Товарене, превоз и разтоварване на бетонови цветарници и кошчета до 10 км.**

Включва всички дейности по товарене, превоз и разтоварване на бетонови цветарници и кошчета до 10 км.

**Обслужване на оросителна и напоителна система /включване, изключване и контрол/**

Включва всички дейности по обслужване на оросителна и напоителна система /включване, изключване и контрол/.

**Направа на изкоп с ширина 0.3 м и дълбочина 0.5м за полагане на довеждащ водопровод по трасе.**

Включва всички дейности по направа на изкоп с ширина 0.3 м и дълбочина 0.5м за полагане на довеждащ водопровод по трасе.

**Направа на изкоп с ширина 0.3 м и дълбочина 0.3м за полагане на разпределителни водопроводи.**

Включва всички дейности по направа на изкоп с ширина 0.3 м и дълбочина 0.3м за полагане на разпределителни водопроводи.

### **Капково напояване, стационарно дъждуване, автоматизация, ревизионни шахти, обсадни тръби с доставка и монтаж**

Включва всички дейности по доставка и монтаж на елементи за оросителни и поливни системи.

### **Третиране паркови настилки с препарати против плевели**

Извършва се посредством гръбна пръскачка по възлагане от Инвеститора. Начинът на прилагане, разреждане и техниката на безопасност са според спецификата на препарата.

### **Тесане на силно затревени алеи и площадки**

Извършва се ръчно с помощта на мотика, като се почистват силнозатревени тротоарите и пешеходните алеи от трева, която се събира на купчини и извозва на депо в кв. "Тева".

### **Тесане на слабо затревени алеи и площадки**

Извършва се ръчно с помощта на мотика, като се почистват слабозатревени тротоарите и пешеходните алеи от трева, която се събира на купчини и извозва на депо в кв. "Тева".

### **Ръчно почистване на речно легло и брегове от битови отпадъци**

Извършва се ръчно с помощта на подходящи инструмент, като се почистват бреговете и речното легло от самонастанена и нежелана растителност и битови отпадъци, които се събира на купчини и извозва на депо в кв. "Тева".

### **Събиране на шума от тревни площи - ръчно**

Извършва се ръчно с цел отстраняване на падналите листа при започване на листопада през есента. При събирането шумата се оформя в купчини, които се покриват с цел предотвратяване нейното разпиляване. Събраната шума се извозва до депото в кв. "Тева" с камиони с платнище. Не се допуска оставянето и върху тревните площи или до/ и в контейнерите за битови отпадъци.

### **Събиране на шума от тревни площи - машинно**

Извършва се машинно с цел отстраняване на падналите листа при започване на листопада през есента. При събирането шумата се оформя в купчини, които се покриват с цел предотвратяване нейното разпиляване. Събраната шума се извозва до депото в кв. "Тева" с камиони с платнище. Не се допуска оставянето и върху тревните площи или до/ и в контейнерите за битови отпадъци.

### **Почистване на жив плет и храсти в масив от шума и битови отпадъци**

Извършва се ръчно или машинно с цел отстраняване на падналите листа от храстови масиви и живи плетове при започване на листопада през есента. При събирането шумата се оформя в купчини, които се покриват с цел предотвратяване нейното разпиляване. Събраната шума се извозва до депото в кв. "Тева" с камиони с платнище. Не се допуска оставянето и върху тревните площи или до/ и в контейнерите за битови



отпадъци.

#### **Почистване на плитки открити канали и канавки**

Извършва се ръчно с цел отстраняване на падналите листа или отпадъци. Събраният отпадък се извозва до депото в кв."Тева". Не се допуска оставянето им върху тревните площи или до/ и в контейнерите за битови отпадъци.

#### **Почистване на плитки покрити канали и канавки**

Извършва се ръчно с цел отстраняване на падналите листа или отпадъци. Събраният отпадък се извозва до депото в кв."Тева". Не се допуска оставянето им върху тревните площи или до/ и в контейнерите за битови отпадъци.

#### **Почистване на кошчета**

Извършва се ръчно. Събраният отпадък се съхранява в чували и се извозва до депо. Не се допуска изхвърлянето му им в контейнерите за битови отпадъци

**Метене на алеи до началото на листопада** в междублокови пространства, тротоари, пешеходни зони и детски площадки.

Извършва се ръчно с метла, като обемът и кратността на метенето на алеите и площадките на масово посещаваните места се извършва по възлагане от Инвеститора. Кратността през есента се увеличава, тъй като е свързана с листопада и необходимостта от по-често метене на пешеходните зони от паднала шума. Повтаряемостта на метенето се регламентира с месечно възлагателно писмо от Възложителя.

**Метене на алеи след началото на листопада** в междублокови пространства, тротоари, пешеходни зони и детски площадки.

Извършва се ръчно с метла, като обемът и кратността на метенето на алеите и площадките на масово посещаваните места се извършва по възлагане от Инвеститора. Кратността през есента се увеличава, тъй като е свързана с листопада и необходимостта от по-често метене на пешеходните зони от паднала шума. Повтаряемостта на метенето се регламентира с месечно възлагателно писмо от Възложителя.

#### **Механизирано метене на алеи и площадни пространства**

Извършва се механизирано, като обемът и кратността на метенето на алеите и площадките на масово посещаваните места се извършва по възлагане от Инвеститора. Кратността през есента се увеличава, тъй като е свързана с листопада и необходимостта от по-често метене на пешеходните зони от паднала шума. Повтаряемостта на метенето се регламентира с месечно възлагателно писмо от Възложителя.

#### **Събиране на хартии и други отпадъци (оборка)**

Извършено почистване се приема, когато цялата по обем територия е почистена, отпадъците са изнесени или извозени до съответните съоръжения. Обемът на оборките е съгласно описаните площи по обособените позиции. Извършва се ръчно. Кратността на

оборките е по възлагане от Инвеститора. Събраните отпадъци се изнасят своевременно в контейнерите за битови отпадъци.

#### **Миене на алеи и площадни пространства**

Извършва се ръчно и механизирано с поливо-миячен автомат/автомобил или водоноска с възлагателно писмо на Възложителя.

#### **Почистване на сняг до 15 см. - ръчно**

Извършва се ръчно с дървени или метални лопати за почистване на сняг на териториите за обществено ползване – тротоари, пешеходни алеи и зони в междублокови пространства.

#### **Почистване на сняг над 15 см. - ръчно**

Извършва се ръчно с дървени или метални лопати за почистване на сняг на териториите за обществено ползване – тротоари, пешеходни алеи и зони в междублокови пространства.

#### **Машинно почистване на сняг с ръчен роторен снегорин**

Извършва се със специализирана малобааритна снегопочистваща техника на териториите за обществено ползване – тротоари, пешеходни алеи и зони в междублокови пространства.

#### **Машинно почистване на сняг смалък снегорин с дъска**

Извършва се със специализирана малобааритна снегопочистваща техника на териториите за обществено ползване – тротоари, пешеходни алеи и зони в междублокови пространства.

#### **Стъргане на лед и утъпкан сняг**

Извършва се ръчно със стъргало или с малобааритна снегопочистваща техника, с устройство за опесъчаване /при нужда/, като и в двата случая снегът се избутва настрани от тротоара, или пешеходната алея, с цел ползването им от граждани и осигуряване на тяхната безопасност.

#### **Почистване на сняг с химически смеси срещу обледяване**

Извършва се ръчно или с малобааритна снегопочистваща техника, с навесен инвентар за прилагане на химически смеси.

#### **Почистване на пейки от сняг**

Извършва се ръчно, като снегът се избутва настрани от пейките, с цел ползването им от граждани и осигуряване на тяхната безопасност.

### **Зимно опесъчаване**

Извършва се с малогабаритна снегопочистваща техника, с навесен инвентар за зимно опесъчаване.

### **Измиване от препарати за зимно поддържане на алеи с водоноска**

Извършва се ръчно и механизирано с поливо-миячен автомат/автомобил или водоноска с възлагателно писмо на Възложителя.

### **Натоварване и извозване на сняг и лед на обособено за целта място**

Натоварването се извършва с лопати или механизирано с подходяща техника.

### **Товарене и извозване на битови отпадъци до сметище (от оборки, кошчета, метене преди листопада)**

Натоварването се извършва ръчно с лопати, като отпадъкът се товари на камион с платнище за предотвратяване на разпиляването му до депото. Отпадъците с битов характер и опаковки, получени от оборки, почистване на сметище в зелена площ се изнасят своевременно и се оставят в контейнерите за битови отпадъци;

В акта за извършена работа през изтеклия месец се описват количествата отпадъци /от почистване на нерегламентирано изхвърлени отпадъци в зелени площи и от косене и резитба/, които са извозени и към него се прилагат съответните документи от депото за приемане на отпадъците /кантарни бележки/, които съдържат: дата, количество отпадъци, подпис на лицето приело отпадъците и печат.

### **Товарене и извозване на растителни отпадъци до сметище (клони, шума, трева, цветя и др.)**

Натоварването се извършва ръчно с лопати, като отпадъкът се товари на камион с платнище за предотвратяване на разпиляването му до депото. Отпадъците с растителен произход – окосена трева, шума, клони и др. се извозват на депото в кв. "Тева".

В акта за извършена работа през изтеклия месец се описват количествата отпадъци /от почистване на нерегламентирано изхвърлени отпадъци в зелени площи и от косене и резитба/, които са извозени и към него се прилагат съответните документи от депото за приемане на отпадъците /кантарни бележки/, които съдържат: дата, количество отпадъци, подпис на лицето приело отпадъците и печат.

### **Натоварване и извозване на камъни, бетонни отломки и други строителни отпадъци до сметище**

Натоварването се извършва ръчно с лопати или механизирано с челен товарач, като отпадъкът се товари на камион и се извозват на депо, указано от Възложителя.

В акта за извършена работа през изтеклия месец се описват количествата отпадъци /от почистване на нерегламентирано изхвърлени отпадъци в зелени площи и от косене и резитба/, които са извозени и към него се прилагат съответните документи от депото за приемане на отпадъците /кантарни бележки/, които съдържат: дата, количество

отпадъци, подпис на лицето приело отпадъците и печат.

**При изготвяне на документа участва следният експерт, имащ професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката:**

..... *Асен Петров Милев*

(Попълват се трите имена на лицето)

**– в качеството си на служител на Възложителя,**

(Попълва се в какво качество участва при изготвяне на документа: служител на възложителя; външен експерт от списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП; друг, чрез възлагане в съответствие със ЗОП)

**с професионална компетентност в сферата на** ..... *ландшафтната архитектура.*

..... 

(Подпис на лицето)