



УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОП

НАДЛЪЖЕН РАЗРЕЗ
М 1:25



НАПРЕЧЕН РАЗРЕЗ
М 1:25



ЗАБЕЛЕЖКА: За укрепването да се използва само български иглолистен материал.

Данни извлечени от наръчника по техника на безопасността съгласно правилника за охрана на труда

| ПОЧВЕНИ УСЛОВИЯ | ДЪЛБОЧИНА НА ИЗКОПА | | |
|---|--|-------------------------------|----------------------------------|
| | до 3.0 m | от 3.0 до 5.0 m | над 5.0 m |
| Почви с нормална влажност с изключение на ронливите | Плътно хоризонтално укрепване | Плътно хоризонтално укрепване | Укрепване на индивидуален проект |
| Почви с повишена влажност и ронливост | Плътно хоризонтално и вертикално укрепване | Също | Също |
| Всякакви почви при силен приток на подпочвени води | Шпунтова ограда най-малко с 0.75m по-дълбока от изкопа | Също | Също |

За Н > 2.0 m -> h = 0.6 m; За Н < 2.0 m -> h = 1.0 m



"ХИДРОПРОЕКТ-СОФИЯ" - ЕООД
гр.София, ул."Веслец" №65, ап.10 тел.981 36 05

Обект: Битова канализация на ул. Чинар, Липа,
Незабравка, Ела — кв.Мосгулице — гр.Перник

| Чертеж Детайл на примерно укрепване на изкоп | | Част: Техноложка Фаза: Работен проект | |
|--|---------------------|--|------------|
| Вод. проектант: | инж. Т.Харжубиднова | Дата: | ХИ.2016 г. |
| Проектант: | инж. К.Сейменов | Масаб: | 1:25 |
| | | Чертеж | 10/15 |