

## ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

### за участие в обществена поръчка

с предмет **Избор на изпълнител за „Изграждане на детска площадка в Централен градски парк (зони 2 и 3)“.**

Долуподписаният/ната Стефан Михайлов Соколов,  
с ЕГН 7010053206, лична карта № 643893675, издадена на на 05/03/2012г. от МВР гр.  
Перник в качеството ми на Управител

*(посочете длъжността)*

на „БГ ЛЕНД КО“ ООД,

*(посочете наименованието на участника)*

с ЕИК: 148082047, актуален телефон: 0893353753

факс: .....; електронна поща office@bgland.co

Регистрация по ЗДДС:

BG148082047

*(ако участникът не е регистриран по ЗДДС, указва това в полето)*

### УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет **Избор на изпълнител за „Изграждане на детска площадка в Централен градски парк (зони 2 и 3)“.**

- **Обща цена за изпълнение на договора: 124 740,01 лв.** (словом: сто двадесет и четири хиляди седемстотин и четиридесет лв. и една ст.) **без ДДС** или **149 688,01 лв.** (словом: сто четиридесет и девет хиляди шестстотин осемдесет и осем лв. и една ст.) **с ДДС.**

Декларирам, че предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата и включват всички разходи по изпълнение на всички работи, дейности, услуги, и др., нужни за качественото изпълнение на предмета на обществената поръчка, включително заплащане на съответните такси, командировки, осигуряване на офис и др., свързани с изпълнението на поръчката, както и такси, печалби, застраховки и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността.

До подготвянето на официален договор, това ценово предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.


BGLAND

Прилагам:

1. КСС
2. Анализи на единични цени

**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

Дата	09/05/ 2018г.
Име и фамилия	Стефан Соколов
Подпис на упълномощеното лице	_____
Длъжност	Управител



## ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ


Предлагаме следните стойности на „Елементи на ценообразуване, участващи във формирането на единичните цени за възникнали непредвидени видове работи в рамките на общата стойност на СМР от офертата”, както следва:

- разход за труд за специализирани строителни работници	- 4,70 лв./ч.ч.
- разход за труд за общи работници	- 4,70 лв./ч.ч.
Доставно–складови разходи	- 10 %
Допълнителни разходи:	
- върху труд;	- 90 %
- върху механизация;	- 30 %
Печалба*	- 10 %
Материали	по текущи пазарни цени

\* Участникът следва да използва като метод за калкулиране на печалба начисляването на печалбата като процент върху себестойността на СМР.

Дата: 09.05.2018 г.

Декларатор: .....



## КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА


За обекта: Изграждане на детска площадка в Централен градски парк (зони 2 и 3)

№	Описание на СМР	Ед. Мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност
<b>Зона 2</b>					
<b>ЗЕМНИ РАБОТИ</b>					
1	Изкоп, подробности в част "Геодезия"	m <sup>3</sup>	57	6,31	359,67
2	Натоварване, извозване и депониране на добитите отпадъци (коэф. на разбухване 30%), вкл. Такса депо	m <sup>3</sup>	72,3	10,44	754,81
3	Полагане на НТК (h=0,15m под бетона и пясъчника и НТК h=0,10m под бетоните плочи, павета и бордюра)	m <sup>3</sup>	110	35,22	3 874,20
4	Доставка и полагане на армирана бетонова настилка с h=0,10m, вкл. Армировка с двойна мрежа от 5ф6,5/ м в двете посоки. и кофраж и при необходимост шлайфана замазка	m <sup>2</sup>	372	28,75	10 695,00
5	Направа на бетонови фундаменти 7 бр. с размери 40/40/40	m <sup>3</sup>	0,7	137,81	96,47
<b>НАСТИЛКИ</b>					
6	Доставка и полагане на павирана настилка с размери 10/20/6 см, вкл. пясък с h=0,10m за основа	m <sup>2</sup>	238,7	30,39	7 254,09
7	Доставка и полагане на павирана настилка (червена )с размери 10/20/6 см, вкл. пясък с h=0,10m за основа	m <sup>2</sup>	73,3	30,39	2 227,59
8	Доставка и монтаж на бордюри 50/16/8см върху бетоново легло,вкл. земновлажен бетон	л.м.	109	16,70	1 820,30
9	Пренареждане на съществуващ бордюор	л.м.	100	11,52	1 152,00
10	Доставка и полагане на мулч борови кори h=10 см.	m <sup>3</sup>	2,5	162,58	406,45
11	Доставка и полагане на плочи 100/40/5см 48 броя, за направа на плочопътека на тревна фуга, вкл. пясък с h=0,05м за основа	л.м.	30,6	21,96	671,98
Доставка и полагане на ударопоглъщаща настилка от каучукови плочи с дебелина съгласно Наредба № 1 от 12. януари 2009 г.					
12	зелен 50/50/4 см	m <sup>2</sup>	71,25	56,98	4 059,83
13	червен 50/50/4см	m <sup>2</sup>	71,5	56,98	4 074,07
14	син 50/50/4см	m <sup>2</sup>	89,25	56,98	5 085,47
15	жълт 50/50/4см	m <sup>2</sup>	119,5	56,98	6 809,11
16	жълт 50/50/2см	m <sup>2</sup>	20,75	47,06	976,50
<b>СЪОРЪЖЕНИЯ</b>					
17	Доставка и монтаж на информационна табела - Правоъгълна информационна табела за детски площадки, габарити 160/60/52 см	бр.	2	115,02	230,04
18	Доставка и монтаж на люлка тип махало (грездо) предназначена за деца 2+ години габарити - 343/220/260 см зона за безопасно падане - 255/620 см - 16 m <sup>2</sup> височина на свободно падане - 155 см видове игри - люлеене, общуване, ролени игри	бр.	1	2378,78	2 378,78




Управител:.....  
/Стефан Соколов/

№	Описание на СМР	Ед. Мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност
19	Доставка и монтаж на двойна люлка тип махало (плоски седалки) предназначена за деца 3+ години габарити - 333/186/220 см зона за безопасно падане - 300/720 см - 19 m <sup>2</sup> височина на свободно падане - 120см видове игри - люлеене	бр.	1	1750,51	1 750,51
20	Доставка и монтаж на КДС тип 1 предназначена за деца 3+ години габарити - 560/820/320 см зона за безопасно падане - 1006/1250 см - 77,00 m <sup>2</sup> височина на свободно падане - 260см видове игри - катерене, пързаяне, балансиране, експетиментиране, преминаване, общуване, ролеви игри	бр.	1	13872,22	13 872,22
21	Доставка и монтаж на въртележка предназначена за деца 3+ години габарити - 120/120/95 см зона за безопасно падане - 520/520 см - 23 m <sup>2</sup> височина на свободно падане - 100см видове игри - въртене, балансиране, общуване	бр.	1	1822,63	1 822,63
22	Доставка и монтаж на клатушка на пружина "Скакалец" предназначена за деца 2-8 години габарити - 87/53/78 см зона за безопасно падане - 248/328 см -7,50 m <sup>2</sup> височина на свободно падане - 51см видове игри - клатушкане, балансиране, общуване, ролеви игри	бр.	1	1206,01	1 206,01
23	Доставка и монтаж на клатушка на пружина тип везна предназначена за деца 2+ години габарити - 28/148/81 см зона за безопасно падане - 243/388 см - 9 m <sup>2</sup> височина на свободно падане - 70см видове игри - клатушкане, балансиране, общуване	бр.	1	1121,31	1 121,31
24	Доставка и монтаж на съоръжение за спускане тип кабелна линия предназначен за деца 7+ години габарити - 740/330/300 см зона за безопасно падане - 500/1100 см - 52,50 m <sup>2</sup> височина на свободно падане - 97см видове игри - спускане, катерене, общуване	бр.	1	3587,34	3 587,34
25	Доставка и монтаж на трамплин предназначен за деца 3+ години габарити - 150/150/3 см бона за безопасно падане -450/450 см - 18,50 m <sup>2</sup> височина на свободно падане - 100см видове игри - скачане, балансиране, общуване	бр.	1	2760,42	2 760,42
<b>ПАРКОВА МЕБЕЛ</b>					
26	Дървена беседка - петогълна страни с дължина 146 см, височина 267 см. маса с Ф110, висока - 90 см. седалки с височина 45 см Покрив - OSB и битумни керемиди с цветна посипка	бр.	1	2181,41	2 181,41
27	Доставка на бетонови пейки с облегалка - 190/69/80см	бр.	12	258,84	3 106,08
28	Доставка на бетонови пейки без облегалка - 200/45/47см	бр.	11	228,22	2 510,42

  
 BGLAND  
 Управител.....  
 /Стефан Соколов/  
 БСР


№	Описание на СМР	Ед. Мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност
29	Доставка на бетонови кошчета за боклук - 65/45см, 35/50L	бр.	6	123,74	742,44
32	Изработка и поставяне на предупредителни табели на опасните спрямо нормативната уредба дървесни растителни видове	бр.	6	16,03	96,18
<b>ОБЩО ЗОНА 2, лв. без ДДС</b>					<b>87 683,33</b>
<b>Зона 3</b>					
<b>ЗЕМНИ РАБОТИ</b>					
1	Изкоп, подробности в част "Геодезия"	м <sup>3</sup>	10	6,31	63,10
2	Натоварване, извозване и депониране на добитите отпадъци (коэф. на разбухване 30%), вкл. Такса депо	м <sup>3</sup>	12,7	10,44	132,59
3	Полагане на НТК (h=0,15m под бетона и пясъчника и НТК h=0,10m под бетоновите плочи, павеа и бордюра)	м <sup>3</sup>	13,5	35,22	475,47
5	Направа на бетонови фундаменти 5 бр. с размери 40/40/40	м <sup>3</sup>	0,3	137,81	41,34
<b>НАСТИЛКИ</b>					
6	Доставка и полагане на павирана настилка с размери 10/20/6 см, вкл. пясък с h=0,10m за основа	м <sup>2</sup>	136	30,39	4 133,04
9	Пренареждане на съществуващ бордюор	л.м.	30	11,52	345,60
<b>ПАРКОВА МЕБЕЛ</b>					
26	Дървена беседка - петоъгълна страни с дължина 146 см, височина 267 см. маса с Ф110, висока - 90 см. седалки с височина 45 см Покрив - OSB и битумни керемиди с цветна посипка	бр.	1	2181,41	2 181,41
28	Доставка на бетонови пейки без облегалка - 200/45/47см	бр.	4	228,22	912,88
29	Доставка на бетонови кошчета за боклук - 65/45см, 35/50L	бр.	2	123,74	247,48
30	Доставка на бетонова маса за тенис на маса - 274/152,5/76 см , 1000кг	бр.	2	2925,42	5 850,84
31	Доставка на бетонова маса за шах и табла - 190/148/74см , 450 кг	бр.	3	1180,60	3 541,80
32	Изработка и поставяне на предупредителни табели на опасните спрямо нормативната уредба дървесни растителни видове	бр.	3	16,03	48,09
<b>ОБЩО ЗОНА 3, лв. без ДДС</b>					<b>17 973,64</b>
<b>ЕЛЕКТРО</b>					
33	Кабел СВТ 3x1.5мм2	м	170	2,36	401,20
34	Кабел СВТ 3x2.5мм2	м	340	3,40	1 156,00
35	Кабел СВТ 3x4мм2	м	35	5,64	197,40
36	Гофрирана тръба Ф16	м	380	3,36	1 276,80
37	Тръба HDPE Ф40	м	40	6,03	241,20
38	LED прожектор 60W, IP54	бр.	36	164,91	5 936,76
39	Метален, поцинкован, многотръбен стълб, 4м, за монтаж на фундамент, с ревизионен отвор и планка за прожектор	бр.	18	223,61	4 024,98
40	Анкерна група за 6м стълб	бр.	18	15,26	274,68
41	Направа на фундамент, по детайл, вкл.изкоп и арматура	бр.	18	21,48	386,64
42	Доставка на бетон	м3	8	153,49	1 227,92
43	Автоматичен прекъсват тип E60/IP, 10A	бр.	18	8,68	156,24
44	Автоматичен прекъсват тип E60/IP, 16A	бр.	1	8,68	8,68
45	Заземителен кол, поцинкован, 2000/40/40	бр.	6	64,85	389,10
46	Поцинкована шина 40/4	м	12	6,44	77,28
47	Изкоп и възстановяване на настилка по „Детайл А“	м	6	11,89	71,34
48	Изкоп и възстановяване на настилка по „Детайл Б“	м	50	11,89	594,50
49	Изкоп и възстановяване на настилка по „Детайл В“	м	6	11,89	71,34
50	Метална тръба Ф60	м	40	12,06	482,40


  
 Управител.....
   
 /Стефан Соколов/

№	Описание на СМР	Ед. Мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност
51	Нулева шина, изолирана	бр.	18	20,08	361,44
52	Замерване на преходно съпротивление и протокол	бр.	6	50,17	301,02
53	Крепежи	к-т	18	80,34	1 446,12
<b>ОБЩО ЧАСТ ЕЛЕКТРО ЗА ЦЕЛИЯ КОМПЛЕКС, лв. без ДДС</b>					<b>19 083,04</b>
<b>ОБЩО, лв. без ДДС</b>					<b>124 740,01</b>
<b>20% ДДС</b>					<b>24 948,00</b>
<b>ОБЩО, лв. с ДДС</b>					<b>149 688,01</b>

**Забележки:**

- 1 Заложената дебелина на каучуковите ударопоглъщащи плочи е ориентировъчна! При изпълнението на настилката следва да се вземе под внимание височината на свободно падане на която са сертифицирани конктерните ударопоглъщащи плочи и височината на свободно падане на конкретните съоръжения!
- 2 При въпроси и/или неясноти възникнали при реализиране на обекта, които не са засегнати от настоящия проект следва да се потърси съдействието на проектанта по част ПиБ!
- 3 Всякакви промени по настоящия проект следва да се правят след допитване до проектанта по част ПиБ!
- 4 Осветителните тела са описани подробно в част "Електро"

  
 Управител.....  
 /Стефан Соколов/  
 98

## АНАЛИЗ

№1	име	мярка	к-во	цена	ст-ст,
	Изкоп, подробности в част "Геодезия"	м3			
	МЕХАНИЗАЦИЯ :		р.н.	цена	ст-ст
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С	мсм	0,002	380,00	0,76
	ХИДР.УПРАВЛ.				
	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ	мсм	0,0101	360,00	3,65
	ЛОПАТА				4,41
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30		1,32
	всичко преки				4,41
	общо допълнителни р-ди				1,32
	начисления (%)		10		0,57
	Обща цена :				6,31

## АНАЛИЗ

№2	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	Натоварване, извозване и депониране на добитите отпадъци (коэф. на разбухване 30%), вкл. Такса депо	м3			
	МАТЕРИАЛИ:		р.н.	цена	ст-ст
	ТАКСА СМЕТ	м3	1	3,20	3,20
	ПРЕВОЗ ЗЕМНА МАСА	м3	1	3,00	3,00
					6,20
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ	мсм	0,0057	360,00	2,05
	ЛОПАТА				
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10		0,62
	доп.р.механизация (%)		30		0,62
	всичко преки				8,25
	общо допълнителни р-ди				1,24
	начисления (%)		10		0,95
	Обща цена :				10,44

  
 / Стефан Соколов /




## АНАЛИЗ

№3	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	Полагане на НТК (h=0,15m под бетона и пясъчника и НТК h=0,10m под бетоните плочи, павета и бордюра)	м3			
	МАТЕРИАЛИ:		р.н.	цена	ст-ст
	КАМЪК ТРОШЕН	м3	1,41	16,00	22,56
	ПРЕВОЗ ТРОШЕН КАМЪК	ткм.	7	0,17	1,19
					23,75
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,33	4,70	1,55
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,33	4,70	1,55
					3,10
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10		2,38
	доп.р-ди труд (%)		90		2,79
	всичко преки				26,85
	общо допълнителни р-ди				5,17
	начисления (%)		10		3,20
	Обща цена :				35,22

## АНАЛИЗ

№4	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	Доставка и полагане на армирана бетонова настилка с h=0,10m, вкл.армировка с двойна мрежа от 5ф6,5/ м в двете посоки. и кофраж и при необходимост шлайфана замазка	м2			
	МАТЕРИАЛИ:		р.н.	цена	ст-ст
	БЕТОН В10	м3	0,11	85,00	9,35
	ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	0,11	5,80	0,64
	КОФРАЖ ЗА СТЕНИ	м2	0,12	7,38	0,89
	АРМИРАЦА МРЕЖА	м2	1	1,30	1,30
	МРЕЖА ЗАВАРЕНА НАД Ф 6 ММ-СТОМАНА	кг	1	2,30	2,30
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М 150 1:2,9	м3	0,01	110,00	1,10
					15,57
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ШЛАЙФ МАШИНА	мсм	0,0012	98,00	0,12
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,25	4,70	1,18
	БЕТОНДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,741	4,70	3,48
					4,66
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10		1,56
	доп.р.механизация (%)		30		0,04
	доп.р-ди труд (%)		90		4,19
	всичко преки				20,35
	общо допълнителни р-ди				5,78
	начисления (%)		10		2,61
	Обща цена :				28,75



  
 BGLAND SO
   
 Управител: .....
   
 / Стефан Соколов /

## АНАЛИЗ

№5	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	Направа на бетонови фундаменти 7 бр. с размери 40/40/40	м3			
	МАТЕРИАЛИ:		р.н.	цена	ст-ст
	БЕТОН В10	м3	1,01	85,00	85,85
	ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	1,01	5,80	5,86
	КОФРАЖ ЗА СТЕНИ	м2	0,3	7,38	2,21
					93,92
	ТРУД :				
	БЕТОНДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	1,23	4,70	5,78
	КОФРАЖИСТ - I ст.	ч.ч.	1,23	4,70	5,78
					11,56
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10		9,39
	доп.р-ди труд (%)		90		10,41
	всичко преки				105,48
	общо допълнителни р-ди				19,80
	начисления (%)		10		12,53
	Обща цена :				137,81

## АНАЛИЗ

№6	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	Полагане на павирана настилка с размери 10/20/6 см, вкл. пясък с h=0,10м за основа	м2			
	МАТЕРИАЛИ:		р.н.	цена	ст-ст
	ПАВЕТА	бр.	50	0,32	16,00
	ПЯСЪК	м3	0,13	18,00	2,34
	ПРЕВОЗ ПЯСЪК	м3	0,13	6,60	0,86
					19,20
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,3565	4,70	1,68
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0,372	4,70	1,75
					3,42
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10		1,92
	доп.р-ди труд (%)		90		3,08
	всичко преки				22,62
	общо допълнителни р-ди				5,00
	начисления (%)		10		2,76
	Обща цена :				30,39




/ Стефан Соколов /

## АНАЛИЗ

№7	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	Доставка и полагане на павирана настилка (червена) с размери 10/20/6 см, вкл. пясък с h=0,10м за основа	м2			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>		р.н.	цена	ст-ст
	ПАВЕТА	бр.	50	0,32	16,00
	ПЯСЪК	м3	0,13	18,00	2,34
	ПРЕВОЗ ПЯСЪК	м3	0,13	6,60	0,86
					19,20
	<b>ТРУД :</b>				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,3565	4,70	1,68
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0,372	4,70	1,75
					3,42
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>				
	доп.р.материали (%)		10		1,92
	доп.р-ди труд (%)		90		3,08
	всичко преки				22,62
	общо допълнителни р-ди				5,00
	начисления (%)		10		2,76
	Обща цена :				30,39

## АНАЛИЗ

№8	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	Доставка и монтаж на бордюри 50/16/8 върху бетоново легло, вкл. земновлажен бетон	л.м.			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>		р.н.	цена	ст-ст
	БЕТОН В10	м3	0,0301	85,00	2,56
	ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	0,0301	5,80	0,17
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М 150 1:2,9	м3	0,0046	110,00	0,51
	БОРДЮРИ БЕТОНОВИ 50/16/8	м	1	4,28	4,28
					7,52
	<b>ТРУД :</b>				
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,3512	4,70	1,65
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0,423	4,70	1,99
					3,64
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>				
	доп.р.материали (%)		10		0,75
	доп.р-ди труд (%)		90		3,27
	всичко преки				11,16
	общо допълнителни р-ди				4,03
	начисления (%)		10		1,52
	Обща цена :				16,70


  
 Управител: .....
   
 / Стефан Соколов /


102

## АНАЛИЗ

име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
№9 Пренареждане на съществуващ бордюро	л.м.			
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>		р.н.	цена	ст-ст
БЕТОН В10	м3	0,0301	85,00	2,56
ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	0,0301	5,80	0,17
РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М 150 1:2,9	м3	0,0046	110,00	0,51
				3,24
<b>ТРУД :</b>				
РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,3512	4,70	1,65
РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0,423	4,70	1,99
				3,64
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>				
доп.р.материали (%)		10		0,32
доп.р-ди труд (%)		90		3,27
всичко преки				6,88
общо допълнителни р-ди				3,60
начисления (%)		10		1,05
Обща цена :				11,52

## АНАЛИЗ

име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
№10 Доставка и полагане на мулч борови кори h=10 см.	м3			
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>		р.н.	цена	ст-ст
МУЛЧ	м3	1	112,50	112,50
<b>ТРУД :</b>				
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,693	4,70	12,66
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>				
доп.р.материали (%)		10		11,25
доп.р-ди труд (%)		90		11,39
всичко преки				125,16
общо допълнителни р-ди				22,64
начисления (%)		10		14,78
Обща цена :				162,58




Управител: .....  
/ Стефан Соколов /

## АНАЛИЗ

име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
№11 Доставка и полагане на плочи 100/40/5см 48 броя, за направа на плочопътека на тревна фуга, вкл. пясък с h=0,05м за основа	л.м.			
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>		р.н.	цена	ст-ст
ПЯСЪК	м3	0,055	18,00	0,99
ПЛОЧИ 100/40/5см	бр.	1	9,20	9,20
				10,19
<b>ТРУД :</b>				
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,49	4,70	2,30
РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,49	4,70	2,30
				4,61
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>				
доп.р.материали (%)		10		1,02
доп.р-ди труд (%)		90		4,15
всичко преки				14,80
общо допълнителни р-ди				5,16
начисления (%)		10		2,00
Обща цена :				21,96

## АНАЛИЗ

име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
№12 Доставка и полагане на ударопогълщаща настилка от каучукови плочи 4см	м2			
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>		р.н.	цена	ст-ст
ЛЕПИЛО - ПОЛИУРЕТАНОВО ДВУКОМПОНЕНТНО	кг	0,8	3,60	2,88
Ударопогълщаща 50/50/4	м2	1	38,40	38,40
				41,28
<b>ТРУД :</b>				
НАСТИЛКАДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	0,358	4,70	1,68
НАСТИЛКАДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0,358	4,70	1,68
				3,37
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>				
доп.р.материали (%)		10		4,13
доп.р-ди труд (%)		90		3,03
всичко преки				44,65
общо допълнителни р-ди				7,16
начисления (%)		10		5,18
Обща цена :				56,98



Управител:.....


/ Стефан Соколов /

## АНАЛИЗ

име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
№13 Доставка и полагане на ударопогълщаща настилка от каучукови плочи 2см	м2			
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>		р.н.	цена	ст-ст
ЛЕПИЛО - ПОЛИУРЕТАНОВО ДВУКОМПОНЕНТНО	кг	0,8	3,60	2,88
Ударопогълщаща 50/50/2	м2	1	30,20	30,20
				33,08
<b>ТРУД :</b>				
НАСТИЛКАДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	0,358	4,70	1,68
НАСТИЛКАДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0,358	4,70	1,68
				3,37
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>				
доп.р.материали (%)		10		3,31
доп.р-ди труд (%)		90		3,03
всичко преки				36,45
общо допълнителни р-ди				6,34
начисления (%)		10		4,28
Обща цена :				47,06

## АНАЛИЗ

име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
№14 Доставка и монтаж на правоъгълна информационна табела за детски площадки, габарити 160/60/52 см	бр.			
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>		р.н.	цена	ст-ст
ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА	бр.	1	91,00	91,00
<b>ТРУД :</b>				
РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,25	4,70	1,18
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,25	4,70	1,18
				2,35
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>				
доп.р.материали (%)		10		9,10
доп.р-ди труд (%)		90		2,12
всичко преки				93,35
общо допълнителни р-ди				11,22
начисления (%)		10		10,46
Обща цена :				115,02




## АНАЛИЗ

№15	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	Доставка и монтаж на люлка тип махало (грездо) предназначена за деца 2+ години	бр.			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
	ДЮБЕЛИ СТОМАНЕНИ Ф 6	бр.	р.н. 16	цена 1,20	ст-ст 19,20
	ЛЮЛКА ТИП МАХАЛО ГНЕЗДО	бр.	1	1880,00	1880,00
					1899,20
	<b>ТРУД :</b>				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4,11	4,70	19,32
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	4,11	4,70	19,32
					38,63
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>				
	доп.р.материали (%)		10		189,92
	доп.р-ди труд (%)		90		34,77
	всичко преки				1937,83
	общо допълнителни р-ди				224,69
	начисления (%)		10		216,25
	Обща цена :				2378,78

## АНАЛИЗ

№16	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	Доставка и монтаж на двойна люлка тип махало (плоски седалки) предназначена за деца 3+ години	бр.			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
	ДЮБЕЛИ СТОМАНЕНИ Ф 6	бр.	р.н. 16	цена 1,20	ст-ст 19,20
	ДВОЙНА ЛЮЛКА - СЕДАЛО	бр.	1	1390,00	1390,00
					1409,20
	<b>ТРУД :</b>				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,31	4,70	10,86
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	2,31	4,70	10,86
					21,71
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>				
	доп.р.материали (%)		10		140,92
	доп.р-ди труд (%)		90		19,54
	всичко преки				1430,91
	общо допълнителни р-ди				160,46
	начисления (%)		10		159,14
	Обща цена :				1750,51




## АНАЛИЗ

име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
№17 Доставка и монтаж на КДС тип 1 предназначена за деца 3+ години	бр.			
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
ДЮБЕЛИ СТОМАНЕНИ Ф 6	бр.	р.н. 48	цена 1,20	ст-ст 57,60
КДС ТИП 1	бр.	1	11220,00	11220,00
				11277,60
<b>ТРУД :</b>				
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	11,52	4,70	54,14
РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	11,52	4,70	54,14
				108,29
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>				
доп.р.материали (%)		10		1127,76
доп.р-ди труд (%)		90		97,46
всичко преки				11385,89
общо допълнителни р-ди				1225,22
начисления (%)		10		1261,11
Обща цена :				13872,22

## АНАЛИЗ

име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
№18 Доставка и монтаж на въртележка предназначена за деца 3+ години	бр.			
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
ДЮБЕЛИ СТОМАНЕНИ Ф 6	бр.	р.н. 24	цена 1,20	ст-ст 28,80
ВЪРТЕЛЕЖКА	бр.	1	1440,00	1440,00
				1468,80
<b>ТРУД :</b>				
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,31	4,70	10,86
РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	2,31	4,70	10,86
				21,71
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>				
доп.р.материали (%)		10		146,88
доп.р-ди труд (%)		90		19,54
всичко преки				1490,51
общо допълнителни р-ди				166,42
начисления (%)		10		165,69
Обща цена :				1822,63

  
 Управител: .....  
 / Стефан Соколов /



13  
18

## АНАЛИЗ

№19	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	Доставка и монтаж на клатушка на пружина "Скакалец" предназначена за деца 2-8 години	бр.			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>		р.н.	цена	ст-ст
	ДЮБЕЛИ СТОМАНЕНИ Ф 6	бр.	16	1,20	19,20
	КЛАТУШКА ПРУЖИННА	бр.	1	940,00	940,00
					959,20
	<b>ТРУД :</b>				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,31	4,70	10,86
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	2,31	4,70	10,86
					21,71
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>				
	доп.р.материали (%)		10		95,92
	доп.р-ди труд (%)		90		19,54
	всичко преки				980,91
	общо допълнителни р-ди начисления (%)				115,46
			10		109,64
	Обща цена :				1206,01

## АНАЛИЗ

№20	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	Доставка и монтаж на клатушка на пружина тип везна предназначена за деца 2+ години	бр.			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>		р.н.	цена	ст-ст
	ДЮБЕЛИ СТОМАНЕНИ Ф 6	бр.	16	1,20	19,20
	КЛАТУШКА ВЕЗНА	бр.	1	870,00	870,00
					889,20
	<b>ТРУД :</b>				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,31	4,70	10,86
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	2,31	4,70	10,86
					21,71
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>				
	доп.р.материали (%)		10		88,92
	доп.р-ди труд (%)		90		19,54
	всичко преки				910,91
	общо допълнителни р-ди начисления (%)				108,46
			10		101,94
	Обща цена :				1121,31


  
 Управител: .....


/ Стефан Соколов /

## АНАЛИЗ

№21	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	Доставка и монтаж на съоръжение за спускане тип кабелна линия	бр.			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>		р.н.	цена	ст-ст
	ДЮБЕЛИ СТОМАНЕНИ Ф 6	бр.	32	1,20	38,40
	СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА КАТЕРАВЕ	бр.	1	2870,00	2870,00
					2908,40
	<b>ТРУД :</b>				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3,47	4,70	16,31
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	3,47	4,70	16,31
					32,62
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>				
	доп.р.материали (%)		10		290,84
	доп.р-ди труд (%)		90		29,36
	всичко преки				2941,02
	общо допълнителни р-ди				320,20
	начисления (%)		10		326,12
	Обща цена :				3587,34

## АНАЛИЗ

№22	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	Доставка и монтаж на трамплин предназначен за деца 3+ години	бр.			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>		р.н.	цена	ст-ст
	ДЮБЕЛИ СТОМАНЕНИ Ф 6	бр.	24	1,20	28,80
	ТРАМПЛИН	бр.	1	2210,00	2210,00
					2238,80
	<b>ТРУД :</b>				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,62	4,70	12,31
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	2,62	4,70	12,31
					24,63
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>				
	доп.р.материали (%)		10		223,88
	доп.р-ди труд (%)		90		22,17
	всичко преки				2263,43
	общо допълнителни р-ди				246,05
	начисления (%)		10		250,95
	Обща цена :				2760,42


  
 BGLANBPO  
 Управител: .....  
 / Стефан Соколов /

## АНАЛИЗ

№23	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	Дървена беседка - петобъгълна страни с дължина 146 см, височина 267 см.	бр.			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
	ДЮБЕЛИ СТОМАНЕНИ Ф 6	бр.	р.н. 24	цена 1,20	ст-ст 28,80
	ПЕТОЪГЪЛНА БЕСЕДКА С МАСА И ПЕЙКИ	бр.	1	1640,00	1640,00
					1668,80
	<b>ТРУД :</b>				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	8,254	4,70	38,79
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	8,254	4,70	38,79
					77,59
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>				
	доп.р.материали (%)		10		166,88
	доп.р-ди труд (%)		90		69,83
	всичко преки				1746,39
	общо допълнителни р-ди				236,71
	начисления (%)		10		198,31
	Обща цена :				2181,41

## АНАЛИЗ

№24	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	Доставка на бетонови пейки с облегалка - 190/69/80см	бр.			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
	БЕТОНОВА ПЕЙКА 190	бр.	р.н. 1	цена 178,30	ст-ст 178,30
	ДЮБЕЛИ СТОМАНЕНИ Ф12	бр.	8	2,40	19,20
					197,50
	<b>ТРУД :</b>				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,011	4,70	4,75
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1,011	4,70	4,75
					9,50
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>				
	доп.р.материали (%)		10		19,75
	доп.р-ди труд (%)		90		8,55
	всичко преки				207,00
	общо допълнителни р-ди				28,30
	начисления (%)		10		23,53
	Обща цена :				258,84



  
 Управител .....
   
 / Стефан Соколов /

## АНАЛИЗ

име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
№25 Доставка на бетонови пейки без облегалка - 200/45/47см	бр.			
МАТЕРИАЛИ:				
БЕТОНОВА ПЕЙКА 200	бр.	р.н. 1	цена 153,00	ст-ст 153,00
ДЮБЕЛИ СТОМАНЕНИ Ф12	бр.	8	2,40	19,20
				172,20
ТРУД :				
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,011	4,70	4,75
РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1,011	4,70	4,75
				9,50
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)		10		17,22
доп.р-ди труд (%)		90		8,55
всичко преки				181,70
общо допълнителни р-ди				25,77
начисления (%)		10		20,75
Обща цена :				228,22

## АНАЛИЗ

име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
№26 Доставка на бетонови кошчета за боклук - 65/45см, 35/50L	бр.			
МАТЕРИАЛИ:				
БЕТОНОВ КОШ	бр.	р.н. 1	цена 93,50	ст-ст 93,50
ТРУД :				
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,54	4,70	2,54
РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,54	4,70	2,54
				5,08
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)		10		9,35
доп.р-ди труд (%)		90		4,57
всичко преки				98,58
общо допълнителни р-ди				13,92
начисления (%)		10		11,25
Обща цена :				123,74




Управител:.....  
/ Стефан Соколов /

## АНАЛИЗ

име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
Изработка и поставяне на предупредителни табели на №27 опасните спрямо нормативната уредба дървестни растителни видове	бр.			
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>		р.н.	цена	ст-ст
ТАБЕЛА	бр.	1	10,00	10,00
<b>ТРУД :</b>				
РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,2	4,70	0,94
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,2	4,70	0,94
				1,88
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>				
доп.р.материали (%)		10		1,00
доп.р-ди труд (%)		90		1,69
всичко преки				11,88
общо допълнителни р-ди				2,69
начисления (%)		10		1,46
Обща цена :				16,03

## АНАЛИЗ

име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
№28 Направа на бетонови фундаменти 5 бр. с размери 40/40/40	м3			
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>		р.н.	цена	ст-ст
БЕТОН В10	м3	1,01	85,00	85,85
ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	1,01	5,80	5,86
КОФРАЖ ЗА СТЕНИ	м2	0,3	7,38	2,21
				93,92
<b>ТРУД :</b>				
БЕТОНДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	1,23	4,70	5,78
КОФРАЖИСТ - I ст.	ч.ч.	1,23	4,70	5,78
				11,56
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>				
доп.р.материали (%)		10		9,39
доп.р-ди труд (%)		90		10,41
всичко преки				105,48
общо допълнителни р-ди				19,80
начисления (%)		10		12,53
Обща цена :				137,81

  
 Управител:.....  
 / Стефан Соколов /


112

## АНАЛИЗ

име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
№29 Доставка на бетонова маса за тенис на маса - 274/152,5/76 см , 1000кг	бр.			
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
ДЮБЕЛИ СТОМАНЕНИ Ф12	бр.	р.н. 8	цена 2,40	ст-ст 19,20
МАСА ЗА ТЕНИС	бр.	1	2365,00	2365,00
				2384,20
<b>ТРУД :</b>				
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,083	4,70	9,79
РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	2,044	4,70	9,61
				19,40
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>				
доп.р.материали (%)		10		238,42
доп.р-ди труд (%)		90		17,46
всичко преки				2403,60
общо допълнителни р-ди				255,88
начисления (%)		10		265,95
Обща цена :				2925,42

## АНАЛИЗ

име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
№30 Доставка на бетонова маса за шах и табла - 190/148/74см , 450 кг	бр.			
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
ДЮБЕЛИ СТОМАНЕНИ Ф12	бр.	р.н. 8	цена 2,40	ст-ст 19,20
МАСА ЗА ШАХ	бр.	1	923,00	923,00
				942,20
<b>ТРУД :</b>				
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,083	4,70	9,79
РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	2,044	4,70	9,61
				19,40
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>				
доп.р.материали (%)		10		94,22
доп.р-ди труд (%)		90		17,46
всичко преки				961,60
общо допълнителни р-ди				111,68
начисления (%)		10		107,33
Обща цена :				1180,60


  
 Управител: .....
   
 / Стефан Соколов /

113

## АНАЛИЗ

име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
№31 Кабел СВТ 3x1.5мм2	м			
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
Кабел СВТ-В 3 x 1.50	м	р.н. 1,02	цена 0,80	ст-ст 0,82
<b>ТРУД :</b>				
МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	0,14	4,70	0,66
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>				
доп.р.материали (%)		10		0,08
доп.р-ди труд (%)		90		0,59
всичко преки				1,47
общо допълнителни р-ди				0,67
начисления (%)		10		0,21
Обща цена :				2,36

## АНАЛИЗ

име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
№32 Кабел СВТ 3x2.5мм2	м			
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
Кабел СВТ-В 3 x 2.50	м	р.н. 1,02	цена 1,24	ст-ст 1,26
<b>ТРУД :</b>				
МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	0,19	4,70	0,89
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>				
доп.р.материали (%)		10		0,13
доп.р-ди труд (%)		90		0,80
всичко преки				2,16
общо допълнителни р-ди				0,93
начисления (%)		10		0,31
Обща цена :				3,40



Управител: .....  
/ Стефан Соколов /




## АНАЛИЗ

име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
№33 Кабел СВТ 3x4мм2	м			
МАТЕРИАЛИ:				
Кабел СВТ-В 3 x 4.00	м	р.н. 1,02	цена 2,34	ст-ст 2,39
ТРУД :				
МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	0,28	4,70	1,32
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)		10		0,24
доп.р-ди труд (%)		90		1,18
всичко преки				3,70
общо допълнителни р-ди				1,42
начисления (%)		10		0,51
Обща цена :				5,64

## АНАЛИЗ

име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
№34 Гофрирана тръба Ф16	м			
МАТЕРИАЛИ:				
ТРЪБА ГОФРИРАНА Ф 16 ММ	м	р.н. 1,03	цена 0,32	ст-ст 0,33
ТРУД :				
МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	0,301	4,70	1,41
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)		10		0,03
доп.р-ди труд (%)		90		1,27
всичко преки				1,74
общо допълнителни р-ди				1,31
начисления (%)		10		0,31
Обща цена :				3,36


  
 Управител: .....  
 / Стефан Соколов /

## АНАЛИЗ

име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
№35 Тръба HDPE Ф40	м			
МАТЕРИАЛИ:				
Тръба HDPE Ф40	м	р.н. 1	цена 3,20	ст-ст. 3,20
ТРУД :				
МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	0,22	4,70	1,03
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)		10		0,32
доп.р-ди труд (%)		90		0,93
всичко преки				4,23
общо допълнителни р-ди				1,25
начисления (%)		10		0,55
Обща цена :				6,03

## АНАЛИЗ

име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
№36 LED прожектор 60W, IP54	бр.			
МАТЕРИАЛИ:				
LED прожектор 60W, IP54	бр.	р.н. 1	цена 110,80	ст-ст. 110,80
ТРУД :				
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,57	4,70	7,38
РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	1,57	4,70	7,38
				14,76
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)		10		11,08
доп.р-ди труд (%)		90		13,28
всичко преки				125,56
общо допълнителни р-ди				24,36
начисления (%)		10		14,99
Обща цена :				164,91



Управител: .....  
/ Стефан Соколов /


MB

## АНАЛИЗ

име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
№37 Метален, поцинкован, многотръбен стълб, 4м, за монтаж на фундамент, с ревизионен отвор и планка за прожектор	бр.			
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
СТОМАНОТРЪБЕН СТЪЛБ	бр.	р.н. 1	цена 160,80	ст-ст. 160,80
<b>ТРУД :</b>				
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,4785	4,70	6,95
РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	1,4785	4,70	6,95
				13,90
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>				
доп.р.материали (%)		10		16,08
доп.р-ди труд (%)		90		12,51
всичко преки				174,70
общо допълнителни р-ди				28,59
начисления (%)		10		20,33
Обща цена :				223,61

## АНАЛИЗ

име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
№38 Анкерна група за бм стълб	бр.			
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>				
АНКЕРНА ГРУПА	бр.	р.н. 1	цена 8,80	ст-ст. 8,80
<b>ТРУД :</b>				
РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,47	4,70	2,21
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>				
доп.р.материали (%)		10		0,88
доп.р-ди труд (%)		90		1,99
всичко преки				11,01
общо допълнителни р-ди				2,87
начисления (%)		10		1,39
Обща цена :				15,26

  
 Управител: .....  
 / Стефан Соколов /

MS

## АНАЛИЗ

име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
№39 Направа на фундамент, по детайл, вкл.изкоп и арматура	бр.			
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>		р.н.	цена	ст-ст
ТЕЛ ГОРЕН	кг	0,03	3,20	0,10
ПИРОНИ	кг	0,128	2,20	0,28
ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,0043	305,00	1,31
БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,0012	305,00	0,37
				2,06
<b>ТРУД :</b>				
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,549	4,70	2,58
ДЪРВОДЕЛЕЦ - II ст.	ч.ч.	0,685	4,70	3,22
ДЪРВОДЕЛЕЦ - III ст.	ч.ч.	0,7	4,70	3,29
				9,09
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>				
доп.р.материали (%)		10		0,21
доп.р-ди труд (%)		90		8,18
всичко преки				11,14
общо допълнителни р-ди				8,39
начисления (%)		10		1,95
Обща цена :				21,48

## АНАЛИЗ

име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
№40 Доставка на бетон	м3			
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>		р.н.	цена	ст-ст
ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	1,01	5,80	5,86
БЕТОН В15	м3	1,01	97,00	97,97
				103,83
<b>ТРУД :</b>				
БЕТОНДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	1,418	4,70	6,66
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,418	4,70	6,66
				13,33
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>				
доп.р.материали (%)		10		10,38
доп.р-ди труд (%)		90		12,00
всичко преки				117,16
общо допълнителни р-ди				22,38
начисления (%)		10		13,95
Обща цена :				153,49


  
 Управител:.....  
 / Стефан Соколов /

## АНАЛИЗ

име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
№41 Автоматичен прекъсват тип E60/1P, 10A	бр.			
МАТЕРИАЛИ:				
ПРЕКЪСВАЧ АВТОМАТИЧЕН 10A	бр.	р.н. 1	цена 3,60	ст-ст 3,60
ТРУД :				
МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	0,22	4,70	1,03
МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст.	ч.ч.	0,22	4,70	1,03
				2,07
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)		10		0,36
доп.р-ди труд (%)		90		1,86
всичко преки				5,67
общо допълнителни р-ди				2,22
начисления (%)		10		0,79
Обща цена :				8,68

## АНАЛИЗ

име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
№42 Автоматичен прекъсват тип E60/1P, 16A	бр.			
МАТЕРИАЛИ:				
ПРЕКЪСВАЧ АВТОМАТИЧЕН 16A	бр.	р.н. 1	цена 3,60	ст-ст 3,60
ТРУД :				
МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	0,22	4,70	1,03
МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст.	ч.ч.	0,22	4,70	1,03
				2,07
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)		10		0,36
доп.р-ди труд (%)		90		1,86
всичко преки				5,67
общо допълнителни р-ди				2,22
начисления (%)		10		0,79
Обща цена :				8,68

  
 Управител:.....  
 / Стефан Соколов /

## АНАЛИЗ

име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
№43 Заземителен кол, цинкован, 2000/40/40	бр.			
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>		р.н.	цена	ст-ст
ЕЛЕКТРОДИ	кг	0,1	5,60	0,56
КОЛ ПОЦИНКОВАН 2000/40/40	бр.	1	36,80	36,80
				37,36
<b>ТРУД :</b>				
МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	1	4,70	4,70
МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст.	ч.ч.	1	4,70	4,70
				9,40
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>				
доп.р.материали (%)		10		3,74
доп.р-ди труд (%)		90		8,46
всичко преки				46,76
общо допълнителни р-ди				12,20
начисления (%)		10		5,90
Обща цена :				64,85

## АНАЛИЗ

име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
№44 Поцинкована шина 40/4	м			
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>		р.н.	цена	ст-ст
ПОЦИНКОВАН СЪЕДИНИТЕЛ	бр.	0,3333	2,80	0,93
ЕЛЕКТРОДИ	кг	0,01	5,60	0,06
ШИНА ПОЦИНКОВАНА 40/4 ММ	м	1,02	2,66	2,71
				3,70
<b>ТРУД :</b>				
МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	0,15	4,70	0,71
МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст.	ч.ч.	0,05	4,70	0,24
				0,94
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>				
доп.р.материали (%)		10		0,37
доп.р-ди труд (%)		90		0,85
всичко преки				4,64
общо допълнителни р-ди				1,22
начисления (%)		10		0,59
Обща цена :				6,44

  
 Управител:.....  
 / Стефан Соколов /

## АНАЛИЗ

име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
№45 Изкоп и възстановяване на настилка по „Детайл А“	м			
ТРУД :		р.н.	цена	ст-ст
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,21	4,70	5,69
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р-ди труд (%)		90		5,12
всичко преки				5,69
общо допълнителни р-ди				5,12
начисления (%)		10		1,08
Обща цена :				11,89

## АНАЛИЗ

име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
№46 Изкоп и възстановяване на настилка по „Детайл Б“	м			
ТРУД :		р.н.	цена	ст-ст
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,21	4,70	5,69
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р-ди труд (%)		90		5,12
всичко преки				5,69
общо допълнителни р-ди				5,12
начисления (%)		10		1,08
Обща цена :				11,89

## АНАЛИЗ

име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
№47 Изкоп и възстановяване на настилка по „Детайл В“	м			
ТРУД :		р.н.	цена	ст-ст
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,21	4,70	5,69
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р-ди труд (%)		90		5,12
всичко преки				5,69
общо допълнителни р-ди				5,12
начисления (%)		10		1,08
Обща цена :				11,89



## АНАЛИЗ

име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
№48 Метална тръба Ф60	м			
МАТЕРИАЛИ:				
ТРЪБА PVC Ф 63/56 ММ	м	р.н. 1,02	цена 6,15	ст-ст 6,27
ТРУД :				
МОНТАЖНИК ТЕХН.ТРЪБОПРОВОД - I ст.	ч.ч.	0,455	4,70	2,14
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)		10		0,63
доп.р-ди труд (%)		90		1,92
всичко преки				8,41
общо допълнителни р-ди				2,55
начисления (%)		10		1,10
Обща цена :				12,06

## АНАЛИЗ

име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
№49 Нулева шина, изолирана	бр.			
МАТЕРИАЛИ:				
НУЛЕВА ШИНА	бр.	р.н. 1	цена 8,80	ст-ст 8,80
ТРУД :				
МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	0,84	4,70	3,95
БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0,12	4,70	0,56
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)		10		0,88
доп.р-ди труд (%)		90		4,06
всичко преки				13,31
общо допълнителни р-ди				4,94
начисления (%)		10		1,83
Обща цена :				20,08

  
 / Стефан Соколов /



## АНАЛИЗ

име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
№50 Замерване на преходно съпротивление и протокол	бр.			
ТРУД :		р.н.	цена	ст-ст
МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	1,35	4,70	6,35
МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	1,35	4,70	6,35
				12,69
УСЛУГИ :				
ПРОТОКОЛИ	лв.	1	21,50	21,50
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р-ди труд (%)		90		11,42
доп.р-ди услуги (%)		0		0,00
всичко преки				34,19
общо допълнителни р-ди				11,42
начисления (%)		10		4,56
Обща цена :				50,17

## АНАЛИЗ

име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
№51 Крепежи	к-та			
МАТЕРИАЛИ:		р.н.	цена	ст-ст
КРЕПЕЖИ	к-та	1	25,00	25,00
ТРУД :				
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	5,099	4,70	23,97
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)		10		2,50
доп.р-ди труд (%)		90		21,57
всичко преки				48,97
общо допълнителни р-ди				24,07
начисления (%)		10		7,30
Обща цена :				80,34



Управител:.....  
/ Стефан Соколов /