



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лега 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП**

Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата: 11 Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 16/05/2018
дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00589

Поделение: _____

Изходящ номер: 18/СЛУ-3823-... от дата 04/06/2018

Коментар на възложителя:

Изграждане на спортна площадка с размери 35/55 (футбол 7) в парк „Митко Соколов“, кв. „Драгановец“, гр. Перник.

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование:

Община Перник

Национален регистрационен номер:

000386751

Пощенски адрес:

пл. Св. Иван Рилски №1А

Град:

Перник

код NUTS:

BG414

Пощенски код:

2300

Държава:

BG

Лице за контакт:

Инж. Сашка Василева, Михаела Ангелова

Телефон:

00359 76684220 ; 00359

76684333

Електронна поща:

poop@pernik.bg

Факс:

00359 76684220 ; 00359

76684333

Интернет адрес/и

Основен адрес (URL):

<http://pernik.bg/>

Адрес на профила на купувача (URL):

<http://pernik.nit.bg/sbirane-na-oferti-s-obyava-ili-pokani-doopredeleni-licza.html>

РАЗДЕЛ II

Обект на поръчката

Строителство

Доставки

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без ДДС)

Предмет на поръчката

125000

Предмет на настоящата поръчка е изграждане на спортна площадка с размери 35/55 (футбол 7) в парк „Митко Соколов“, кв. „Драгановец“, гр. Перник.

Спортната площадка ще се изпълни, като по контура ѝ се извърши машинен изкоп с дълбочина 50см. и широчина около 30см След извършване на кофражните работи и полагане на предвидената армировка (надлъжна 2x2 №8 – горна и долна армировка, 2x2Ø6,5 – в средата от двете страни и стремена N8/20см.), ще се извърши бетонирането на стоманобетонския пояс на два етапа. Първи етап до кота терен и втори етап, след направа на кофража на пояса над нивото на терена. Поясът над нивото на терена ще се оформи със сечение с височина 30см. и широчина 25см.

В пресния бетон е предвидено да се положат закладни стоманени планки с размери 150/150/4мм., като преди това се извърши съответното оразмеряване за определяне на точното им местоположение. Върху заложените планки ще се монтират стоманени колони от кухи профили

60/60/3мм. с височина 4м. След монтирането на стоманените колони, те ще се свържат помежду им с хоризонтални връзки от същия профил, в долния край над пояса, в средата на височина 2м. и в горния край на височина 4м. Колоните са през разстояния 204см в едната посока и 207см в другата посока. Между колоните със сечение 60/60/3мм. се монтират междинни колонки със сечение 40/40/2мм от кутиен профил, които се заваряват към хоризонталните връзки и за тях не се предвиждат закладни части в стоманобетонния пояс.

В четирите ъгъла на изградената конструкция са предвидени по две диагонални връзки между стоманените колони от профили 60/60/3мм.

За достъп до площадката са предвидени две врати, изпълнени също от стоманени кухи профили и монтирани към стоманените колони чрез струговани панти.

Спортната площадка ще се огради със стоманена оградна мрежа с полимерно покритие от тел с отвори 50x50, ф3мм. черен (ф4,5мм. с ПВЦ). Мрежите ще се доставят с височина 4м. и ще се монтират към стоманените профили на конструкцията, чрез армировъчни пръти №8, с точкови заварки през 100см. или шина 1,2÷2см и дебелина не по-малко от 2мм със самонарезни болтове. Усилената мрежа с монтира на късите страни на игрището в зоните на вратите.

В останалата част мрежата се монтира без усилване.

При монтажа мрежите трябва да бъдат максимално опънати. Цялата площ, заградена със стоманобетоновия пояс ще се засипе с чакъл с дебелина 20см. изпълняващ функцията за дренаж, като за отводняването се предвиждат отвори оформени от предварително заложи в кофража ПВЦ тръби с диаметър ф75. Върху предварително подравнения и трамбован чакъл ще се насипе пясък с дебелина 10см. който също ще бъде подравнен и трамбован. Върху така изпълнената основа ще се монтира изкуствена трева с дължина 4см. посипана с кварцов пясък и гумени гранули.

Изисквания за качество – Качеството на строително-монтажните работи да съответства на всички изисквания за качество, наложени от българските и европейските стандарти.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

	Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет	45236100	

РАЗДЕЛ III

Срок за получаване на офертите

Дата: 07/06/2018 дд/мм/гггг

Час: 16:30

РАЗДЕЛ IV

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми

Да Не

Идентификация на проекта, когато е приложимо:

РАЗДЕЛ V


Друга информация (по преценка на възложителя)

Изисквания за качество – Качеството на строително-монтажните работи да съответства на всички изисквания за качество, наложени от българските и европейските стандарти

Дата, час и място на отваряне – 08.06.2018 г., 10.00 часа, сградата на община Перник

Дата на изпращане на настоящата информация

Дата: 04/06/2018 дд/мм/гггг

Вяра Церовска: 
Кмет на община Перник |

