



# О Б Щ И Н А П Е Р Н И К

Сертифицирана по ISO 9001: 2015

2300 Перник, пл. „Св. Иван Рилски” 1А ;тел: 076 /602933; факс 076/603890; [www.pernik.bg](http://www.pernik.bg)

Изх. № 18/СЛУ-8899-.....  
.....01.2019 г.

## ДО Всички заинтересовани лица

На основание чл. 33 от ЗОП и във връзка с постъпило запитване:  
вх. № 18/СЛУ-8899-1 от 11.01.2019 г.,

Ви уведомяваме за следното разяснение, относно обществена поръчка с предмет:  
„Изграждане на кръгово кръстовище на ул. „Юрий Гагарин“ и ул.Благой Гебрев“,  
кв.Изток на гр. Перник“, № в РОП на АОП **00589-2018-0035**

### Въпрос № 1:

„Ще се заплаща ли такса за на строителни отпадъци от Изпълнителя при извозване на регионалното депо в кв.Тева – асфалтобетон и др.“

### Отговор № 1:

„Таксата за строителни отпадъци ще се заплаща съгласно „Наредбата за определяне и администриране на такси и цени на услугите на територията на Община Перник“.“

„След като се запознахме с тръжната документация, в това число техническите спецификации, приложените чертежи и обяснителни записки и приложения Образец на Количествено-стойностна сметка, моля да направите следните уточнения:

### Въпрос № 2:

• ЧАСТ ОТВОДНЯВАНЕ – поз. №59 до 66 дублират ли изцяло или частично позициите от ЧАСТ КАНАЛИЗАЦИЯ - Б.МОНТАЖНИ РАБОТИ №110 до 117, в това число позиция 63:

63	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГОФРИРАНИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ НА МУФЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ Ф 1200 ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ	М	151
----	---	---	-----

Дублира ли позиция №112:

112	Доставка и монтаж на стъклопластови тръби ф1000	м	173.60
-----	---	---	--------

Ако няма дублиране в коя част на кръстовището се предвижда изграждането на канализацията по позиция 63 с HDPE тръби ф1200 мм.

Моля да уточните диаметъра DN (съответно вътрешен / външен ) на стъклопластовите тръби по поз. 112. В КСС е посочен диаметър ф1000мм, а на приложената Ситуация по част В и К и количествената сметка към проекта диаметъра е ф1200. С оглед натовареността на кръстовището и за равнопоставеност на участниците, моля да посочите изисквания за коравината на стъклопластовите тръби – достатъчно ли е да се оферира SN 10 000 N/m<sup>2</sup> или по-висока.

**Отговор № 2:**

В част Отводняване отпада позиция 63, остава позиция 112-стъклопластови тръби ф1000, SN 10000 L =173,60 м.

**Въпрос № 3:**

- Съответно за позиции 66 и 117. Моля да потвърдите, че броя на на уличните оттоци е 8 и да уточните вида им.

66	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОНЕН ДВУСТАВЕН ОТТОК С ЧУГУНЕНА РЕШЕТКА	БР.	8
117	Доставка и полагане на бетонен едноставен отток с чугунена решетка	бр.	8.00

**Отговор № 3:**

Остава позиция 66, отпада позиция 117

**Въпрос № 4:**

За Поз.65 и 116 – Моля да уточните вида на уличните ревизионни шахти на новоизградения дъждовен колектор ф 1000 (ф1200):

65	ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧНИ РШ ОТ МОНОЛ. БЕТОН С ДЪЛБОЧИНА ДО 4 М С ЧУГУНЕН КАПАК	БР.	3
116	Направа на ревизионна шахта ф2000 с дълбочина до 4м	бр.	3.00

**Отговор № 4:**

Отпада позиция 65, остава позиция 116

**Въпрос № 5:**

На приложената Ситуация по част В и К, част от тръжната документация – Предвидената за изграждане нова дъждовна канализация за заустване на У.О.№1 и У.О.№2 с обща дължина по чертеж 60,40 м , с РЕ тръби с диаметър DN250 и коравина SN12. Не откриваме подобна позиция в КСС.

**Отговор № 5:**

Не се предвижда изграждане на дъждовна канализация с L =60,40м, РЕФ250 SN12

**Въпрос № 6:**

Заустването на уличните оттоци е предвидено с гофрирани РЕ тръби ф200, SN8 с ориентировъчна обща дължина по чертеж за 8 бр. УО – 63м

Съответно в КСС от ЧАСТ ОТВОДНЯВАНЕ и от ЧАСТ КАНАЛИЗАЦИЯ - Б.МОНТАЖНИ РАБОТИ: са включени следните две позиции:

62	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГОФРИРАНИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ТРЪБИ НА МУФЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ Ф 200 ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ	М	180
----	--	---	-----

110	Доставка и монтаж на <b>PP</b> гофрирани тръби <b>SN8 DN200</b>	м	134.00
-----	---	---	--------

Моля да уточните вида на материала (PP или PE) и коравината (SN8 или SN12), диаметрите (DN250 или DN200) и съответните дължини на предвидената за изграждане дъждовна канализация за отводняване на кръстовището и връзките на уличните оттоци.

**Отговор № 6:**

Позиция 62 отпада ,остава позиция 110,PP DN 200 SN12гофрирани L =134,00м

**Въпрос № 7:**

Размера на непредвидените разходи от всеки участник 10% ли следва да бъде, съгласно указанията в Тръжната документация за попълване на ценовото предложение или по преценка на участниците до 10 %, както е посочено в КСС.

**Отговор № 7:**

В раздел 6 на Документацията на поръчката ясно е записано, че непредвидените разходи са в размер до 10 %, което означава, че могат да бъдат и по-малко по преценка на участника в обществената поръчка, но не бива да надвишават този процент.

„Във връзка с гореизложеното, моля да публикувате актуализирана КСС за остойностяване.“

Възложителят е публикувал актуализирана КСС.

**Забележка:** *Настоящият отговор на запитване и разяснение е неразделна част от документацията за провеждане на обществена поръчка.*

**ВЯРА ПЕРОВСКА**  
Кмет на община Перник

