

КАБЕЛНА ШАХТА ДВОЙНА

СПЕСИФИКАЦИЯ

	НАИМЕНОВАНИЕ	ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ	МЯРКА	К-ВО
1	Циментов разтвор за замонолитване		м³	0.15
2	Рамка	външни размери 925/1225 ъглов профил L90/90/8mm	бр.	1
3	Капак стандарт на ЧЕЗ - 2033000z	външни размери- 600/900mm	бр.	2
4	Закладна планка	стоманена шина - 20x3,12см	бр.	2
5	Зидария	тухли- 25/12/6.5 -131°	м³	0,9
6	Дренажен чакъл	фракция 3 до 5см	м³	0.10
7	Бетон за фундамент	С12/15	м³	0.15

РАЗРЕЗ Б-Б
ДВОЙНА ШАХТА

КАБЕЛНА ШАХТА ТРОЙНА

СПЕСИФИКАЦИЯ

	НАИМЕНОВАНИЕ	ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ	МЯРКА	К-ВО
1	Циментов разтвор за замонолитване		м³	0.15
2	Рамка	външни размери 925/1825 ъглов профил L90/90/8mm	бр. бр.	1
3	Капак стандарт на ЧЕЗ - 2033000z	външни размери- 600/900mm	бр.	3
4	Закладна планка	стоманена шина - 20x3,12см	бр.	2
5	Зидария	тухли- 25/12/6.5 -131°	м³	0.18
6	Дренажен чакъл	фракция 3 до 5см	м³	1.2
7	Бетон за фундамент	С12/15	м³	0.15









Забележка:

Настоящия проект третира:
Монтаж на нови осветителни тела, на нови рогатки.
Монтаж на нови стоманени-стълбове (поцинковани - за монтаж на фундамент, с ревизия)
Кабелите да се положат по приложените разрези.
Новото улично осветление е решено с LED осветители с номинална мощност 106W и LED осветители с номинална мощност 67W за прилежащите улици, монтирани на стълбове .
Всички стълбове да се заземят.

Проектант: ..... /инж. Калина Радулова/	Водещ проектант: ..... /инж. Иво Гаджов/	Управител: ..... /инж. Иво Гаджов/	РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Възложител: ОБЩИНА ПЕРНИК изпълнител: "ИНФРАКОНСТРУКТ" ООД 2304 гр. Перник,	Договор от 28.06.2016 Фаза: ТП Мащаб: 1:500	**Промяна по чл.154 на инвестиционен проект за** **Обект:** "Изграждане на кръгово кръстовище на ул.Юрий Гагарин и ул. Благой Гебрев , кв. Изток гр. Перник,Община Перник" **Съдържание:** Ситуация	10.2018 лист № 1/1