

Промяна по чл.154 на инвестиционен проект за

Обект: "Изграждане на кръгово кръстовище на ул. "Юрий Гагарин" и ул. "Благой Гебрев", кв. Изток, гр. Перник, община Перник"

Подобект: Улично осветление

Възложител: Община Перник

Фаза: ТП

Части: Електро

### КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ЧАСТ ЕЛЕКТРО - УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ ОБЩА КС			
No	Наименование на СМР	Ед. м-ка	К-во
1	Демонтаж на стоманен стълб и изместване, вкл. УИП, контактна мрежа и осветителни тела.	бр.	24
2	Доставка и монтаж на стоманен стълб с вис.12м	бр.	24
3	Доставка и монтаж на стоманен стълб с вис.7.5м	бр.	5
4	Доставка и монтаж на еднораменна рогатка 1.5м	бр.	33
5	Доставка и монтаж на двураменна рогатка 1.5м	бр.	13
6	Доставка и монтаж на трираменна рогатка 1.5м	бр.	1
7	Доставка и монтаж на шестраменна рогатка 1.5м	бр.	1
7	Доставка и монтаж на метални излазни тръби 1" с дължина 5м. с крепежи	бр.	4
8	Доставка и монтаж на улично осветително тяло LED106W вкл. Свързване	бр.	62
9	Доставка и монтаж на улично осветително тяло LED67W вкл. Свързване	бр.	6
10	Доставка и монтаж на указателно стълбче с LED 6W вкл. свързване	бр.	18
11	Доставка и изтегляне в защитна тръба на проводник-SBT3x10 мм2	м	1190
13	Доставка и полагане в изкоп на проводник-SBT3x2.5 мм2	м	85
14	Доставка на изолирани токови клеми	бр.	12
15	Доставка и монтаж на поцинкован заземител с Н=1,5м	бр.	53
16	Направа на фундамент за стълб (бетон В20) 1м2 вкл. закладни части	бр.	53
17	Доставка и изтегляне в стълб на проводник SBT3x1.5мм2	м	1090
18	Направа на нова тръбна мрежа с 4 бр. KD PVC тръби ф110мм. замонолитени в бетон В15, вкл. Изкоп	м	1080
19	Направа на нова тръбна мрежа с 4 бр. KD PVC тръби ф110мм. + 2 бр. PVC тръби ф140мм. замонолитени в бетон В15, вкл.изкоп	м	20
20	Доставка и полагане на бетон В15 за тръбна мрежа	м3	150
21	Направа на нова двойна кабелна шахта, вкл. Доставка и монтаж на стоманена рамка и полимер бетонни капаци (2 бр.)	бр.	50
22	Направа на нова тройна кабелна шахта, вкл. Доставка и монтаж на стоманена рамка и полимер бетонни капаци (3 бр.)	бр.	3
23	Доставка и полагане на KD тръба ф50мм	бр.	60
24	Направа на изкоп 0.8/0.4м със зариване	м	1050
25	Полагане на сигнална лента	м	1150
26	Изпитване на заземител и издаване на сертификат от акредитирана лаборатория	бр.	1
27	Измерване на норма на осветеност и издаване на сертификат	бр.	1
28	Почистване и извозване на стр.отпадъци	м2	40

Съставил:

/инж. К.Радулова/