



ЗАБЕЛЕЖКИ: 1.Хоризонталната канализация да се изпълни от PVC – ус. тръби  
2.ВТ 1 – 15 се изливат по терена  
3.ВТ 16,17 и 18 да се изпълнят с топлоизолация

При изпълнението на СМР

По време на строителството стриктно да се спазват изискванията на Наредба N 2 за "Минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР /Дв.бр. 37/2004г. / и ПИПСМР /БСА кн.4,6 и 7 и кн. 1/1993г. за вътрешни В и К инсталации и външни В и К мрежи и съоръжения

АКСОНОМЕТРИЯ

<div><div><div></div></div><div><div></div></div></div>		<div>"В&amp;В ПРОЕКТ" ООД</div> <div>София, ул. Капитан Андреев №22-24</div> <div>тел./факс: 9630001, e-mail: vivproekt@abv.bg</div>			Инвеститор : Община Перник			
Обект	Обновяване на Общински комплекс „Дворец на културата”, гр. Перник - ЕТАП 1, във връзка с «Инвестиционна програма за климата», финансирана от Национален доверителен фонд							
Чертеж	КАНАЛИЗАЦИЯ : АКСОНОМЕТРИЯ				Лист 6			
Част	В и К		Водещ проектант			Фаза ТП		
Проектанти	инж.М.Владимирова		Арх	арх.М. Йоцова		Мащаб 1:100		
						01.2017г.		