

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№ 1	Вид 2	К-во 3	Мярка 4
Обект: Обновяване на Общински комплекс „Дворец на културата”, гр. Перник във връзка с «Инвестиционна програма за климата», финансирана от Национален доверителен фонд			
	Част Електро		
1	Демонтаж на съществуващи осветители - около 460 бр.	1	компл.
2	СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ		
2.1	Доставка на автоматичен прекъсвач 16А, 3р	1	бр.
2.2	Доставка на автоматичен прекъсвач 25А, 1р	3	бр.
2.3	Доставка на автоматичен прекъсвач 10А, 1р	5	бр.
2.4	Монтаж и присъединяване на автоматичен прекъсвач в съществуващо ел. табло	9	бр.
2.5	Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3х4 mm ² в PVC тръба под мазилка	90	м
2.6	Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5х4 mm ² в PVC тръба под мазилка	50	м
2.7	Суша разделка на кабел със сечение до 5х4 mm ²	28	бр.
2.8	Свързване на кабел със сечение до 5х4 mm ² към съоръжение	8	бр.
2.9	Доставка и монтаж на PVC тр. Ф25	120	м
3	ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ		
3.1	Доставка и монтаж на осветител 600/600, светодиоден, 40 W, 230 V, монтирана на таван	148	бр.
3.2	Доставка и монтаж на осветител 600/600, светодиоден, 40 W, 230 V, монтирана в окачен таван	16	бр.
3.3	Доставка и монтаж на осветител 600/300, светодиоден, 20 W, 230 V, монтирана в окачен таван	2	бр.
3.4	Доставка и монтаж на осветител 1200/300 светодиоден, 37 W, 230 V, монтирана на таван	116	бр.
3.5	Доставка и монтаж на осветител за крушка с цокъл E27, 230 V, монтирана на стена	19	бр.
3.6	Доставка и монтаж на осветител за 2 бр. крушка с цокъл E27, монтиран на стена	10	бр.
3.7	Доставка и монтаж на осветител за 3 бр. крушка с цокъл E27, монтиран на таван	4	бр.
3.8	Доставка и монтаж на осветител 1200/40, светодиоден, 20 W, 230 V, монтирана на таван (скрито осветление)	37	бр.
3.9	Доставка и монтаж на осветител 1200/40, светодиоден, 40 W, 230 V, монтирана на таван (скрито осветление)	120	бр.
3.10	Доставка и монтаж на осветител тип "Костенурка" за крушка с цокъл E27, 230 V, монтирана на стена или таван	47	бр.
3.11	Доставка на светодиодна крушка 7.5 W, 230 V, E27	28	бр.
3.12	Доставка на компактна луминесцентна крушка 18 W, 230 V, E27	173	бр.
3.13	Доставка на светодиодна пура 18 W, 230 V, T8	384	бр.
3.14	Доставка и монтаж на ел. ключ сериен, 10А, 220 V, за скрита инсталация	3	бр.
3.15	Доставка и монтаж на ел. ключ обикновен, 10А, 220 V, за скрита инсталация	19	бр.
3.16	Доставка и полагане на проводник ПВВМ-Б1 3х1,5 mm ² скрито под мазилка	1500	м
3.17	Суша разделка на проводник със сечение 3х1,5 mm ²	3114	бр.
3.18	Свързване на проводник със сечение 3х1,5 mm ² към съоръжение	1038	бр.
3.19	Ремонт на съществуващ осветител 4х18W, 230V за монтаж на таван	1	бр.
3.20	демонтаж на луминесцентна пура и монтаж на светодиодна в съществуващ осветител	384	бр.
3.21	Разклонителни кутии	220	бр.
3.22	Ел инсталация - помощни материали	1	компл.
4	МЪЛНИЕЗАЩИТНА И ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ		
4.1	Проверка целостта на съществуваща мълниезащитна инсталация, изпълнена с мълниеприемник с изпреварващо действие по проект 2011г.	1	компл.