

Поз. №	Вид дейност (манипулация)	Мярка			
1	Косене на тревни площи с тракторна косачка и събиране на окосена трева	ДКА			
	МЕХАНИЗАЦИЯ:				
	тракторна косачка	МСМ	0.1705	90	15.35
	ОБЩО МЕХАНИЗАЦИЯ				15.35
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	ч.ч.	2.32	3.5	8.12
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.364	3.5	4.774
	ОБЩО ТРУД				12.894
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				28.24
	- механизация				15.35
	- труд				12.89
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (механизация), %		25		3.84
	Доп.разх. (труд), %		70		9.03
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				12.86
	ОБЩО РАЗХОДИ				41.10
	ПЕЧАЛБА, %		5		2.06
	КРАЙНА ЦЕНА				43.16
2	Косене на стръмни скатове с наклон над 45% и събиране на окосена трева	ДКА			
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	ч.ч.	10.54	3.5	36.89
	ОБЩО ТРУД				36.89
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				36.89
	- труд				36.89
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (труд), %		70		25.82
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				25.82
	ОБЩО РАЗХОДИ				62.71
	ПЕЧАЛБА, %		5		3.14
	КРАЙНА ЦЕНА				65.85



3	Косене на тревни площи с моторна косачка и събиране на окосена трева	ДКА			
	МЕХАНИЗАЦИЯ:				
	Моторна косачка	МСМ	0.34	50	17.00
	ОБЩО МЕХАНИЗАЦИЯ				17.00
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	ч.ч.	2.4	3.5	8.40
	РАБОТНИК	ч.ч.	2.23	3.5	7.81
	ОБЩО ТРУД				16.21
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				33.21
	- механизация				17.00
	- труд				16.21
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (механизация), %		25		4.25
	Доп.разх. (труд), %		70		11.35
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				15.60
	ОБЩО РАЗХОДИ				48.81
	ПЕЧАЛБА, %		5		2.44
	КРАЙНА ЦЕНА				51.25
4	Косене на тревни площи при пътни мантинели, крайпътно озеленяване и събиране на окосена трева	ДКА			
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	ч.ч.	2.32	3.5	8.12
	РАБОТНИК	ч.ч.	3.5985	3.5	12.59
	РАБОТНИК	ч.ч.	6.864	3.5	24.02
	ОБЩО ТРУД				44.74
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				44.74
	- труд				44.74
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (труд), %		70		31.32
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				31.32
	ОБЩО РАЗХОДИ				76.06
	ПЕЧАЛБА, %		5		3.80
	КРАЙНА ЦЕНА				79.86
5	Косене - ръчно и събиране на окосена трева	ДКА			
	ТРУД:				



 ТИТАН - БКС' ЕООД

 Шумен

РАБОТНИК	ч.ч.	2.32	3.5	8.12
РАБОТНИК	ч.ч.	3.157	3.5	11.05
ОБЩО ТРУД				19.17
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				19.17
- труд				19.17
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (труд), %		70		13.42
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				13.42
ОБЩО РАЗХОДИ				32.59
ПЕЧАЛБА, %		5		1.63
КРАЙНА ЦЕНА				34.22
6 Косене на тръни и бурени силнообрасли с изнасяне - ръчно	ДКА			
ТРУД:				
РАБОТНИК	ч.ч.	6.15	3.5	21.53
РАБОТНИК	ч.ч.	2.23	3.5	7.81
ОБЩО ТРУД				29.33
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				29.33
- труд				29.33
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (труд), %		70		20.53
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				20.53
ОБЩО РАЗХОДИ				49.86
ПЕЧАЛБА, %		5		2.49
КРАЙНА ЦЕНА				52.35
7 Косене на тръни и бурени слабообрасли с изнасяне - ръчно	ДКА			
ТРУД:				
РАБОТНИК	ч.ч.	3.07	3.5	10.75
РАБОТНИК	ч.ч.	2.23	3.5	7.81
ОБЩО ТРУД				18.55
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				18.55
- труд				18.55
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (труд), %		70		12.99
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				12.99
ОБЩО РАЗХОДИ				31.54
ПЕЧАЛБА, %		5		1.57



КРАЙНА ЦЕНА					33.11
Грапане тревни площи					ДКА
ТРУД:					
РАБОТНИК	ч.ч.	7.764	3.5	27.17	
ОБЩО ТРУД				27.17	
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ					27.17
- труд					27.17
ДОП. РАЗХОДИ:					
Доп.разх. (труд), %		70		19.02	
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ					19.03
ОБЩО РАЗХОДИ					46.20
ПЕЧАЛБА, %		5		2.30	
КРАЙНА ЦЕНА					48.50
Затревяване чрез засяване - всички операции, вкл.почвообработка, доставка и засяване на тревна смес, поливки и първо косене					ДКА
МАТЕРИАЛИ:					
СЕМЕ ТРЕВНО	кг	25	10	250.00	
ТОР АМОНИЕВА СЕЛИТРА	кг	20	0.5	10.00	
ВОДА	м3	13	1.1	14.30	
ОБЩО МАТЕРИАЛИ				274.30	
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
малогобаритна техника - фреза	мсм	0.25	30	7.50	
ОБЩО МЕХАНИЗАЦИЯ				7.50	
ТРУД:					
РАБОТНИК	ч.ч.	41.12	3.5	143.92	
РАБОТНИК	ч.ч.	56.46	3.5	197.61	
РАБОТНИК	ч.ч.	22.63	3.5	79.21	
РАБОТНИК	ч.ч.	5.44	3.5	19.04	
ОБЩО ТРУД				439.78	
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ					721.58
- материали					274.30
- механизация					7.50
- труд					439.78



10

ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (материали), %		8		21.94
Доп.разх. (механизация), %		25		1.88
Доп.разх. (труд), %		70		307.84
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				331.66
ОБЩО РАЗХОДИ				1053.24
ПЕЧАЛБА, %		5		52.66
КРАЙНА ЦЕНА				1105.90
Зачимяване на тревни площи - всички операции, вкл.почвообработка, доставка и полагане на тревен чим, поливки и първо косене				
	ДКА	1		
МАТЕРИАЛИ:				
тревен чим	м2	1000	5.4	5400.00
ВОДА	м3	13	1.1	14.30
ОБЩО МАТЕРИАЛИ				5414.30
МЕХАНИЗАЦИЯ:				
малогабаритна техника - фреза	мсм	0.25	30	7.50
ОБЩО МЕХАНИЗАЦИЯ				7.50
ТРУД:				
РАБОТНИК	ч.ч.	125	3.5	437.50
РАБОТНИК	ч.ч.	5.44	3.5	19.04
ОБЩО ТРУД				456.54
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				5878.34
- материали				5414.30
- механизация				7.50
- труд				456.54
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (материали), %		8		433.14
Доп.разх. (механизация), %		25		1.88
Доп.разх. (труд), %		70		319.58
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				754.60
ОБЩО РАЗХОДИ				6632.94
ПЕЧАЛБА, %		5		331.64
КРАЙНА ЦЕНА				6964.58
Доставка и механизирана почвообработка - разриване, подравняване и уплътняване на площи с плодна пръст				
	м3			
МАТЕРИАЛИ:				

11



Плодна пръст	м3	1	25	25.00
ОБЩО МАТЕРИАЛИ				25.00
МЕХАНИЗАЦИЯ:				
челен товарач	МСМ	0.0015	100	0.15
ОБЩО МЕХАНИЗАЦИЯ				0.15
ТРУД:				
РАБОТНИК	ч.ч.	1.8	3.5	6.30
ОБЩО ТРУД				6.30
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				31.45
- материали				25.00
- механизация				0.15
- труд				6.30
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (материали), %		8		2.00
Доп.разх. (механизация), %		25		0.04
Доп.разх. (труд), %		70		4.41
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				6.45
ОБЩО РАЗХОДИ				37.90
ПЕЧАЛБА, %		5		1.89
КРАЙНА ЦЕНА				39.79

12

Хидропосев - всички операции, вкл. Почвообработка, доставка и механизирено засяване на тревна смес, поливки и първо косене	ДКА			
МАТЕРИАЛИ:				
мулч	м3	5	100	500.00
СЕМЕ ТРЕВНО	кг	25	10	250.00
ОБЩО МАТЕРИАЛИ				750.00
МЕХАНИЗАЦИЯ:				
хидропосевна машина	МСМ	0.1666	200	33.32
ОБЩО МЕХАНИЗАЦИЯ				33.32
ТРУД:				
РАБОТНИК	ч.ч.	1.33	3.5	4.66
ОБЩО ТРУД				4.66
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				787.98
- материали				750.00
- механизация				33.32
- труд				4.66



ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (материали), %		8		60.00
Доп.разх. (механизация), %		25		8.33
Доп.разх. (труд), %		70		3.26
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				71.59
ОБЩО РАЗХОДИ				859.57
ПЕЧАЛБА, %		5		42.97
КРАЙНА ЦЕНА				902.54
13	Направа на посадни места за дървета 60/60/60 см и храсти 40/40/40 см	м3		
МАТЕРИАЛИ:				
ПЯСЪК РЕЧЕН. ПРЕСЯТ	м3	0.05	33	1.65
ОБЩО МАТЕРИАЛИ				1.65
ТРУД:				
ИЗКОПЧИЯ 2СТ.	ч.ч.	2.585	3.5	9.05
ОБЩО ТРУД				9.05
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				10.70
- материали				1.65
- труд				9.05
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (материали), %		8		0.13
Доп.разх. (труд), %		70		6.33
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				6.47
ОБЩО РАЗХОДИ				17.17
ПЕЧАЛБА, %		5		0.85
КРАЙНА ЦЕНА				18.02
14	Направа на траншеи за жив плет 40/40 см	м3		
МАТЕРИАЛИ:				
ПЯСЪК РЕЧЕН. ПРЕСЯТ	м3	0.05	33	1.65
ОБЩО МАТЕРИАЛИ				1.65
ТРУД:				
РАБОТНИК	ч.ч.	0	3.5	0.00
РАБОТНИК	ч.ч.	1.5	3.5	5.25
ОБЩО ТРУД				5.25
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				6.90
- материали				1.65
- труд				5.25




ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (материали), %		8		0.13
Доп.разх. (труд), %		70		3.68
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				3.81
ОБЩО РАЗХОДИ				10.71
ПЕЧАЛБА, %		5		0.53
КРАЙНА ЦЕНА				11.24
15	Аериране с аератор	ДКА		
МЕХАНИЗАЦИЯ:				
моторен аератор	МСМ	0.17	110	18.70
ОБЩО МЕХАНИЗАЦИЯ				18.70
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				18.70
- механизация				18.70
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (механизация), %		25		4.68
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				4.68
ОБЩО РАЗХОДИ				23.38
ПЕЧАЛБА, %		5		1.16
КРАЙНА ЦЕНА				24.54
16	Фиксиране на дървесни фиданки	бр.д.		
МАТЕРИАЛИ:				
КОЛЧЕТА	бр.	3	0.32	0.96
ОБТЯЖКА	бр.	3	0.04	0.12
ОБЩО МАТЕРИАЛИ				1.08
ТРУД:				
РАБОТНИК	ч.ч.	0.326	3.5	1.14
ОБЩО ТРУД				1.14
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				2.22
- материали				1.08
- труд				1.14
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (материали), %		8		0.09
Доп.разх. (труд), %		70		0.80



	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				0.89
	ОБЩО РАЗХОДИ				3.11
	ПЕЧАЛБА, %		5		0.15
	КРАЙНА ЦЕНА				3.26
17	Внасяне на почвоподобрители и торове	ДКА			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Почвоподобрители	кг	22	1	22.00
	ОБЩО МАТЕРИАЛИ				22.00
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.6499	3.5	5.77
	ОБЩО ТРУД				5.77
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				27.77
	- материали				22.00
	- труд				5.77
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (материали), %		8		1.76
	Доп.разх. (труд), %		70		4.04
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				5.80
	ОБЩО РАЗХОДИ				33.58
	ПЕЧАЛБА, %		5		1.68
	КРАЙНА ЦЕНА				35.26
18	Резитба на храсти - ръчно	бр.			
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.226	3.5	0.79
	ОБЩО ТРУД				0.79
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				0.79
	- труд				0.79
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (труд), %		70		0.55
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				0.55
	ОБЩО РАЗХОДИ				1.34
	ПЕЧАЛБА, %		5		0.07
	КРАЙНА ЦЕНА				1.41



19	Почистване на издънки на дървета	бр.д.			
ТРУД:					
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0594	3.5	0.21
	ОБЩО ТРУД				0.21
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				0.21
	- труд				0.21
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (труд), %		70		0.15
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				0.14
	ОБЩО РАЗХОДИ				0.34
	ПЕЧАЛБА, %		5		0.03
	КРАЙНА ЦЕНА				0.37
20	Изсичане подлес и гъсти храсти с изнасяне	м2			
ТРУД:					
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.3063	3.5	1.07
	ОБЩО ТРУД				1.07
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				1.07
	- труд				1.07
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (труд), %		70		0.75
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				0.75
	ОБЩО РАЗХОДИ				1.82
	ПЕЧАЛБА, %		5		0.09
	КРАЙНА ЦЕНА				1.91
21	Резитба на жив плет - ръчно	м2			
ТРУД:					
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.3	3.5	1.05
	ОБЩО ТРУД				1.05
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				1.05
	- труд				1.05
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (труд), %		70		0.74
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				0.74
	ОБЩО РАЗХОДИ				1.79
	ПЕЧАЛБА, %		5		0.08
	КРАЙНА ЦЕНА				1.87



22

Резитба на жив плет - механизирано с храсторез м2

МЕХАНИЗАЦИЯ:

Храсторез МСМ 0.0188 15 0.28

ОБЩО МЕХАНИЗАЦИЯ 0.28

ТРУД:

РАБОТНИК ч.ч. 0.15 3.5 0.53

ОБЩО ТРУД 0.53

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ**0.81**

- механизация 0.28

- труд 0.53

ДОП. РАЗХОДИ:

Доп.разх. (механизация), % 25 0.07

Доп.разх. (труд), % 70 0.37

ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ 0.44**ОБЩО РАЗХОДИ 1.25****ПЕЧАЛБА, % 5 0.06****КРАЙНА ЦЕНА 1.31**

23

Резитба на вечнозелени растения по детайл м2

/чемшир, тис и др./

ТРУД:

РАБОТНИК ч.ч. 0.07 3.5 0.25

ОБЩО ТРУД 0.25

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ**0.25**

- труд 0.25

ДОП. РАЗХОДИ:

Доп.разх. (труд), % 70 0.17

ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ 0.17**ОБЩО РАЗХОДИ 0.42****ПЕЧАЛБА, % 5 0.02****КРАЙНА ЦЕНА 0.44**

24

Премахване на увивна растителност от дървета, м
храсти и мантинели**ТРУД:**

РАБОТНИК ч.ч. 0.035 3.5 0.12

ОБЩО ТРУД 0.12

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ**0.12**

	- труд				0.12
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (труд), %		70		0.09
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				0.09
	ОБЩО РАЗХОДИ				0.21
	ПЕЧАЛБА, %		5		0.01
	КРАЙНА ЦЕНА				0.22
25	Плевене на храстови групи	м2			
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.1	3.5	0.35
	ОБЩО ТРУД				0.35
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				0.35
	- труд				0.35
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (труд), %		70		0.25
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				0.25
	ОБЩО РАЗХОДИ				0.60
	ПЕЧАЛБА, %		5		0.03
	КРАЙНА ЦЕНА				0.62
26	Прекопаване на храстови групи	ДКА			
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	ч.ч.	55.5	3.5	194.25
	ОБЩО ТРУД				194.25
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				194.25
	- труд				194.25
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (труд), %		70		135.98
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				135.98
	ОБЩО РАЗХОДИ				330.23
	ПЕЧАЛБА, %		5		16.52
	КРАЙНА ЦЕНА				346.74
27	Окопаване на единични дървета и храсти - 40 см около стъблата	бр.			
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0792	3.5	0.28
	ОБЩО ТРУД				0.28



					ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ	0.28
					- труд	0.28
					ДОП. РАЗХОДИ:	
				70	Доп.разх. (труд), %	0.19
					ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ	0.19
					ОБЩО РАЗХОДИ	0.47
				5	ПЕЧАЛБА, %	0.02
					КРАЙНА ЦЕНА	0.49
28	Прекопаване на рози	ДКА				
					ТРУД:	
	РАБОТНИК	ч.ч.	105.688	3.5		369.91
	ОБЩО ТРУД					369.91
					ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ	369.91
					- труд	369.91
					ДОП. РАЗХОДИ:	
				70	Доп.разх. (труд), %	258.94
					ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ	258.94
					ОБЩО РАЗХОДИ	628.85
				5	ПЕЧАЛБА, %	31.44
					КРАЙНА ЦЕНА	660.29
29	Резитба на рози - зимна	дка				
					ТРУД:	
	РАБОТНИК	ч.ч.	36	3.5		126.00
	ОБЩО ТРУД					126.00
					ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ	126.00
					- труд	126.00
					ДОП. РАЗХОДИ:	
				70	Доп.разх. (труд), %	88.20
					ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ	88.20
					ОБЩО РАЗХОДИ	214.20
				5	ПЕЧАЛБА, %	10.71
					КРАЙНА ЦЕНА	224.91
30	Резитба на рози - лятна	дка				



ТРУД:				
РАБОТНИК	ч.ч.	39	3.5	136.50
ОБЩО ТРУД				136.50
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				136.50
- труд				136.50
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (труд), %		70		95.55
ОБЩО РАЗХОДИ				95.55
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				232.05
ПЕЧАЛБА, %		5		11.60
КРАЙНА ЦЕНА				243.65

31 Зазимяване на рози

дка

ТРУД:				
РАБОТНИК	ч.ч.	140.4	3.5	491.40
ОБЩО ТРУД				491.40
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				491.40
- труд				491.40
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (труд), %		70		343.98
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				343.98
ОБЩО РАЗХОДИ				835.38
ПЕЧАЛБА, %		5		41.77
КРАЙНА ЦЕНА				877.15

32 Отзимяване на рози

дка

ТРУД:				
РАБОТНИК	ч.ч.	124	3.5	434.00
ОБЩО ТРУД				434.00
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				434.00
- труд				434.00
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (труд), %		70		303.80
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				303.80
ОБЩО РАЗХОДИ				737.80
ПЕЧАЛБА, %		5		36.89



	КРАЙНА ЦЕНА				774.69
33	Засаждане на стандартни широколистни дървета с бр. височина 1.5 - 2м без ст-та на материала - всички операции				
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	ч.ч.	3.2	3.5	11.20
	ОБЩО ТРУД				11.20
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				11.20
	- труд				11.20
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (труд), %		70		7.84
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				7.84
	ОБЩО РАЗХОДИ				19.04
	ПЕЧАЛБА, %		5		0.95
	КРАЙНА ЦЕНА				19.99
34	Засаждане на стандартни широколистни дървета с бр. височина 2 - 5м без ст-та на материала - всички операции				
	МЕХАНИЗАЦИЯ				
	Автокран	МСМ	0.031	300	9.30
	ОБЩО МЕХАНИЗАЦИЯ				9.30
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	ч.ч.	2.24	3.5	7.84
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.48	3.5	5.18
	РАБОТНИК	ч.ч.	2.58	3.5	9.03
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.055	3.5	0.19
	ОБЩО ТРУД				22.24
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				31.54
	- механизация				9.30
	- труд				22.24
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (механизация), %		25		2.33
	Доп.разх. (труд), %		70		15.57
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				17.89
	ОБЩО РАЗХОДИ				49.43
	ПЕЧАЛБА, %		5		2.48
	КРАЙНА ЦЕНА				51.91



35	Засаждане на стандартни иглолистни дървета дървета с височина 1.5 - 2м без ст-та на материала - всички операции	бр.			
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	ч.ч.	3.7	3.5	12.95
	ОБЩО ТРУД				12.95
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				12.95
	- труд				12.95
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (труд), %		70		9.07
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				9.07
	ОБЩО РАЗХОДИ				22.02
	ПЕЧАЛБА, %		5		1.10
	КРАЙНА ЦЕНА				23.12
36	Засаждане на стандартни иглолистни дървета дървета с височина 2 - 5м без ст-та на материала - всички операции	бр.			
	МЕХАНИЗАЦИЯ				
	Автокран	МСМ	0.031	300	9.3
	ОБЩО МЕХАНИЗАЦИЯ				9.3
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	ч.ч.	2.24	3.5	7.84
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.48	3.5	5.18
	РАБОТНИК	ч.ч.	2.58	3.5	9.03
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.055	3.5	0.19
	ОБЩО ТРУД				22.24
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				31.54
	- механизация				9.30
	- труд				22.24
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (механизация), %		25		2.33
	Доп.разх. (труд), %		70		15.57
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				17.89
	ОБЩО РАЗХОДИ				49.43
	ПЕЧАЛБА, %		5		2.48
	КРАЙНА ЦЕНА				51.91
37	Засаждане на стандартни храсти без стойността на материала - всички операции	бр.			



МАТЕРИАЛИ:				
ВОДА	м3	0.02	1.1	0.02
ТОР ОБОРСКИ	кг	0.003	0.01	0.00
ОБЩО МАТЕРИАЛИ				0.02
ТРУД:				
РАБОТНИК	ч.ч.	0.3465	3.5	1.21
РАБОТНИК	ч.ч.	0.0264	3.5	0.09
ОБЩО ТРУД				1.31
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				1.33
- материали				0.02
- труд				1.31
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (материали), %		8		0.00
Доп.разх. (труд), %		70		0.91
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				0.92
ОБЩО РАЗХОДИ				2.25
ПЕЧАЛБА, %		5		0.10
КРАЙНА ЦЕНА				2.35

38

Засаждане на двуреден жив плет 7-10 бр./м без стойността на материала - всички операции

м

МАТЕРИАЛИ:				
ВОДА	м3	0.03	1.1	0.03
ТОР ОБОРСКИ	кг	0.01	0.01	0.00
ОБЩО МАТЕРИАЛИ				0.03
ТРУД:				
РАБОТНИК	ч.ч.	0.206	3.5	0.72
РАБОТНИК	ч.ч.	0.0044	3.5	0.02
ОБЩО ТРУД				0.74
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				0.77
- материали				0.03
- труд				0.74
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (материали), %		8		0.00
Доп.разх. (труд), %		70		0.52
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				0.52
ОБЩО РАЗХОДИ				1.29
ПЕЧАЛБА, %		5		0.06
КРАЙНА ЦЕНА				1.35

39

Засаждане на рози без ст-та на материала- всички операции

бр.



МАТЕРИАЛИ:				
ВОДА	м3	0.02	1.1	0.02
ТОР ОБОРСКИ	кг	0.005	0.01	0.00
ОБЩО МАТЕРИАЛИ				0.02
ТРУД:				
РАБОТНИК	ч.ч.	0.3465	3.5	1.21
РАБОТНИК	ч.ч.	0.0265	3.5	0.09
ОБЩО ТРУД				1.31
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				1.33
- материали				0.02
- труд				1.31
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (материали), %		8		0.00
Доп.разх. (труд), %		70		0.91
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				0.92
ОБЩО РАЗХОДИ				2.25
ПЕЧАЛБА, %		5		0.11
КРАЙНА ЦЕНА				2.36
40 Разтрупване на паднали дървета с изнасяне на площадка за товарене				
ТРУД:				
РАБОТНИК	ч.ч.	3.4155	3.5	11.95
ОБЩО ТРУД				11.95
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				11.95
- труд				11.95
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (труд), %		70		8.37
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				8.37
ОБЩО РАЗХОДИ				20.32
ПЕЧАЛБА, %		5		1.02
КРАЙНА ЦЕНА				21.34
41 Резитба за просветляване (оформяне) на короната бр. на дърветата без автовишка				
ТРУД:				
РАБОТНИК	ч.ч.	1.2	3.5	4.20
ОБЩО ТРУД				4.20
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				4.20
- труд				4.20



ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (труд), %		70		2.94
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				2.94
ОБЩО РАЗХОДИ				7.14
ПЕЧАЛБА, %		5		0.37
КРАЙНА ЦЕНА				7.50
42	Резитба за повдигане на корони на дървета без автовишка	бр.		
ТРУД:				
РАБОТНИК	ч.ч.	2.1	3.5	7.35
ОБЩО ТРУД				7.35
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				
- труд				7.35
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (труд), %		70		5.15
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				5.15
ОБЩО РАЗХОДИ				12.50
ПЕЧАЛБА, %		5		0.62
КРАЙНА ЦЕНА				13.12
43	Оформяне на короната на дърветата с автовишка	бр.		
МЕХАНИЗАЦИЯ:				
АВТОВИШКА - ТЕЛЕСКОПИЧНА ПОДЕМНА ПЛАТФОРМА Н	МСМ	0.18	350	63.00
мот.трион	МСМ	0.18	50	9.00
ОБЩО МЕХАНИЗАЦИЯ				72.00
ТРУД:				
РАБОТНИК	ч.ч.	1.44	3.5	5.04
ОБЩО ТРУД				5.04
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				
- механизация				72.00
- труд				5.04
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (механизация), %		25		18.00
Доп.разх. (труд), %		70		3.53
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				21.53



ОБЩО РАЗХОДИ				98.57
ПЕЧАЛБА, %				4.93
КРАЙНА ЦЕНА				103.50

44 Почистване на сухи клони на дървета бр.

ТРУД:				
РАБОТНИК	ч.ч.	1.448	3.5	5.07
ОБЩО ТРУД				5.07

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				5.07
- труд				5.07

ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (труд), %		70		3.55
ОБЩО РАЗХОДИ				3.55
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				8.61
ПЕЧАЛБА, %				5
КРАЙНА ЦЕНА				9.05

45 Замазване отрезни на клони бр.

МАТЕРИАЛИ:				
Овощарска замазка	кг	0.02	9.98	0.20
ОБЩО МАТЕРИАЛИ				0.20

ТРУД:				
РАБОТНИК	ч.ч.	0.15	3.5	0.53
ОБЩО ТРУД				0.53

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				0.72
- материали				0.20
- труд				0.53

ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (материали), %		8		0.02
Доп.разх. (труд), %		70		0.37
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				0.38
ОБЩО РАЗХОДИ				1.11
ПЕЧАЛБА, %				5
КРАЙНА ЦЕНА				1.16



46	Отсичане на дървета сухи, болни и гнили с диаметър до 25 см. без автовишка - всички операции	бр.			
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
	Моторен трионн	мсм	0.25	50	12.5
	ОБЩО МЕХАНИЗАЦИЯ				12.5
ТРУД:					
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0824	3.5	0.29
	ОБЩО ТРУД				0.29
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ					12.79
	- механизация				12.50
	- труд				0.29
ДОП. РАЗХОДИ:					
	Доп.разх. (механизация), %		25		3.13
	Доп.разх. (труд), %		70		0.20
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ					3.33
ОБЩО РАЗХОДИ					16.12
	ПЕЧАЛБА, %		5		0.80
КРАЙНА ЦЕНА					16.92
47	Отсичане на дървета сухи, болни и гнили с диаметър над 25 см. с автовишка - всички операции	бр.			
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
	АВТОВИШКА - ТЕЛЕСКОПИЧНА ПОДЕМНА ПЛАТФОРМА Н	мсм	0.2	350	70.00
	Моторен трионн	мсм	0.2	50	10.00
	ОБЩО МЕХАНИЗАЦИЯ				80.00
ТРУД:					
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.6	3.5	5.60
	ОБЩО ТРУД				5.60
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ					85.60
	- механизация				80.00
	- труд				5.60
ДОП. РАЗХОДИ:					
	Доп.разх. (механизация), %		25		20.00
	Доп.разх. (труд), %		70		3.92
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ					23.92
ОБЩО РАЗХОДИ					109.52



	ПЕЧАЛБА, %		5		5.48
	КРАЙНА ЦЕНА				115.00
48	Изкореняване на храсти	м2			
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.436	3.5	1.53
	ОБЩО ТРУД				1.53
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				1.53
	- труд				1.53
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (труд), %		70		1.07
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				1.07
	ОБЩО РАЗХОДИ				2.60
	ПЕЧАЛБА, %		5		0.12
	КРАЙНА ЦЕНА				2.72
49	Изкореняване на дънери с дебелина до 25 см.	бр.			
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	ч.ч.	2.5	3.5	8.75
	ОБЩО ТРУД				8.75
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				8.75
	- труд				8.75
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (труд), %		70		6.13
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				6.13
	ОБЩО РАЗХОДИ				14.89
	ПЕЧАЛБА, %		5		0.74
	КРАЙНА ЦЕНА				15.62
50	Изкореняване на дънери с дебелина над 25 см.	бр.			
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	ч.ч.	4.03	3.5	14.11
	ОБЩО ТРУД				14.11
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				14.11
	- труд				14.11



ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (труд), %		70		9.87
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				9.87
ОБЩО РАЗХОДИ				23.98
ПЕЧАЛБА, %		5		1.20
КРАЙНА ЦЕНА				25.18

51 Поливане на единични дървета и храсти

бр.

МАТЕРИАЛИ:

ВОДА	м3	0.01	1.1	0.01
ОБЩО МАТЕРИАЛИ				0.01

МЕХАНИЗАЦИЯ:

РЕМАРКЕ ЗА ВОДА /ЦИСТЕРНА/И ЗА РАЗХВЪРЛЯНЕ Н	МСМ	0.008	200	1.60
ОБЩО МЕХАНИЗАЦИЯ				1.60

ТРУД:

РАБОТНИК	ч.ч.	0.06	3.5	0.21
ОБЩО ТРУД				0.21

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ

1.82

- материали				0.01
- механизация				1.60
- труд				0.21

ДОП. РАЗХОДИ:

Доп.разх. (материали), %		8		0.00
Доп.разх. (механизация), %		25		0.40
Доп.разх. (труд), %		70		0.15

ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ

0.55

ОБЩО РАЗХОДИ				2.36
ПЕЧАЛБА, %		5		0.12
КРАЙНА ЦЕНА				2.49

52 Поливане на жив плет

м

МАТЕРИАЛИ:

ВОДА	м3	0.006	1.1	0.01
ОБЩО МАТЕРИАЛИ				0.01

МЕХАНИЗАЦИЯ:

РЕМАРКЕ ЗА ВОДА /ЦИСТЕРНА/И ЗА РАЗХВЪРЛЯНЕ Н	МСМ	0.0041	200	0.82
ОБЩО МЕХАНИЗАЦИЯ				0.82



ТРУД:				
РАБОТНИК	ч.ч.	0.0333	3.5	0.12
ОБЩО ТРУД				0.12
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				0.94
- материали				0.01
- механизация				0.82
- труд				0.12
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (материали), %		8		0.00
Доп.разх. (механизация), %		25		0.21
Доп.разх. (труд), %		70		0.08
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				0.29
ОБЩО РАЗХОДИ				1.23
ПЕЧАЛБА, %		5		0.06
КРАЙНА ЦЕНА				1.29

53 Доставка и полагане на мулч

м3

МАТЕРИАЛИ:

мулч	м3	1	140	140.00
ОБЩО МАТЕРИАЛИ				140.00

ТРУД:

РАБОТНИК	ч.ч.	0.8	3.5	2.80
ОБЩО ТРУД				2.80

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ

142.80

- материали				140.00
- труд				2.80

ДОП. РАЗХОДИ:

Доп.разх. (материали), %		8		11.20
Доп.разх. (труд), %		70		1.96

ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ

13.16

ОБЩО РАЗХОДИ

155.96

ПЕЧАЛБА, %		5		7.80
------------	--	---	--	------

КРАЙНА ЦЕНА

163.76

54 Доставка на декоративни дървета - иглолистни (с височина 1,5 до 2 м)

бр.

МАТЕРИАЛИ:

фиданки иглолистни	бр.	1	40	40.00
ОБЩО МАТЕРИАЛИ				40.00



ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				40.00
- материали				40.00
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (материали), %				8 3.20
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				3.20
ОБЩО РАЗХОДИ				43.20
ПЕЧАЛБА, %				5 2.16
КРАЙНА ЦЕНА				45.36

55 Доставка на декоративни дървета - иглолистни (с височина 2 до 5 м) бр.

МАТЕРИАЛИ:				
Фиданки иглолистни бр.				
1 100				100.00
ОБЩО МАТЕРИАЛИ				100.00
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				100.00
- материали				100.00
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (материали), %				8 8.00
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				8.00
ОБЩО РАЗХОДИ				108.00
ПЕЧАЛБА, %				5 5.40
КРАЙНА ЦЕНА				113.40

56 Доставка на декоративни дървета - широколистни (с височина 1,5 до 2 м) бр.

МАТЕРИАЛИ:				
Фиданки широколистни бр.				
1 40				40.00
ОБЩО МАТЕРИАЛИ				40.00
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				40.00
- материали				40.00
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (материали), %				8 3.20
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				3.20
ОБЩО РАЗХОДИ				43.20
ПЕЧАЛБА, %				5 2.16
КРАЙНА ЦЕНА				45.36




57	Доставка на декоративни дървета - широколистни (с височина 1.5 до 2 м)	бр.			
МАТЕРИАЛИ:					
	ФИДАНКИ ШИРОКОЛИСТ	бр.	1	70	70.00
	ОБЩО МАТЕРИАЛИ				70.00
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				70.00
	- материали				70.00
ДОП. РАЗХОДИ:					
	Доп.разх. (материали), %		8		5.60
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				5.60
	ОБЩО РАЗХОДИ				75.60
	ПЕЧАЛБА, %		5		3.78
	КРАЙНА ЦЕНА				79.38
58	Доставка на декоративни храсти - иглолистни (най- малко 5 годишни с най-малко 5 разклонения)	бр.			
МАТЕРИАЛИ:					
	декоративни храсти	бр.	1	6	6.00
	ОБЩО МАТЕРИАЛИ				6.00
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				6.00
	- материали				6.00
ДОП. РАЗХОДИ:					
	Доп.разх. (материали), %		8		0.48
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				0.48
	ОБЩО РАЗХОДИ				6.48
	ПЕЧАЛБА, %		5		0.32
	КРАЙНА ЦЕНА				6.80
59	Доставка на декоративни храсти - широколистни (най- малко 5 годишни с най-малко 5 разклонения)	бр.			
МАТЕРИАЛИ:					
	декоративни храсти	бр.	1	4.5	4.50
	ОБЩО МАТЕРИАЛИ				4.50



ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				4.50
- материали				4.50
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (материали), %		8		0.36
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				0.36
ОБЩО РАЗХОДИ				4.86
ПЕЧАЛБА, %		5		0.24
КРАЙНА ЦЕНА				5.10

60	Доставка на рози	бр.			
	МАТЕРИАЛИ:				
	декоративни храсти	бр.	1	2.5	2.50
	ОБЩО МАТЕРИАЛИ				2.50
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				2.50
	- материали				2.50
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (материали), %		8		0.20
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				0.20
	ОБЩО РАЗХОДИ				2.70
	ПЕЧАЛБА, %		5		0.14
	КРАЙНА ЦЕНА				2.84

61	Доставка и засаждане с поливане за укрепване на перенни цветя	бр.			
	МАТЕРИАЛИ:				
	ВОДА	м3	0.0025	1.1	0.00
	Перенни цветя	бр.	1	3	3.00
	ТОР ОБОРСКИ	кг	1.25	0.1	0.13
	ОБЩО МАТЕРИАЛИ				3.13
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.05	3.5	0.18
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.01	3.5	0.04
	ОБЩО ТРУД				0.21
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				3.34
	- материали				3.13
	- труд				0.21



ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (материали), %		8		0.25
Доп.разх. (труд), %		70		0.15
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				0.40
ОБЩОРАЗХОДИ				3.74
ПЕЧАЛБА, %		5		0.18
КРАЙНА ЦЕНА				3.92

62 Доставка и засаждане с поливане за укрепване на сезонни цветя 25 бр/м2 м2

МАТЕРИАЛИ:				
ВОДА	м3	0.15	1.1	0.17
ТОР ОБОРСКИ	кг	35	0.1	3.50
ЦВЕТЯ	бр	25	1.1	27.50
ОБЩО МАТЕРИАЛИ				31.17

ТРУД:				
РАБОТНИК	ч.ч.	0.233	3.5	0.82
РАБОТНИК	ч.ч.	0.03	3.5	0.11
ОБЩО ТРУД				0.92

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				32.09
- материали				31.17
- труд				0.92

ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (материали), %		8		2.49
Доп.разх. (труд), %		70		0.64
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				3.14
ОБЩО РАЗХОДИ				35.23
ПЕЧАЛБА, %		5		1.75
КРАЙНА ЦЕНА				36.98

63 Монтаж /демонтаж/ на термосаксии бр.

ТРУД:				
РАБОТНИК	ч.ч.	0.7	3.5	2.45
ОБЩО ТРУД				2.45

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				2.45
- труд				2.45


ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (труд), %		70		



	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				1.72
	ОБЩО РАЗХОДИ				4.17
	ПЕЧАЛБА, %	5			0.21
	КРАЙНА ЦЕНА				4.37
64	Плевене, разрохване, подхранване на термосаксии засадени с цветя	бр.			
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.04	3.5	0.14
	ОБЩО ТРУД				0.14
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				0.14
	- труд				0.14
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (труд), %	70			0.10
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				0.10
	ОБЩО РАЗХОДИ				0.24
	ПЕЧАЛБА, %	5			0.01
	КРАЙНА ЦЕНА				0.25
65	Наторяване на цветни фигури с минерален тор	м2			
	МАТЕРИАЛИ:				
	КОМПЛЕКСЕН ТОР	кг	0.08	1.12	0.09
	ОБЩО МАТЕРИАЛИ				0.09
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.07	3.5	0.25
	ОБЩО ТРУД				0.25
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				0.33
	- материали				0.09
	- труд				0.25
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (материали), %	8			0.01
	Доп.разх. (труд), %	70			0.17
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				0.18
	ОБЩО РАЗХОДИ				0.51
	ПЕЧАЛБА, %	5			0.03
	КРАЙНА ЦЕНА				0.54
66	Плевене на цветни фигури	м2			



ТРУД:				
РАБОТНИК	ч.ч.	0.06	3.5	0.21
ОБЩО ТРУД				0.21
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				
- труд				0.21
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (труд), %		70		0.15
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				0.15
ОБЩО РАЗХОДИ				0.36
ПЕЧАЛБА, %		5		0.01
КРАЙНА ЦЕНА				0.37
67	Прекопаване на цветни фигури	ДКА		
ТРУД:				
РАБОТНИК	ч.ч.	41.07	3.5	143.75
ОБЩО ТРУД				143.75
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				
- труд				143.75
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (труд), %		70		100.62
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				100.62
ОБЩО РАЗХОДИ				244.37
ПЕЧАЛБА, %		5		12.21
КРАЙНА ЦЕНА				256.58
68	Резитба на цветя в мозайки и килими	м2		
ТРУД:				
РАБОТНИК	ч.ч.	1.15	3.5	4.03
ОБЩО ТРУД				4.03
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				
- труд				4.03
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (труд), %		70		2.82
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				2.82
ОБЩО РАЗХОДИ				6.85
ПЕЧАЛБА, %		5		0.33
КРАЙНА ЦЕНА				7.18



69

Премахване на прецъфтели цветове и съцветия

м2

ТРУД:

РАБОТНИК

ч.ч.

0.25

3.5

0.88

ОБЩО ТРУД

0.88

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ**0.88**

- труд

0.88

ДОП. РАЗХОДИ:

Доп.разх. (труд), %

70

0.61

ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ**0.61****ОБЩО РАЗХОДИ****1.49**

ПЕЧАЛБА, %

5

0.07**КРАЙНА ЦЕНА****1.56**

70

Изкореняване на сезонни цветя с изнасяне

м2

ТРУД:

РАБОТНИК

ч.ч.

0.049

3.5

0.17

ОБЩО ТРУД

0.17

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ**0.17**

- труд

0.17

ДОП. РАЗХОДИ:

Доп.разх. (труд), %

70

0.12

ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ**0.12****ОБЩО РАЗХОДИ****0.29**

ПЕЧАЛБА, %

5

0.02**КРАЙНА ЦЕНА****0.31**

71

Изваждане на луковичи

м2

ТРУД:

РАБОТНИК

ч.ч.

0.2

3.5

0.70

ОБЩО ТРУД

0.70

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ**0.70**

- труд


0.70

ДОП. РАЗХОДИ:

Доп.разх. (труд), %

70

0.49



	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				0.49
	ОБЩО РАЗХОДИ				1.19
	ПЕЧАЛБА, %		5		0.06
	КРАЙНА ЦЕНА				1.25
72	Доставка и засаждане на луковични цветя	бр.			
	МАТЕРИАЛИ:				
	ЛУКОВИЦИ ЗАЦВЕТА	бр.	1	0.7	0.70
	ОБЩО МАТЕРИАЛИ				0.70
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0648	3.5	0.23
	ОБЩО ТРУД				0.23
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				0.93
	- материали				0.70
	- труд				0.23
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (материали), %		8		0.06
	Доп.разх. (труд), %		70		0.16
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				0.21
	ОБЩО РАЗХОДИ				1.14
	ПЕЧАЛБА, %		5		0.06
	КРАЙНА ЦЕНА				1.20
73	Засаждане на луковични цветя без стойността на материала	бр.			
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.0648	3.5	0.23
	ОБЩО ТРУД				0.23
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				0.23
	- труд				0.23
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (труд), %		70		0.16
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				0.16
	ОБЩО РАЗХОДИ				0.39
	ПЕЧАЛБА, %		5		0.01
	КРАЙНА ЦЕНА				0.40
74	Засаждане на перенни цветя без материала	бр.			
	МАТЕРИАЛИ:				
	ВОДА	м3	0.0025	1.1	0.00



ТОР ОБОРСКИ	кг	1.25	0.1	0.13
ОБЩО МАТЕРИАЛИ				0.13
ТРУД:				
РАБОТНИК	ч.ч.	0.05	3.5	0.18
РАБОТНИК	ч.ч.	0.01	3.5	0.04
ОБЩО ТРУД				0.21
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				0.34
- материали				0.13
- труд				0.21
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (материали), %		8		0.01
Доп.разх. (труд), %		70		0.15
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				0.16
ОБЩОРАЗХОДИ				0.50
ПЕЧАЛБА, %		5		0.02
КРАЙНА ЦЕНА				0.52
75 Поливане с водоноска - трева, цветни фигури	ДКА			
МАТЕРИАЛИ:				
ВОДА	м3	10	1.1	11.00
ОБЩО МАТЕРИАЛИ				11.00
МЕХАНИЗАЦИЯ:				
РЕМАРКЕ ЗА ВОДА /ЦИСТЕРНА/И ЗА РАЗХВЪРЛЯНЕ Н	мсм	0.35	200	70.00
ОБЩО МЕХАНИЗАЦИЯ				70.00
ТРУД:				
РАБОТНИК	ч.ч.	2.8	3.5	9.80
ОБЩО ТРУД				9.80
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				90.80
- материали				11.00
- механизация				70.00
- труд				9.80
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (материали), %		8		0.88
Доп.разх. (механизация), %		25		17.50
Доп.разх. (труд), %		70		6.86
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				25.24
ОБЩО РАЗХОДИ				116.04
ПЕЧАЛБА, %		5		5.80



	КРАЙНА ЦЕНА				121.84
76	Поливане с маркуч - тревни площи, дървесно-храстовингрупи, цветни фигури	ДКА			
	МАТЕРИАЛИ:				
	ВОДА	м3	10	1.1	11.00
	ОБЩО МАТЕРИАЛИ				11.00
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	ч.ч.	4.96	3.5	17.36
	ОБЩО ТРУД				17.36
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				28.36
	- материали				11.00
	- труд				17.36
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (материали), %		8		0.88
	Доп.разх. (труд), %		70		12.15
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				13.03
	ОБЩО РАЗХОДИ				41.39
	ПЕЧАЛБА, %		5		2.07
	КРАЙНА ЦЕНА				43.46
77	Поливане растителност в термосаксии и кашпи	бр.			
	МАТЕРИАЛИ:				
	ВОДА	м3	0.0025	1.1	0.00
	ОБЩО МАТЕРИАЛИ				0.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ:				
	РЕМАРКЕ ЗА ВОДА /ЦИСТЕРНА/И ЗА РАЗХВЪРЛЯНЕ Н	МСМ	0.0022	200	0.44
	ОБЩО МЕХАНИЗАЦИЯ				0.44
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.018	3.5	0.06
	ОБЩО ТРУД				0.06
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				0.51
	- материали				0.00
	- механизация				0.44
	- труд				0.06
	ДОП. РАЗХОДИ:				



	Доп.разх. (материали), %		8		0.00
	Доп.разх. (механизация), %		25		0.11
	Доп.разх. (труд), %		70		0.04
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				0.15
	ОБЩО РАЗХОДИ				0.66
	ПЕЧАЛБА, %		5		0.03
	КРАЙНА ЦЕНА				0.69
78	Натоварване, превоз и разтоварване земни маси с ръчни колички до 50 м	м3			
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.97	3.5	6.90
	ОБЩО ТРУД				6.90
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				6.90
	- труд				6.90
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (труд), %		70		4.83
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				4.83
	ОБЩО РАЗХОДИ				7.53
	ПЕЧАЛБА, %		5		0.63
	КРАЙНА ЦЕНА				8.16
79	Тънък изкоп с дълбочина до 0,50 м.	м3			
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	ч.ч.	3.3015	3.5	11.56
	ОБЩО ТРУД				11.56
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				11.56
	- труд				11.56
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (труд), %		70		8.09
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				8.09
	ОБЩО РАЗХОДИ				19.65
	ПЕЧАЛБА, %		5		0.98
	КРАЙНА ЦЕНА				20.63
80	Доставка и монтаж на метално кошче за отпадъци - бр. единично				
	МАТЕРИАЛИ:				



Метално кошче	бр	1	50	50.00
Сегментен анкер	бр.	2	1.2	2.40
Химическо лепило	л.	0.1	20	2.00
ОБЩО МАТЕРИАЛИ				54.40
МЕХАНИЗАЦИЯ:				
Перфоратор	мсм	0.06	40	2.40
ОБЩО МЕХАНИЗАЦИЯ				2.40
ТРУД:				
РАБОТНИК	ч.ч.	0.5	3.5	1.75
ОБЩО ТРУД				1.75
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				58.55
- материали				54.40
- механизация				2.40
- труд				1.75
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (материали), %		8		4.35
Доп.разх. (механизация), %		25		0.60
Доп.разх. (труд), %		70		1.23
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				6.18
ОБЩО РАЗХОДИ				64.73
ПЕЧАЛБА, %		5		3.23
КРАЙНА ЦЕНА				67.96

81

Доставка и поставяне на бетонови кошчета за смет бр.
с вложка

МАТЕРИАЛИ:				
Бетоново кошче	бр	1	95	95.00
ОБЩО МАТЕРИАЛИ				95.00
ТРУД:				
РАБОТНИК	ч.ч.	0.0823	3.5	0.29
ОБЩО ТРУД				0.29
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				95.29
- материали				95.00
- труд				0.29
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (материали), %		8		7.60
Доп.разх. (труд), %		70		0.20
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				7.80
ОБЩО РАЗХОДИ				103.09
ПЕЧАЛБА, %		5		5.15



	КРАЙНА ЦЕНА				108.24
82	Доставка на пясък за пясъчник	м3			
	МАТЕРИАЛИ:				
	ПЯСЪК РЕЧЕН. ПРЕСЯТ	м3	1	33	33.00
	ОБЩО МАТЕРИАЛИ				33.00
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				33.00
	- материали				33.00
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (материали), %		8		2.64
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				2.64
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				35.64
	ПЕЧАЛБА, %		5		1.78
	КРАЙНА ЦЕНА				37.42
83	Товарене, превоз и разтоварване на бетонови цветарници и кошчета до 10 км.	бр.			
	МЕХАНИЗАЦИЯ:				
	КАМИОН	МСМ	0.025	200	5.00
	ОБЩО МЕХАНИЗАЦИЯ				5.00
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.2	3.5	0.70
	ОБЩО ТРУД				0.70
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				5.70
	- механизация				5.00
	- труд				0.70
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (механизация), %		25		1.25
	Доп.разх. (труд), %		70		0.49
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				1.74
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				7.44
	ПЕЧАЛБА, %		5		0.37
	КРАЙНА ЦЕНА				7.81
84	Обслужване на оросителна система /включване, изключване и контрол/	ч			
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	ч.ч.	1	3.5	3.50



85	ОБЩО ТРУД				3.50
85	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				3.50
	- труд				3.50
85	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (труд), %				70 2.45
85	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				2.45
	ОБЩО РАЗХОДИ				5.95
85	ПЕЧАЛБА, %				5 0.30
	КРАЙНА ЦЕНА				6.25
85	Направа на изкоп с ширина 0.3 м и дълбочина 0.5м м3 за полагане на довеждащ водопровод по трасе				
85	ТРУД:				
	РАБОТНИК				ч.ч. 3.3015 3.5 11.56
85	ОБЩО ТРУД				11.56
85	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				11.56
	- труд				11.56
85	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (труд), %				70 8.09
85	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				8.09
	ОБЩО РАЗХОДИ				19.64
85	ПЕЧАЛБА, %				5 0.99
	КРАЙНА ЦЕНА				20.63
86	Направа на изкоп с ширина 0.3 м и дълбочина 0.3м м3 за полагане на разпределителни водопроводи				
86	ТРУД:				
	РАБОТНИК				ч.ч. 2.9 3.5 10.15
86	ОБЩО ТРУД				10.15
86	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				10.15
	- труд				10.15
86	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (труд), %				70 7.11
86	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				7.11
	ОБЩО РАЗХОДИ				17.26
86	ПЕЧАЛБА, %				5 0.86
	КРАЙНА ЦЕНА				18.12



87	Доставка и полагане на Капков маркуч ф16мм/ 0,33см/2 l/h кафяв	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Капков маркуч	м,	1	0.52	0.52
	ОБЩО МАТЕРИАЛИ				0.52
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.2	3.5	0.70
	ОБЩО ТРУД				0.70
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				1.22
	- материали				0.52
	- труд				0.70
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (материали), %		8		0.04
	Доп.разх. (труд), %		70		0.49
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				0.53
	ОБЩО РАЗХОДИ				1.75
	ПЕЧАЛБА, %		5		0.09
	КРАЙНА ЦЕНА				1.84
88	Доставка и полагане на тръбна мрежа - тръба ф40 SDR 17/PN 10	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Тръбна мрежа Ф40	м	1	1.2	1.20
	ОБЩО МАТЕРИАЛИ				1.20
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.33	3.5	1.16
	ОБЩО ТРУД				1.16
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				2.36
	- материали				1.20
	- труд				1.16
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (материали), %		8		0.10
	Доп.разх. (труд), %		70		0.81
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				0.90
	ОБЩО РАЗХОДИ				3.26
	ПЕЧАЛБА, %		5		0.16
	КРАЙНА ЦЕНА				3.42
89	Доставка и полагане на тръбна мрежа - тръба ф50 SDR17/ PN 10	м			



МАТЕРИАЛИ:				
Тръбна мрежа Ф50	м.	1	2.45	2.45
ОБЩО МАТЕРИАЛИ				2.45
ТРУД:				
РАБОТНИК	ч.ч.	0.33	3.5	1.16
ОБЩО ТРУД				1.16
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				3.61
- материали				2.45
- труд				1.16
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (материали), %		8		0.20
Доп.разх. (труд), %		70		0.81
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				1.00
ОБЩО РАЗХОДИ				4.61
ПЕЧАЛБА, %		5		0.23
КРАЙНА ЦЕНА				4.84

90 Доставка и свързване на дренажна клапа пластмасова, 1/2"

бр.

МАТЕРИАЛИ:				
Дренажна клапа	бр	1	10.9	10.90
ОБЩО МАТЕРИАЛИ				10.90
ТРУД:				
РАБОТНИК	ч.ч.	0.33	3.5	1.16
ОБЩО ТРУД				1.16
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				12.06
- материали				10.90
- труд				1.16
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (материали), %		8		0.87
Доп.разх. (труд), %		70		0.81
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				1.68
ОБЩО РАЗХОДИ				13.74
ПЕЧАЛБА, %		5		0.68
КРАЙНА ЦЕНА				14.42

91 Доставка и свързване на разпръсквач дефлекторен, диаметър на главата 3 см.

бр.



МАТЕРИАЛИ:				
Дефлекторен разпръсквач	бр	1	4.5	4.50
ОБЩО МАТЕРИАЛИ				4.50
ТРУД:				
РАБОТНИК 1СТ	ч.ч.	0.5	3.5	1.75
ОБЩО ТРУД				1.75
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				6.25
- материали				4.50
- труд				1.75
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (материали), %		8		0.36
Доп.разх. (труд), %		70		1.23
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				1.59
ОБЩО РАЗХОДИ				7.84
ПЕЧАЛБА, %		5		0.39
КРАЙНА ЦЕНА				8.23
92 Доставка и монтаж на дюза за разпръсквач дефлекторен, диаметър на главата 3 см.	бр.			
МАТЕРИАЛИ:				
Дюза за дефлекторен разпръсквач	бр	1	2.5	2.50
ОБЩО МАТЕРИАЛИ				2.50
ТРУД:				
РАБОТНИК	ч.ч.	0.5	3.5	1.75
ОБЩО ТРУД				1.75
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				4.25
- материали				2.50
- труд				1.75
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (материали), %		8		0.20
Доп.разх. (труд), %		70		1.23
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				1.43
ОБЩО РАЗХОДИ				5.68
ПЕЧАЛБА, %		5		0.30
КРАЙНА ЦЕНА				5.98
93 Доставка и полагане на тръбна мрежа - тръба ф50 м SDR17/ PN 10				



 ИТАН - БКС АД

 Шумен

МАТЕРИАЛИ:				
Тръбна мрежа Ф50	м.	1	2.45	2.45
ОБЩО МАТЕРИАЛИ				2.45
ТРУД:				
РАБОТНИК	ч.ч.	0.33	3.5	1.16
ОБЩО ТРУД				1.16
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				3.61
- материали				2.45
- труд				1.16
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (материали), %		8		0.20
Доп.разх. (труд), %		70		0.81
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				1.00
ОБЩО РАЗХОДИ				4.61
ПЕЧАЛБА, %		5		0.23
КРАЙНА ЦЕНА				4.84

94 Доставка и полагане на тръба ф16 мека връзка

м

МАТЕРИАЛИ:				
Мека връзка Ф16	бр	1	1.94	1.94
ОБЩО МАТЕРИАЛИ				1.94
ТРУД:				
РАБОТНИК	ч.ч.	0.2	3.5	0.70
ОБЩО ТРУД				0.70
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				2.64
- материали				1.94
- труд				0.70
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (материали), %		8		0.16
Доп.разх. (труд), %		70		0.49
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				0.65
ОБЩО РАЗХОДИ				3.29
ПЕЧАЛБА, %		5		0.16
КРАЙНА ЦЕНА				3.45

95 Доставка и свързване на коляно 90* М.ВР. 1/2"
(включително и скоби)

бр.

МАТЕРИАЛИ:



Свързващо коляно	бр	1	0.6	0.60
ОБЩО МАТЕРИАЛИ				0.60
ТРУД:				
РАБОТНИК	ч.ч.	0.1	3.5	0.35
ОБЩО ТРУД				0.35
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				0.95
- материали				0.60
- труд				0.35
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (материали), %		8		0.05
Доп.разх. (труд), %		70		0.25
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				0.29
ОБЩО РАЗХОДИ				1.24
ПЕЧАЛБА, %		5		0.06
КРАЙНА ЦЕНА				1.31

96 Доставка и свързване на спирателен кран

бр.

МАТЕРИАЛИ:

Спирателен крн	бр	1	9	9.00
ОБЩО МАТЕРИАЛИ				9.00

ТРУД:

РАБОТНИК	ч.ч.	0.27	3.5	0.95
ОБЩО ТРУД				0.95

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ

- материали				9.00
- труд				0.95

ДОП. РАЗХОДИ:

Доп.разх. (материали), %		8		0.72
Доп.разх. (труд), %		70		0.66

ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ

ОБЩО РАЗХОДИ				11.33
ПЕЧАЛБА, %		5		0.57
КРАЙНА ЦЕНА				11.89

97 Доставка и монтаж на програматор 8 станции 220 В

бр.



МАТЕРИАЛИ:				
Програматор	бр	1	220	220.00
ОБЩО МАТЕРИАЛИ				220.00
ТРУД:				
РАБОТНИК	ч.ч.	4	3.5	14.00
ОБЩО ТРУД				14.00
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				234.00
- материали				220.00
- труд				14.00
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (материали), %		8		17.60
Доп.разх. (труд), %		70		9.80
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				27.40
ОБЩО РАЗХОДИ				261.40
ПЕЧАЛБА, %		5		13.07
КРАЙНА ЦЕНА				274.47
98 Доставка и монтаж на сензорен комплект за регулиране на налягане	бр.			
МАТЕРИАЛИ:				
Сензорен комплект	бр	1	90	90.00
ОБЩО МАТЕРИАЛИ				90.00
ТРУД:				
РАБОТНИК	ч.ч.	3.5	3.5	12.25
ОБЩО ТРУД				12.25
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				102.25
- материали				90.00
- труд				12.25
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (материали), %		8		7.20
Доп.разх. (труд), %		70		8.58
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				15.78
ОБЩО РАЗХОДИ				118.03
ПЕЧАЛБА, %		5		5.90
КРАЙНА ЦЕНА				123.93
99 Доставка и монтаж на ел. табло, външно за програматора	бр.			
МАТЕРИАЛИ:				



	Ел.табло	бр.	1	34.48	34.48
	ОБЩО МАТЕРИАЛИ				34.48
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	ч.ч.	1	3.5	3.50
	ОБЩО ТРУД				3.50
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				37.98
	- материали				34.48
	- труд				3.50
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (материали), %		8		2.76
	Доп.разх. (труд), %		70		2.45
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				5.21
	ОБЩО РАЗХОДИ				43.19
	ПЕЧАЛБА, %		5		2.16
	КРАЙНА ЦЕНА				45.35
100	Доставка и полагане на PVC кутия за електромагнитни вентили, кръгла D=25,40 cm	бр.			
	МАТЕРИАЛИ:				
	PVC кутия с D=25.4 cm	бр.	1	10.4	10.40
	ОБЩО МАТЕРИАЛИ				10.40
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	ч.ч.	2	3.5	7.00
	ОБЩО ТРУД				7.00
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				15.40
	- материали				10.40
	- труд				5.00
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (материали), %		8		0.83
	Доп.разх. (труд), %		70		4.90
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				5.73
	ОБЩО РАЗХОДИ				21.13
	ПЕЧАЛБА, %		5		1.06
	КРАЙНА ЦЕНА				22.19
101	Доставка и полагане на PVC кутия за електромагнитни вентили, тип правоъгълна 28 x 41 x h = 33 cm	бр.			
	МАТЕРИАЛИ:				



	PVC кутия тип правоъгълна	бр.	1	60	60.00
	ОБЩО МАТЕРИАЛИ				60.00
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.5	3.5	5.25
	ОБЩО ТРУД				5.25
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				65.25
	- материали				60.00
	- труд				5.25
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (материали), %		8		4.80
	Доп.разх. (труд), %		70		3.68
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				8.48
	ОБЩО РАЗХОДИ				73.73
	ПЕЧАЛБА, %		5		1.49
	КРАЙНА ЦЕНА				75.22
102	Доставка и полагане на тръба PVC D110	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Тръба Д 110	м.	1	2	2.00
	ОБЩО МАТЕРИАЛИ				2.00
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.33	3.5	4.66
	ОБЩО ТРУД				4.66
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				6.66
	- материали				2.00
	- труд				4.66
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (материали), %		8		0.16
	Доп.разх. (труд), %		70		3.26
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				3.42
	ОБЩО РАЗХОДИ				10.08
	ПЕЧАЛБА, %		5		0.50
	КРАЙНА ЦЕНА				10.58
103	Третиране паркови настилки с препарати против плевели	ДКА			
	МАТЕРИАЛИ:				
	ВОДА	м3	0.1	1.1	0.11
	Хербицид	л.	0.2	20	4.00
	ОБЩО МАТЕРИАЛИ				4.11




ТРУД:				
РАБОТНИК	ч.ч.	2	3.5	7.00
ОБЩО ТРУД				7.00
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				11.11
- материали				4.11
- труд				7.00
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (материали), %		8		0.33
Доп.разх. (труд), %		70		4.90
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				5.23
ОБЩО РАЗХОДИ				16.34
ПЕЧАЛБА, %		5		0.82
КРАЙНА ЦЕНА				17.16
104 Тесане на силно затревени алеи и площадки	м2			
ТРУД:				
РАБОТНИК	ч.ч.	0.1073	3.5	0.38
ОБЩО ТРУД				0.38
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				0.38
- труд				0.38
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (труд), %		70		0.26
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				0.26
ОБЩО РАЗХОДИ				0.64
ПЕЧАЛБА, %		5		0.03
КРАЙНА ЦЕНА				0.67
105 Тесане на слабо затревени алеи и площадки	м2			
ТРУД:				
РАБОТНИК	ч.ч.	0.0755	3.5	0.26
ОБЩО ТРУД				0.26
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				0.26
- труд				0.26
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (труд), %		70		0.18
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				0.18
ОБЩО РАЗХОДИ				0.44



	ПЕЧАЛБА, %		5		0.03
	КРАЙНА ЦЕНА				0.47
106	Ръчно почистване на речно легло и брегове от битови отпадъци	ДКА			
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.82	3.5	6.37
	ОБЩО ТРУД				6.37
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				6.37
	- ТРУД				6.37
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (труд), %		70		4.46
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				4.46
	ОБЩО РАЗХОДИ				10.83
	ПЕЧАЛБА, %		5		0.54
	КРАЙНА ЦЕНА				11.37
107	Събиране на шума от тревни площи - ръчно	ДКА			
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	ч.ч.	5.925	3.5	20.74
	ОБЩО ТРУД				20.74
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				20.74
	- ТРУД				20.74
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (труд), %		70		14.52
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				14.52
	ОБЩО РАЗХОДИ				35.26
	ПЕЧАЛБА, %		5		1.76
	КРАЙНА ЦЕНА				37.02
108	Събиране на шума от тревни площи - машинно	ДКА			
	МЕХАНИЗАЦИЯ:				
	Шумосъбирач	МСМ	0.5	30	15.00
	ОБЩО МЕХАНИЗАЦИЯ				15.00
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				15.00
	- механизация				15.00
	ДОП. РАЗХОДИ:				



	Доп.разх. (механизация), %		25		3.75
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				3.75
	ОБЩО РАЗХОДИ				18.75
	ПЕЧАЛБА, %		5		0.94
	КРАЙНА ЦЕНА				19.69
109	Почистване на жив плет и храсти в масив от шума и битови отпадъци	ДКА			
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	ч.ч.	5.547	3.5	19.41
	ОБЩО ТРУД				19.41
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				19.41
	- труд				19.41
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (труд), %		70		13.59
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				13.59
	ОБЩО РАЗХОДИ				33.00
	ПЕЧАЛБА, %		5		2.55
	КРАЙНА ЦЕНА				35.55
110	Почистване на плитки открити канали и канавки	ДКА			
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	ч.ч.	15.47	3.5	54.15
	ОБЩО ТРУД				54.15
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				54.15
	- труд				54.15
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (труд), %		70		37.90
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				37.90
	ОБЩО РАЗХОДИ				92.05
	ПЕЧАЛБА, %		5		4.60
	КРАЙНА ЦЕНА				96.65
111	Почистване на плитки закрити канали и канавки	ДКА			
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	ч.ч.	18.75	3.5	65.63
	ОБЩО ТРУД				65.63



	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				65.63
	- труд				65.63
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (труд), %		70		45.94
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				45.94
	ОБЩО РАЗХОДИ				111.57
	ПЕЧАЛБА, %		5		5.57
	КРАЙНА ЦЕНА				117.14
112	Почистване на кошчета	бр.			
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.205	3.5	0.72
	ОБЩО ТРУД				0.72
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				0.72
	- труд				0.72
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (труд), %		70		0.50
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				0.50
	ОБЩО РАЗХОДИ				1.22
	ПЕЧАЛБА, %		5		0.06
	КРАЙНА ЦЕНА				1.28
113	Ръчно метене на алеи и площадки	ДКА			
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	ч.ч.	1.65	3.5	5.78
	ОБЩО ТРУД				5.78
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				5.78
	- труд				5.78
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (труд), %		70		4.04
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				4.04
	ОБЩО РАЗХОДИ				9.82
	ПЕЧАЛБА, %		5		0.49
	КРАЙНА ЦЕНА				10.31
114	Метене на окапали листа на алеи и площадки	ДКА			



ТРУД:					
	РАБОТНИК	ч.ч.	2.31	3.5	8.09
	ОБЩО ТРУД				8.09
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ					
	- труд				8.09
ДОП. РАЗХОДИ:					
	Доп.разх. (труд), %		70		5.66
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ					
	ОБЩО РАЗХОДИ				13.75
	ПЕЧАЛБА, %		5		0.68
	КРАЙНА ЦЕНА				14.43
115	Механизирано метене на алеи и площадни пространства	ДКА			
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
	Мотометачка	МСМ	0.0333	200	6.66
	ОБЩО МЕХАНИЗАЦИЯ				6.66
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ					
	- механизация				6.66
ДОП. РАЗХОДИ:					
	Доп.разх. (механизация), %		25		1.67
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ					
	ОБЩО РАЗХОДИ				8.33
	ПЕЧАЛБА, %		5		0.42
	КРАЙНА ЦЕНА				8.74
116	Събиране на хартии и други отпадъци (оборка)	ДКА			
ТРУД:					
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.32	3.5	1.12
	ОБЩО ТРУД				1.12
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ					
	- труд				1.12
ДОП. РАЗХОДИ:					
	Доп.разх. (труд), %		70		0.78
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ					
	ОБЩО РАЗХОДИ				1.90
	ПЕЧАЛБА, %		5		0.10




	КРАЙНА ЦЕНА				2.00
117	Миене на алеи и площадни пространства	ДКА			
	МЕХАНИЗАЦИЯ:				
	Мотомиячка	МСМ	0.25	300	75.00
	ОБЩО МЕХАНИЗАЦИЯ				75.00
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				75.00
	- механизация				75.00
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (механизация), %		25		18.75
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				18.75
	ОБЩО РАЗХОДИ				93.75
	ПЕЧАЛБА, %		5		4.69
	КРАЙНА ЦЕНА				98.44
118	Почистване на сняг до 15 см. - ръчно	ДКА			
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	ч.ч.	5.09	3.5	17.82
	ОБЩО ТРУД				17.82
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				17.82
	- труд				17.82
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (труд), %		70		12.47
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				12.47
	ОБЩО РАЗХОДИ				30.29
	ПЕЧАЛБА, %		5		1.51
	КРАЙНА ЦЕНА				31.80
119	Почистване на сняг над 15 см. - ръчно	ДКА			
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	ч.ч.	10.58	3.5	37.03
	ОБЩО ТРУД				37.03
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				37.03
	- труд				37.03
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (труд), %		70		25.92
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				25.92



	ОБЩО РАЗХОДИ				62.95
	ПЕЧАЛБА, %		5		3.15
	КРАЙНА ЦЕНА				66.10
120	Машинно почистване на сняг с ръчен роторен снегорин	ДКА			
	МЕХАНИЗАЦИЯ:				
	Ръчен роторен снегорин	МСМ	0.25	150	37.50
	ОБЩО МЕХАНИЗАЦИЯ				37.50
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				37.50
	- механизация				37.50
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (механизация), %		25		9.38
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				9.38
	ОБЩО РАЗХОДИ				46.88
	ПЕЧАЛБА, %		5		2.34
	КРАЙНА ЦЕНА				49.22
121	Машинно почистване на сняг с малък снегорин с дъска	ДКА			
	МЕХАНИЗАЦИЯ:				
	Малогобаритна снегопочистваща техника	МСМ	0.27	90	24.30
	ОБЩО МЕХАНИЗАЦИЯ				24.30
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				24.30
	- механизация				24.30
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (механизация), %		25		6.08
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				6.08
	ОБЩО РАЗХОДИ				30.38
	ПЕЧАЛБА, %		5		1.51
	КРАЙНА ЦЕНА				31.89
122	Стъргане на лед и отъпкан сняг	ДКА			
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	ч.ч.	84.8	3.5	296.80
	ОБЩО ТРУД				296.80



	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				296.80
	- труд				296.80
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (труд), %		70		207.76
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				207.76
	ОБЩО РАЗХОДИ				504.56
	ПЕЧАЛБА, %		5		25.23
	КРАЙНА ЦЕНА				529.79
123	Почистване на сняг с химически смеси срещу обледяване	ДКА			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Химически смеси против обледяване	тн	0.2	120	24.00
	ОБЩО МАТЕРИАЛИ				24.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ:				
	РЕМАРКЕ ЗА ВОДА /ЦИСТЕРНА/И ЗА РАЗХВЪРЛЯНЕ Н	мсм	0.1	200	20.00
	ОБЩО МЕХАНИЗАЦИЯ				20.00
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				44.00
	- материали				24.00
	- механизация				20.00
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (материали), %		8		1.92
	Доп.разх. (механизация), %		25		5.00
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				6.92
	ОБЩО РАЗХОДИ				50.92
	ПЕЧАЛБА, %		5		0.89
	КРАЙНА ЦЕНА				51.81
124	Почистване на пейки от сняг	бр.			
	ТРУД:				
	РАБОТНИК	ч.ч.	0.087	3.5	0.30
	ОБЩО ТРУД				0.30
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				0.30
	- труд				0.30
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (труд), %		70		0.21
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				0.21
	ОБЩО РАЗХОДИ				0.51
	ПЕЧАЛБА, %		5		0.03



	КРАЙНА ЦЕНА				0.54
125	Зимно опесъчаване	ДКА			
	МАТЕРИАЛИ:				
	ПЯСЪК	т	0.03	100	3.00
	ОБЩО МАТЕРИАЛИ				3.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ:				
	Малогабаритна снегочистваща техника	МСМ	0.125	190	23.75
	ОБЩО МЕХАНИЗАЦИЯ				23.75
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				26.75
	- материали				3.00
	- механизация				23.75
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (материали), %		8		0.24
	Доп.разх. (механизация), %		25		5.94
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				6.18
	ОБЩО РАЗХОДИ				32.93
	ПЕЧАЛБА, %		5		1.65
	КРАЙНА ЦЕНА				34.57
126	Измиване от препарати за зимно поддържане на алеи с водоноска	ДКА			
	МЕХАНИЗАЦИЯ:				
	Мотомиячка	МСМ	0.25	320	75.00
	ОБЩО МЕХАНИЗАЦИЯ				75.00
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				75.00
	- механизация				75.00
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (механизация), %		25		18.75
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				18.75
	ОБЩО РАЗХОДИ				93.75
	ПЕЧАЛБА, %		5		4.69
	КРАЙНА ЦЕНА				98.44
127	Измиване на силно замърсени повърхности с пароструйка	м2			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Препарат	л	0.075	3.2	0.24
	ОБЩО МАТЕРИАЛИ				0.24



МЕХАНИЗАЦИЯ:				
Пароструйка	ч	0.08	15	1.20
Транспорт	ч	0.08	2.4	0.19
ОБЩО МЕХАНИЗАЦИЯ				1.39
ТРУД:				
РАБОТНИК	ч.ч.	0.08	3.5	0.28
ОБЩО ТРУД				0.28
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				1.91
- материали				0.24
- механизация				1.39
- труд				0.28
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (материали), %		8		0.02
Доп.разх. (механизация), %		25		0.35
Доп.разх. (труд), %		70		0.20
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				0.56
ОБЩО РАЗХОДИ				2.48
ПЕЧАЛБА, %		5		0.12
КРАЙНА ЦЕНА				2.60
128 Натоварване и извозване на сняг и лед до обособено за целта място				
МЕХАНИЗАЦИЯ:				
САМОСВАЛ	мсм	0.08	200	16.00
ОБЩО МЕХАНИЗАЦИЯ				16.00
ТРУД:				
РАБОТНИК	ч.ч.	0.5	3.5	1.75
ОБЩО ТРУД				1.75
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				17.75
- механизация				16.00
- труд				1.75
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (механизация), %		25		4.00
Доп.разх. (труд), %		70		1.23
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				5.23
ОБЩО РАЗХОДИ				22.98
ПЕЧАЛБА, %		5		1.14
КРАЙНА ЦЕНА				24.12



129

Товарене и извозване на битови отпадъци до депо
(от оборки, кошчета, метене преди листопада) тон

МЕХАНИЗАЦИЯ:

САМОСВАЛ МСМ 0.5 200 100.00

ОБЩО МЕХАНИЗАЦИЯ 100.00

ТРУД:

РАБОТНИК Ч.Ч. 2 3.5 7.00

ОБЩО ТРУД 7.00

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ 107.00

- механизация 100.00

- труд 7.00

ДОП. РАЗХОДИ:

Доп.разх. (механизация), % 25 25.00

Доп.разх. (труд), % 70 4.90

ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ 29.90

ОБЩО РАЗХОДИ 136.90

ПЕЧАЛБА, % 5 6.85

КРАЙНА ЦЕНА 143.75

130

Товарене и извозване на растителни отпадъци до депо (клони, шума, трева, цветя и др.) тон

МЕХАНИЗАЦИЯ:

САМОСВАЛ МСМ 0.7 200 140.00

ОБЩО МЕХАНИЗАЦИЯ 140.00

ТРУД:

РАБОТНИК Ч.Ч. 4 3.5 14.00

ОБЩО ТРУД 14.00

ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ 154.00

- механизация 140.00

- труд 14.00

ДОП. РАЗХОДИ:

Доп.разх. (механизация), % 25 35.00

Доп.разх. (труд), % 70 9.80

ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ 44.80

ОБЩО РАЗХОДИ 198.80

ПЕЧАЛБА, % 5 9.94

КРАЙНА ЦЕНА 208.74



131

Натоварване и извозване на камъни, бетонни отломки и други строителни отпадъци до депо/площадка	тон			
МЕХАНИЗАЦИЯ:				
САМОСВАЛ	МСМ	0.3	200	60.00
ОБЩО МЕХАНИЗАЦИЯ				60.00
ТРУД:				
РАБОТНИК	ч.ч.	2	3.5	7.00
ОБЩО ТРУД				7.00
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				67.00
- механизация				60.00
- труд				7.00
ДОП. РАЗХОДИ:				
Доп.разх. (механизация), %		25		15.00
Доп.разх. (труд), %		70		4.90
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				19.90
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				86.90
ПЕЧАЛБА, %		5		4.35
КРАЙНА ЦЕНА				91.25

