

## ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

Долуподписаният/ната .....Захари Петев Стратиев.....,  
с ЕГН...8704278540. , лична карта № 634318053., издадена на..... 23.10./ ...2009...г. от  
.....МВР.....Хасково.....В .....качеството .....ми  
на.....Управител.....  
*(посочете длъжността)*  
на .....”Стратбилд” ЕООД.....,  
*(посочете наименованието на участника)*  
с ЕИК: .....202933331....., актуален телефон: .....02/870 45 57.....  
факс: .....02/870 40 57.....; електронна поща...stratbild@gmail.com.....  
Регистрация по ЗДДС: .....BG .....202933331.....

*(ако участникът не е регистриран по ЗДДС, указва това в полето)*

правя следното ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

**Процедура по ЗОП за избор на изпълнител в 4 обособени позиции както следва:  
Обособена позиция № 1: Изграждане на спортна площадка на ул. Протожерица,  
гр. Перник**

**Обособена позиция № 2: Изграждане на спортна площадка в гр.Батановци,  
община Перник**

**Обособена позиция № 3: Изграждане на спортна площадка в с. Големо Бучино,  
община Перник**

**Обособена позиция № 4: Изграждане на тревен стадион в с.Дивотино, община  
Перник.**

***За Обособена позиция № 2: Изграждане на спортна площадка в гр.Батановци,  
община Перник***

### УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас обществена поръчка:

***За Обособена позиция № 2: Изграждане на спортна площадка в гр.Батановци,  
община Перник”, е както следва:***

○ **Обща цена за изпълнение на договора: 49 056,08 лв.** (словом: четиридесет и девет хиляди и педесет и шест лева и 08 ст) **без ДДС** или **58 867,29 лв.** (словом: педесет и осем хиляди осемстотин шестдесет и седем лева и 29 ст) **с ДДС;**

○ **Единичните цени за възлаганите работи са съгласно Приложение № 1 към настоящото ценово предложение**

Декларирам, че предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата и включват всички разходи по изпълнение на всички работи, дейности, услуги, и др., нужни за качествено изпълнение на предмета на обществената поръчка, включително заплащане на съответните такси, командировки, осигуряване на офис и др., свързани с изпълнението

на поръчката, както и такси, печалби, застраховки и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността.

До подготвянето на официален договор, това ценово предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Прилагам:

1. Приложение № 1 – единични цени
2. Анализи на предложените единични цени

**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

Дата   03   /   04   \* /   2019   g

Име и фамилия   Захари Стратиев  

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност \_\_\_\_\_



**КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА**  
**Изграждане на спортна площадка**  
**в гр.Батановци, Община Перник**

| №  | видове работи   | мярка | колич.  | цена         | общо             |
|----|---|-------|---------|--------------|------------------|
| 1  | Изрязване на асфалт   | м     | 198,00  | 5,69         | 1126,62          |
| 2  | Разбиване на асфалтова ивица  | м3    | 2,50    | 82,7         | 206,75           |
| 3  | Машинен изкоп за ивични основи Н=50см. под терена   | м3    | 15,00   | 5,72         | 85,80            |
| 4  | Натоварване и извозване на плътни земни маси и асфалтови отломки  | м3    | 17,50   | 14,01        | 245,18           |
| 5  | Доставка и монтаж на армировка за стомано бетонов пояс по контура на площадката   | кг    | 789,00  | 1,41         | 1112,49          |
| 6  | Направа и разваляне на кофраж за оформяне на борд с Н=30см. над терена и 50см.под терена  | м2    | 158,40  | 13,93        | 2206,51          |
| 7  | Полагане на ПВЦ тръби ф75 в кофража за отводняване на насипа  | бр    | 16      | 10,79        | 172,64           |
| 8  | Полагане на бетон В20 за ст.б.пояс  | м3    | 20,00   | 88,82        | 1776,40          |
| 9  | Изработка и монтаж в пресен бетон на закладни планки 200/200/8мм. за монтиране на стоманени колове  | бр    | 50      | 7,36         | 368,00           |
| 10 | Доставка и монтаж на стоманени колове от кухи профили 60/60/3мм. с дължина 4м. (50бр)   | кг.   | 997,00  | 2,65         | 2642,05          |
| 11 | Доставка и монтаж на междинни стоманени колове от кухи профили 40/40/2мм. с дължина 2м. (100бр)   | кг.   | 460,00  | 2,65         | 1219,00          |
| 12 | Доставка и монтаж на кухи стоманени профили 60/60/ 3мм., Зреда хоризонтално на височини 0.1м, 2м. и 4м.- L=297м   | кг.   | 1481,00 | 2,65         | 3924,65          |
| 13 | Доставка и монтаж на диагонали 60/60/3мм в ълите между коловете -   | кг    | 232,00  | 2,65         | 614,80           |
| 14 | Направа и монтаж на два бр. врати от кухи стоманени профили 50х50х3мм. и оградна мрежа с отвори 50х50/ 3.7мм. с ПВЦ покритие  | кг    | 90,00   | 2,65         | 238,50           |
| 15 | Направа на фундаменти за монтаж на футболни врати.  | бр    | 4,00    | 31,12        | 124,48           |
| 16 | Доставка, разтоварване и разстилане на чакъл върху подравнена земна основа с дебелина на пласта 20см.   | м3    | 115,05  | 19,10        | 2197,46          |
| 17 | Трамбоване на чакъл   | м2    | 575,25  | 1,80         | 1035,45          |
| 18 | Доставка, разтоварване и разстилане на пясък (нулева фракция)върху скалната маса с дебелина на пласта 10см. и подравняване  | м3    | 57,53   | 16,25        | 934,86           |
| 19 | Трамбоване на пясъчна подложка  | м2    | 575,25  | 1,80         | 1035,45          |
| 20 | Почистване и боядисване на стоманени профили с боя за метал 3в1   | м2    | 166,90  | 3,97         | 662,59           |
| 21 | Доставка и монтаж на оградна мрежа с полимерно покритие, от тел с отвори 50х50, ф3,0мм. Черен (ф4,5 мм с ПВЦ) , чрез армиро-въчни пръти №8 заварени към стоманените профили с точкови заварки през 100см. | м2    | 96,00   | 16,17        | 1552,32          |
| 22 | Доставка и монтаж на оградна мрежа с полимерно покритие, от тел с отвори 50х50, ф3,0мм.   | м2    | 319,80  | 16,17        | 5171,17          |
| 23 | Доставка и полагане на изкуствена трева - 4см. вкл. посипване с кварцов пясък и гумени гранули  | м2    | 575,25  | 34,70        | 19961,18         |
| 24 | Доставка и монтаж на футболни врати, включително и мрежа  | бр.   | 2       | 220,87       | 441,74           |
|    |   |       |         | <b>Общо:</b> | <b>49 056,08</b> |

20%ДДС **9 811,22**

Общо всички **58 867,29**

Забележки:

- 1.Усилената мрежа се монтира на късите страни на игрището в зоните на вратите.
- 2.Мрежата с позиция "22" се монтира в останалата част.
- 3.Монтажа на оградата се изпълнява на заварка с N8 или шина 1,2+2см и дебелина не по-малко от 2мм със самонарезни болтове.

ИЗГОТВИЛ:.....

(ЗАХАРИ СТРАТИЕВ)





# "СТРАТБИЛД" ЕООД

АНАЛИЗ №....1.....

за /МЛ/

ОТНОСНО: ИЗРЯЗВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА

| ТРУДОВИ ПОКАЗАТЕЛИ | Ч.Ч.<br>лв/час | НОР.ВРЕМЕ | МСМ<br>[лв/ден] | СТОЙНОСТ<br>[лв.] |
|--------------------|----------------|-----------|-----------------|-------------------|
|--------------------|----------------|-----------|-----------------|-------------------|

## I.ТРУД

|                        |   |       |  |      |
|------------------------|---|-------|--|------|
| МОНТАЖНИК - I СТЕПЕН   | 3 | 0     |  | 0,00 |
| МОНТАЖНИК - II СТЕПЕН  | 3 | 0,16  |  | 0,48 |
| МОНТАЖНИК - III СТЕПЕН | 3 | 0,46  |  | 1,38 |
|                        |   | ОБЩО: |  | 1,86 |
|                        |   | ОБЩО: |  | 1,86 |

## II.МЕХАНИЗАЦИЯ

|                        |     |       |       |      |
|------------------------|-----|-------|-------|------|
| ФРЕЗА С ДИАМАНТЕН ДИСК | МСМ | 0,021 | 60,00 | 1,26 |
| АВТОКРАН - 16 ТОН      | МСМ | 0     | 0,00  | 0,00 |
| БЕТОНОВОЗ - 5 М3       | МСМ | 0     | 0,00  | 0,00 |
| БАГЕР С КОФА ДО 0.8 М3 | МСМ | 0     | 0,00  | 0,00 |
|                        |     | ОБЩО: |       | 1,26 |

## III.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ ТРУД -90%

0 1,86 1,67

## IV.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ МЕХАНИЗАЦИЯ -30%

1,26 0,38

## V.МАТЕРИАЛИ

| № | Видове материали | кол/мяр | ед.цена | дост.скп. | обща стойн |
|---|------------------|---------|---------|-----------|------------|
| 1 |                  | 0       | 0       | 1,10      | 0,00       |
| 2 |                  | 0       | 0       | 1,10      | 0,00       |
| 3 |                  | 0       | 0       | 1,10      | 0,00       |
| 4 |                  | 0       | 0       | 1,10      | 0,00       |

ОБЩО: 0,00

## IV.НОРМАТИВНА ПЕЧАЛБА

/ 10% върху I,II,III,IV/

ОБЩО: I,II,III,IV,V 5,17

ОБЩО: 0,52

ОБЩА СТОЙНОСТ НА АНАЛИЗА:

5,69





# "СТРАТБИЛД" ЕООД

АНАЛИЗ №.....2.....

за /МЗ/

ОТНОСНО: РАЗБИВАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОНОВА ИВИЧНА НАСТИЛКА

| ТРУДОВИ ПОКАЗАТЕЛИ | Ч.Ч.<br>лв/час | НОР.ВРЕМЕ | МСМ<br>[лв/ден] | СТОЙНОСТ<br>[лв.] |
|--------------------|----------------|-----------|-----------------|-------------------|
|--------------------|----------------|-----------|-----------------|-------------------|

## I.ТРУД

|                        |   |       |  |      |
|------------------------|---|-------|--|------|
| МОНТАЖНИК - I СТЕПЕН   | 3 | 0     |  | 0,00 |
| МОНТАЖНИК - II СТЕПЕН  | 3 | 0     |  | 0,00 |
| МОНТАЖНИК - III СТЕПЕН | 3 | 1,9   |  | 5,70 |
|                        |   | ОБЩО: |  | 5,70 |
|                        |   | ОБЩО: |  | 5,70 |

## II.МЕХАНИЗАЦИЯ

|                               |     |       |       |       |
|-------------------------------|-----|-------|-------|-------|
| КОМПРЕСОР - КЪРТАЧ - до 70 кг | МСМ | 0,55  | 90,00 | 49,50 |
| АВТОКРАН - 16 ТОН             | МСМ | 0     | 0,00  | 0,00  |
| БЕТОНОВОЗ - 5 М3              | МСМ | 0     | 0,00  | 0,00  |
| БАГЕР С КОФА ДО 0.8 М3        | МСМ | 0     | 0,00  | 0,00  |
|                               |     | ОБЩО: |       | 49,50 |

## III.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ ТРУД -90%

0 5,70 5,13

## IV.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ МЕХАНИЗАЦИЯ -30%

49,50 14,85

## V.МАТЕРИАЛИ

| № | Видове материали | кол/мяр | ед.цена | дост.скл. | обща стойн |
|---|------------------|---------|---------|-----------|------------|
| 1 |                  | 0       | 0       | 1,10      | 0,00       |
| 2 |                  | 0       | 0       | 1,10      | 0,00       |
| 3 |                  | 0       | 0       | 1,10      | 0,00       |
| 4 |                  | 0       | 0       | 1,10      | 0,00       |

ОБЩО: 0,00

ОБЩО: I,II,III,IV,V 75,18

## IV.НОРМАТИВНА ПЕЧАЛБА

/ 10% върху I,II,III,IV/

ОБЩО: 7,52

ОБЩА СТОЙНОСТ НА АНАЛИЗА:

82,70





# "СТРАТБИЛД" ЕООД

АНАЛИЗ №.....3.....

за /МЗ/

ОТНОСНО: НАПРАВА МАШИНЕН ИЗКОП ЗА ИВИЧНА ОСНОВА

| ТРУДОВИ ПОКАЗАТЕЛИ | Ч.Ч.<br>лв/час | НОР.ВРЕМЕ | МСМ<br>[лв/ден] | СТОЙНОСТ<br>[лв.] |
|--------------------|----------------|-----------|-----------------|-------------------|
|--------------------|----------------|-----------|-----------------|-------------------|

## I.ТРУД

|                        |   |       |  |      |
|------------------------|---|-------|--|------|
| МОНТАЖНИК - I СТЕПЕН   | 3 | 0     |  | 0,00 |
| МОНТАЖНИК - II СТЕПЕН  | 3 | 0     |  | 0,00 |
| МОНТАЖНИК - III СТЕПЕН | 3 | 0     |  | 0,00 |
|                        |   | ОБЩО: |  | 0,00 |
|                        |   | ОБЩО: |  | 0,00 |

## II.МЕХАНИЗАЦИЯ

|                               |     |       |        |      |
|-------------------------------|-----|-------|--------|------|
| КОМПРЕСОР - КЪРТАЧ - до 70 кг | МСМ | 0     | 90,00  | 0,00 |
| АВТОКРАН - 16 ТОН             | МСМ | 0     | 0,00   | 0,00 |
| БЕТОНОВОЗ - 5 м3              | МСМ | 0     | 0,00   | 0,00 |
| БАГЕР С КОФА ДО 0.8 м3        | МСМ | 0,016 | 250,00 | 4,00 |
|                               |     | ОБЩО: |        | 4,00 |

## III.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ ТРУД -90%

0 0,00 0,00

## IV.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ МЕХАНИЗАЦИЯ -30%

4,00 1,20

## V.МАТЕРИАЛИ

| № | Видове материали | кол./мяр | ед.цена | дост.скл. | обща стойн |
|---|------------------|----------|---------|-----------|------------|
| 1 |                  | 0        | 0       | 1,10      | 0,00       |
| 2 |                  | 0        | 0       | 1,10      | 0,00       |
| 3 |                  | 0        | 0       | 1,10      | 0,00       |
| 4 |                  | 0        | 0       | 1,10      | 0,00       |

ОБЩО: 0,00

ОБЩО: I,II,III,IV,V 5,20

## IV.НОРМАТИВНА ПЕЧАЛБА

/ 10% върху I,II,III,IV/

ОБЩО: 0,52

ОБЩА СТОЙНОСТ НА АНАЛИЗА:

5,72





# "СТРАТБИЛД" ЕООД

АНАЛИЗ №.....4.....

за /МЗ/

ОТНОСНО: **НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ПЛЪТНИ ЗЕМНИ МАСИ И АСФАЛТОВИ ОТЛОМКИ**

| ТРУДОВИ ПОКАЗАТЕЛИ | Ч.Ч.<br>лв/час | НОР.ВРЕМЕ | МСМ<br>[лв/ден] | СТОЙНОСТ<br>[лв.] |
|--------------------|----------------|-----------|-----------------|-------------------|
|--------------------|----------------|-----------|-----------------|-------------------|

## I.ТРУД

|                        |   |       |  |      |
|------------------------|---|-------|--|------|
| МОНТАЖНИК - I СТЕПЕН   | 3 | 0     |  | 0,00 |
| МОНТАЖНИК - II СТЕПЕН  | 3 | 0     |  | 0,00 |
| МОНТАЖНИК - III СТЕПЕН | 3 | 0     |  | 0,00 |
|                        |   | ОБЩО: |  | 0,00 |
|                        |   | ОБЩО: |  | 0,00 |

## II.МЕХАНИЗАЦИЯ

|                               |     |       |        |      |
|-------------------------------|-----|-------|--------|------|
| КОМПРЕСОР - КЪРТАЧ - до 70 кг | МСМ | 0     | 0,00   | 0,00 |
| САМОСВАЛ - 8 МЗ               | МСМ | 0,065 | 120,00 | 7,80 |
| БЕТОНОВОЗ - 5 МЗ              | МСМ | 0     | 0,00   | 0,00 |
| БАГЕР С КОФА ДО 0.8 МЗ        | МСМ | 0,008 | 250,00 | 2,00 |
|                               |     | ОБЩО: |        | 9,80 |

## III.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ ТРУД -90%

0 0,00 0,00

## IV.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ МЕХАНИЗАЦИЯ -30%

9,80 2,94

## V.МАТЕРИАЛИ

| № | Видове материали | кол/мяр | ед.цена | дост.скл. | обща стойн |
|---|------------------|---------|---------|-----------|------------|
| 1 |                  | 0       | 0       | 1,10      | 0,00       |
| 2 |                  | 0       | 0       | 1,10      | 0,00       |
| 3 |                  | 0       | 0       | 1,10      | 0,00       |
| 4 |                  | 0       | 0       | 1,10      | 0,00       |

ОБЩО: 0,00

## IV.НОРМАТИВНА ПЕЧАЛБА

/ 10% върху I,II,III,IV/

ОБЩО: I,II,III,IV,V 12,74

ОБЩО: 1,27

**ОБЩА СТОЙНОСТ НА АНАЛИЗА:**

**14,01**





# "СТРАТБИЛД" ЕООД

АНАЛИЗ №.....5.....

за /КГ/

ОТНОСНО: ЗАГОТОВКА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА ЗА  
СТОМАНОБЕТОНОВ ПОЯС

| ТРУДОВИ ПОКАЗАТЕЛИ | Ч.Ч.<br>лв/час | НОР.ВРЕМЕ | МСМ<br>[лв/ден] | СТОЙНОСТ<br>[лв.] |
|--------------------|----------------|-----------|-----------------|-------------------|
|--------------------|----------------|-----------|-----------------|-------------------|

## I.ТРУД

|                        |   |       |  |      |
|------------------------|---|-------|--|------|
| МОНТАЖНИК - I СТЕПЕН   | 3 | 0,012 |  | 0,04 |
| МОНТАЖНИК - II СТЕПЕН  | 3 | 0,008 |  | 0,02 |
| МОНТАЖНИК - III СТЕПЕН | 3 | 0     |  | 0,00 |
|                        |   | ОБЩО: |  | 0,06 |
|                        |   | ОБЩО: |  | 0,06 |

## II.МЕХАНИЗАЦИЯ

|                               |     |         |        |      |
|-------------------------------|-----|---------|--------|------|
| КОМПРЕСОР - КЪРТАЧ - до 70 кг | МСМ | 0       | 0,00   | 0,00 |
| САМОСВАЛ - 8 М3               | МСМ | 0,00005 | 120,00 | 0,01 |
| БЕТОНОВОЗ - 5 м3              | МСМ | 0       | 0,00   | 0,00 |
| БАГЕР С КОФА ДО 0.8 м3        | МСМ | 0       | 0,00   | 0,00 |
|                               |     | ОБЩО:   |        | 0,01 |

## III.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ ТРУД -90%

0 0,06 0,05

## IV.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ МЕХАНИЗАЦИЯ -30%

0,01 0,00

## V.МАТЕРИАЛИ

| № | Видове материали         | кол/мяр | ед.цена | дост.скл. | обща стойн |
|---|--------------------------|---------|---------|-----------|------------|
| 1 | АРМИРОВЪЧНА СТОМАНА - КГ | 1       | 1,05    | 1,10      | 1,16       |
| 2 | ТЕЛ ЗА ВРЪЗВАНЕ - КГ     | 0,002   | 1,15    | 1,10      | 0,00       |
| 3 |                          | 0       | 0       | 1,10      | 0,00       |
| 4 |                          | 0       | 0       | 1,10      | 0,00       |

ОБЩО: 1,16

ОБЩО: I,II,III,IV,V 1,28


## IV.НОРМАТИВНА ПЕЧАЛБА

/ 10% върху I,II,III,IV/

ОБЩО: 0,13

ОБЩА СТОЙНОСТ НА АНАЛИЗА:

1,41







# "СТРАТБИЛД" ЕООД

АНАЛИЗ №.....6.....

за /М2/

ОТНОСНО: **МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА КОФРАЖ ЗА ОФОРМЯНЕ НА БЕТ.БОРД**

| ТРУДОВИ ПОКАЗАТЕЛИ | Ч.Ч.<br>лв/час | НОР.ВРЕМЕ | МСМ<br>[лв/ден] | СТОЙНОСТ<br>[лв.] |
|--------------------|----------------|-----------|-----------------|-------------------|
|--------------------|----------------|-----------|-----------------|-------------------|

## I.ТРУД

|                        |   |       |  |      |
|------------------------|---|-------|--|------|
| МОНТАЖНИК - I СТЕПЕН   | 3 | 0,19  |  | 0,57 |
| МОНТАЖНИК - II СТЕПЕН  | 3 | 0,285 |  | 0,86 |
| МОНТАЖНИК - III СТЕПЕН | 3 | 0     |  | 0,00 |
|                        |   | ОБЩО: |  | 1,43 |
|                        |   | ОБЩО: |  | 1,43 |

## II.МЕХАНИЗАЦИЯ

|                               |     |         |        |      |
|-------------------------------|-----|---------|--------|------|
| КОМПРЕСОР - КЪРТАЧ - до 70 кг | МСМ | 0       | 0,00   | 0,00 |
| САМОСВАЛ - 8 М3               | МСМ | 0,00005 | 120,00 | 0,01 |
| БЕТОНОВОЗ - 5 м3              | МСМ | 0       | 0,00   | 0,00 |
| БАГЕР С КОФА ДО 0.8 м3        | МСМ | 0       | 0,00   | 0,00 |
|                               |     | ОБЩО:   |        | 0,01 |

## III.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ ТРУД -90%

0 1,43 1,28

## IV.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ МЕХАНИЗАЦИЯ -30%

0,01 0,00

## V.МАТЕРИАЛИ

| № | Видове материали                       | кол/мяр | ед.цена | дост.скл. | обща стойн |
|---|--|---------|---------|-----------|------------|
| 1 | КОФРАЖНИ ПЛАТНА - М2                   | 1,05    | 8,6     | 1,10      | 9,93       |
| 2 | СКОБИ (ТЕЛ - ПИРОНИ) ЗА УКРЕПВАНЕ - КГ | 0,009   | 1,15    | 1,10      | 0,01       |
| 3 |  | 0       | 0       | 1,10      | 0,00       |
| 4 |  | 0       | 0       | 1,10      | 0,00       |

ОБЩО: 9,94

## IV.НОРМАТИВНА ПЕЧАЛБА

/ 10% върху I,II,III,IV/

ОБЩО: I,II,III,IV,V 12,66

ОБЩО: 1,27

**ОБЩА СТОЙНОСТ НА АНАЛИЗА:**

**13,93**





# "СТРАТБИЛД" ЕООД

АНАЛИЗ №.....7.....

за /БР/

ОТНОСНО: ПОЛАГАНЕ НА ПВЦ ТРЪБИ Ф75 В КОФРАЖА ЗА ОТВОДНЯВАНЕ НА НАСИПА

| ТРУДОВИ ПОКАЗАТЕЛИ | Ч.Ч.<br>лв/час | НОР.ВРЕМЕ | МСМ<br>[лв/ден] | СТОЙНОСТ<br>[лв.] |
|--------------------|----------------|-----------|-----------------|-------------------|
|--------------------|----------------|-----------|-----------------|-------------------|

## I.ТРУД

|                        |   |       |  |      |
|------------------------|---|-------|--|------|
| МОНТАЖНИК - I СТЕПЕН   | 3 | 0,11  |  | 0,33 |
| МОНТАЖНИК - II СТЕПЕН  | 3 | 0,245 |  | 0,74 |
| МОНТАЖНИК - III СТЕПЕН | 3 | 0     |  | 0,00 |
| ОБЩО:                  |   |       |  | 1,07 |
| ОБЩО:                  |   |       |  | 1,07 |

## II.МЕХАНИЗАЦИЯ

|                               |     |   |      |      |
|-------------------------------|-----|---|------|------|
| КОМПРЕСОР - КЪРТАЧ - до 70 кг | МСМ | 0 | 0,00 | 0,00 |
| САМОСВАЛ - 8 М3               | МСМ | 0 | 0,00 | 0,00 |
| БЕТОНОВОЗ - 5 м3              | МСМ | 0 | 0,00 | 0,00 |
| БАГЕР С КОФА ДО 0.8 м3        | МСМ | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ОБЩО:                         |     |   |      | 0,00 |

## III.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ ТРУД -90%

0 1,07 0,96

## IV.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ МЕХАНИЗАЦИЯ -30%

0,00 0,00

## V.МАТЕРИАЛИ

| № | Видове материали   | кол/мяр | ед.цена | дост.скл. | обща стойн |
|---|--------------------|---------|---------|-----------|------------|
| 1 | ПВЦ ТРЪБА Ф75 - МЛ | 0,6     | 11,8    | 1,10      | 7,79       |
| 2 |                    | 0       | 0       | 1,10      | 0,00       |
| 3 |                    | 0       | 0       | 1,10      | 0,00       |
| 4 |                    | 0       | 0       | 1,10      | 0,00       |

ОБЩО: 7,79

## IV.НОРМАТИВНА ПЕЧАЛБА

/ 10% върху I,II,III,IV/

ОБЩО: I,II,III,IV,V 9,81

ОБЩО: 0,98

ОБЩА СТОЙНОСТ НА АНАЛИЗА:

10,79





# "СТРАТБИЛД" ЕООД

АНАЛИЗ №.....8.....

за /МЗ/

ОТНОСНО: ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН КЛАС В 20 В СТ.Б. ПОЯС

| ТРУДОВИ ПОКАЗАТЕЛИ | Ч.Ч.<br>лв/час | НОР.ВРЕМЕ | МСМ<br>[лв/ден] | СТОЙНОСТ<br>[лв.] |
|--------------------|----------------|-----------|-----------------|-------------------|
|--------------------|----------------|-----------|-----------------|-------------------|

## I.ТРУД

|                        |   |       |  |      |
|------------------------|---|-------|--|------|
| МОНТАЖНИК - I СТЕПЕН   | 3 | 0,79  |  | 2,37 |
| МОНТАЖНИК - II СТЕПЕН  | 3 | 1,245 |  | 3,74 |
| МОНТАЖНИК - III СТЕПЕН | 3 | 0     |  | 0,00 |
|                        |   | ОБЩО: |  | 6,11 |
|                        |   | ОБЩО: |  | 6,11 |

## II.МЕХАНИЗАЦИЯ

|                               |     |       |        |      |
|-------------------------------|-----|-------|--------|------|
| КОМПРЕСОР - КЪРТАЧ - до 70 кг | МСМ | 0     | 0,00   | 0,00 |
| САМОСВАЛ - 8 М3               | МСМ | 0     | 0,00   | 0,00 |
| БЕТОНОВОЗ - 5 м3              | МСМ | 0,05  | 150,00 | 7,50 |
| БАГЕР С КОФА ДО 0.8 м3        | МСМ | 0     | 0,00   | 0,00 |
|                               |     | ОБЩО: |        | 7,50 |

## III.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ ТРУД -90%

0 6,11 5,49

## IV.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ МЕХАНИЗАЦИЯ -30%

7,50 2,25

## V.МАТЕРИАЛИ

| № | Видове материали | кол/мяр | ед.цена | дост.скл. | обща стойн |
|---|------------------|---------|---------|-----------|------------|
| 1 | БЕТОН В20 - М3   | 1       | 54      | 1,10      | 59,40      |
| 2 |                  | 0       | 0       | 1,10      | 0,00       |
| 3 |                  | 0       | 0       | 1,10      | 0,00       |
| 4 |                  | 0       | 0       | 1,10      | 0,00       |

ОБЩО: 59,40

## IV.НОРМАТИВНА ПЕЧАЛБА

/ 10% върху I,II,III,IV/

ОБЩО: I,II,III,IV,V 80,75

ОБЩО: 8,07

ОБЩА СТОЙНОСТ НА АНАЛИЗА:

88,82





# "СТРАТБИЛД" ЕООД

АНАЛИЗ №.....9.....

за /БР/

ОТНОСНО: ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА ЗАКЛАДНИ ПЛАНКИ 200/200/8 ММ ЗА  
МОНТИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ КОЛОНИ

| ТРУДОВИ ПОКАЗАТЕЛИ | Ч.Ч.<br>лв/час | НОР.ВРЕМЕ | МСМ<br>[лв/ден] | СТОЙНОСТ<br>[лв.] |
|--------------------|----------------|-----------|-----------------|-------------------|
|--------------------|----------------|-----------|-----------------|-------------------|

## I.ТРУД

|                        |   |       |  |      |
|------------------------|---|-------|--|------|
| МОНТАЖНИК - I СТЕПЕН   | 3 | 0,18  |  | 0,54 |
| МОНТАЖНИК - II СТЕПЕН  | 3 | 0,295 |  | 0,89 |
| МОНТАЖНИК - III СТЕПЕН | 3 | 0     |  | 0,00 |
|                        |   | ОБЩО: |  | 1,43 |
|                        |   | ОБЩО: |  | 1,43 |

## II.МЕХАНИЗАЦИЯ

|                               |     |       |      |      |
|-------------------------------|-----|-------|------|------|
| КОМПРЕСОР - КЪРТАЧ - до 70 кг | МСМ | 0     | 0,00 | 0,00 |
| САМОСВАЛ - 8 М3               | МСМ | 0     | 0,00 | 0,00 |
| БЕТОНОВОЗ - 5 м3              | МСМ | 0     | 0,00 | 0,00 |
| БАГЕР С КОФА ДО 0.8 м3        | МСМ | 0     | 0,00 | 0,00 |
|                               |     | ОБЩО: |      | 0,00 |

## III.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ ТРУД -90%

0 1,43 1,28

## IV.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ МЕХАНИЗАЦИЯ -30%

0,00 0,00

## V.МАТЕРИАЛИ

| № | Видове материали                         | кол./мяр | ед.цена | дост.скл. | обща стойн |
|---|--|----------|---------|-----------|------------|
| 1 | ЛИСТОВА СТОМАНА 8 ММ ПЛАНКА 200/200 - КГ | 2,5      | 1,45    | 1,10      | 3,99       |
| 2 |  | 0        | 0       | 1,10      | 0,00       |
| 3 |  | 0        | 0       | 1,10      | 0,00       |
| 4 |  | 0        | 0       | 1,10      | 0,00       |

ОБЩО: 3,99

## IV.НОРМАТИВНА ПЕЧАЛБА

/ 10% върху I,II,III,IV/

ОБЩО: I,II,III,IV,V 6,70

ОБЩО: 0,67

ОБЩА СТОЙНОСТ НА АНАЛИЗА:

7,36





# "СТРАТБИЛД" ЕООД

АНАЛИЗ №.....10.....

за /КГ/

ОТНОСНО: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ КОЛОВЕ ОТ КУХИ ПРОФИЛИ  
60/60/3 ММ С ДЪЛЖИНА 4М (50бр)

| ТРУДОВИ ПОКАЗАТЕЛИ | Ч.Ч.<br>лв/час | НОР.ВРЕМЕ | МСМ<br>[лв/ден] | СТОЙНОСТ<br>[лв.] |
|--------------------|----------------|-----------|-----------------|-------------------|
|--------------------|----------------|-----------|-----------------|-------------------|

## I.ТРУД

|                        |   |       |  |      |
|------------------------|---|-------|--|------|
| МОНТАЖНИК - I СТЕПЕН   | 3 | 0,1   |  | 0,30 |
| МОНТАЖНИК - II СТЕПЕН  | 3 | 0,036 |  | 0,11 |
| МОНТАЖНИК - III СТЕПЕН | 3 | 0     |  | 0,00 |
|                        |   | ОБЩО: |  | 0,41 |
|                        |   | ОБЩО: |  | 0,41 |

## II.МЕХАНИЗАЦИЯ

|                               |     |       |      |      |
|-------------------------------|-----|-------|------|------|
| КОМПРЕСОР - КЪРТАЧ - до 70 кг | МСМ | 0     | 0,00 | 0,00 |
| САМОСВАЛ - 8 М3               | МСМ | 0     | 0,00 | 0,00 |
| БЕТОНОВОЗ - 5 м3              | МСМ | 0     | 0,00 | 0,00 |
| БАГЕР С КОФА ДО 0.8 м3        | МСМ | 0     | 0,00 | 0,00 |
|                               |     | ОБЩО: |      | 0,00 |

## III.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ ТРУД -90%

0 0,41 0,37

## IV.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ МЕХАНИЗАЦИЯ -30%

0,00 0,00

## V.МАТЕРИАЛИ

| № | Видове материали                       | кол/мяр | ед.цена | дост.скл. | обща стойн |
|---|--|---------|---------|-----------|------------|
| 1 | СТОМАНЕН КВАДРАТЕН ПРОФИЛ 60/60/3 - КГ | 1       | 1,45    | 1,10      | 1,60       |
| 2 | ЕЛЕКТРОДИ (стоманени) - КГ             | 0,011   | 3,2     | 1,10      | 0,04       |
| 3 |  | 0       | 0       | 1,10      | 0,00       |
| 4 |  | 0       | 0       | 1,10      | 0,00       |

ОБЩО: 1,63

## IV.НОРМАТИВНА ПЕЧАЛБА

/ 10% върху I,II,III,IV/

ОБЩО: I,II,III,IV,V 2,41

ОБЩО: 0,24

ОБЩА СТОЙНОСТ НА АНАЛИЗА:

2,65





# "СТРАТБИЛД" ЕООД

АНАЛИЗ №.....12.....

за /КГ/

ОТНОСНО: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ОТ КУХИ ПРОФИЛИ 60/60/3 ТРИ РЕДА ХОРИЗОНТАЛНО НА ВИСОЧИНА 0,1М, 2М , 4М (Д-297М)

| ТРУДОВИ ПОКАЗАТЕЛИ | Ч.Ч.<br>лв/час | НОР.ВРЕМЕ | МСМ<br>[лв/ден] | СТОЙНОСТ<br>[лв.] |
|--------------------|----------------|-----------|-----------------|-------------------|
|--------------------|----------------|-----------|-----------------|-------------------|

## I.ТРУД

|                        |   |       |  |      |
|------------------------|---|-------|--|------|
| МОНТАЖНИК - I СТЕПЕН   | 3 | 0,1   |  | 0,30 |
| МОНТАЖНИК - II СТЕПЕН  | 3 | 0,036 |  | 0,11 |
| МОНТАЖНИК - III СТЕПЕН | 3 | 0     |  | 0,00 |
|                        |   | ОБЩО: |  | 0,41 |
|                        |   | ОБЩО: |  | 0,41 |

## II.МЕХАНИЗАЦИЯ

|                               |     |       |      |      |
|-------------------------------|-----|-------|------|------|
| КОМПРЕСОР - КЪРТАЧ - до 70 кг | МСМ | 0     | 0,00 | 0,00 |
| САМОСВАЛ - 8 М3               | МСМ | 0     | 0,00 | 0,00 |
| БЕТОНОВОЗ - 5 м3              | МСМ | 0     | 0,00 | 0,00 |
| БАГЕР С КОФА ДО 0.8 м3        | МСМ | 0     | 0,00 | 0,00 |
|                               |     | ОБЩО: |      | 0,00 |

## III.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ ТРУД -90%

0 0,41 0,37

## IV.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ МЕХАНИЗАЦИЯ -30%

0,00 0,00

## V.МАТЕРИАЛИ

| № | Видове материали                       | кол/мяр | ед.цена | дост.скл. | обща стойн |
|---|--|---------|---------|-----------|------------|
| 1 | СТОМАНЕН КВАДРАТЕН ПРОФИЛ 60/60/3 - КГ | 1       | 1,45    | 1,10      | 1,60       |
| 2 | ЕЛЕКТРОДИ (стоманени) - КГ             | 0,011   | 3,2     | 1,10      | 0,04       |
| 3 |  | 0       | 0       | 1,10      | 0,00       |
| 4 |  | 0       | 0       | 1,10      | 0,00       |

ОБЩО: 1,63

## IV.НОРМАТИВНА ПЕЧАЛБА

/ 10% върху I,II,III,IV/

ОБЩО: I,II,III,IV,V 2,41

ОБЩО: 0,24

ОБЩА СТОЙНОСТ НА АНАЛИЗА:

2,65





# "СТРАТБИЛД" ЕООД

АНАЛИЗ №.....13.....

за /КГ/

ОТНОСНО: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ОТ КУХИ ПРОФИЛИ 60/60/3 ЗА  
ДИАГОНАЛИ В ЪГЛИТЕ М/У КОЛОВЕТЕ - (16 БР)

| ТРУДОВИ ПОКАЗАТЕЛИ | Ч.Ч.<br>лв/час | НОР.ВРЕМЕ | МСМ<br>[лв/ден] | СТОЙНОСТ<br>[лв.] |
|--------------------|----------------|-----------|-----------------|-------------------|
|--------------------|----------------|-----------|-----------------|-------------------|

## I.ТРУД

|                        |   |       |  |      |
|------------------------|---|-------|--|------|
| МОНТАЖНИК - I СТЕПЕН   | 3 | 0,1   |  | 0,30 |
| МОНТАЖНИК - II СТЕПЕН  | 3 | 0,036 |  | 0,11 |
| МОНТАЖНИК - III СТЕПЕН | 3 | 0     |  | 0,00 |
|                        |   | ОБЩО: |  | 0,41 |
|                        |   | ОБЩО: |  | 0,41 |

## II.МЕХАНИЗАЦИЯ

|                               |     |       |      |      |
|-------------------------------|-----|-------|------|------|
| КОМПРЕСОР - КЪРТАЧ - до 70 кг | МСМ | 0     | 0,00 | 0,00 |
| САМОСВАЛ - 8 М3               | МСМ | 0     | 0,00 | 0,00 |
| БЕТОНОВОЗ - 5 М3              | МСМ | 0     | 0,00 | 0,00 |
| БАГЕР С КОФА ДО 0.8 М3        | МСМ | 0     | 0,00 | 0,00 |
|                               |     | ОБЩО: |      | 0,00 |

## III.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ ТРУД -90%

0 0,41 0,37

## IV.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ МЕХАНИЗАЦИЯ -30%

0,00 0,00

## V.МАТЕРИАЛИ

| № | Видове материали                       | кол/мяр | ед.цена | дост.скл. | обща стойн |
|---|--|---------|---------|-----------|------------|
| 1 | СТОМАНЕН КВАДРАТЕН ПРОФИЛ 60/60/3 - КГ | 1       | 1,45    | 1,10      | 1,60       |
| 2 | ЕЛЕКТРОДИ (стоманени) - КГ             | 0,011   | 3,2     | 1,10      | 0,04       |
| 3 |  | 0       | 0       | 1,10      | 0,00       |
| 4 |  | 0       | 0       | 1,10      | 0,00       |

ОБЩО: 1,63

## IV.НОРМАТИВНА ПЕЧАЛБА

/ 10% върху I,II,III,IV/

ОБЩО: I,II,III,IV,V 2,41

ОБЩО: 0,24

ОБЩА СТОЙНОСТ НА АНАЛИЗА:

2,65





# "СТРАТБИЛД" ЕООД

АНАЛИЗ №.....14.....

за /КГ/

ОТНОСНО: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДВА БРОЯ ВРАТИ СТОМАНЕНИ ОТ КУХИ  
ПРОФИЛИ 50/50/3 И ОГР. МРЕЖА 50/50/3,7 С PVC ПОКРИТИЕ

| ТРУДОВИ ПОКАЗАТЕЛИ | Ч.Ч.<br>лв/час | НОР.ВРЕМЕ | МСМ<br>[лв/ден] | СТОЙНОСТ<br>[лв.] |
|--------------------|----------------|-----------|-----------------|-------------------|
|--------------------|----------------|-----------|-----------------|-------------------|

## I.ТРУД

|                        |   |       |  |      |
|------------------------|---|-------|--|------|
| МОНТАЖНИК - I СТЕПЕН   | 3 | 0,1   |  | 0,30 |
| МОНТАЖНИК - II СТЕПЕН  | 3 | 0,036 |  | 0,11 |
| МОНТАЖНИК - III СТЕПЕН | 3 | 0     |  | 0,00 |
|                        |   | ОБЩО: |  | 0,41 |
|                        |   | ОБЩО: |  | 0,41 |

## II.МЕХАНИЗАЦИЯ

|                               |     |       |      |      |
|-------------------------------|-----|-------|------|------|
| КОМПРЕСОР - КЪРТАЧ - до 70 кг | МСМ | 0     | 0,00 | 0,00 |
| САМОСВАЛ - 8 М3               | МСМ | 0     | 0,00 | 0,00 |
| БЕТОНОВОЗ - 5 м3              | МСМ | 0     | 0,00 | 0,00 |
| БАГЕР С КОФА ДО 0.8 м3        | МСМ | 0     | 0,00 | 0,00 |
|                               |     | ОБЩО: |      | 0,00 |

## III.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ ТРУД -90%

0 0,41 0,37

## IV.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ МЕХАНИЗАЦИЯ -30%

0,00 0,00

## V.МАТЕРИАЛИ

| № | Видове материали                       | кол./мяр | ед.цена | дост.скл. | обща стойн |
|---|--|----------|---------|-----------|------------|
| 1 | СТОМАНЕН КВАДРАТЕН ПРОФИЛ 50/50/3 - КГ | 1        | 1,45    | 1,10      | 1,60       |
| 2 | ЕЛЕКТРОДИ (стоманени) - КГ             | 0,011    | 3,2     | 1,10      | 0,04       |
| 3 |  | 0        | 0       | 1,10      | 0,00       |
| 4 |  | 0        | 0       | 1,10      | 0,00       |

ОБЩО: 1,63

## IV.НОРМАТИВНА ПЕЧАЛБА

/ 10% върху I,II,III,IV/

ОБЩО: I,II,III,IV,V 2,41

ОБЩО: 0,24

ОБЩА СТОЙНОСТ НА АНАЛИЗА:

2,65







# "СТРАТБИЛД" ЕООД

АНАЛИЗ №.....15.....

за /БР/

ОТНОСНО: НАПРАВА НА ФУНДАМЕНТИ ОТ БЕТОН КЛАС В 20 ЗА МОНТАЖ НА ФУТБОЛНИ ВРАТИ

| ТРУДОВИ ПОКАЗАТЕЛИ | Ч.Ч.<br>лв/час | НОР.ВРЕМЕ | МСМ<br>[лв/ден] | СТОЙНОСТ<br>[лв.] |
|--------------------|----------------|-----------|-----------------|-------------------|
|--------------------|----------------|-----------|-----------------|-------------------|

## I.ТРУД

|                        |   |       |  |      |
|------------------------|---|-------|--|------|
| МОНТАЖНИК - I СТЕПЕН   | 3 | 0,34  |  | 1,02 |
| МОНТАЖНИК - II СТЕПЕН  | 3 | 0,65  |  | 1,95 |
| МОНТАЖНИК - III СТЕПЕН | 3 | 0     |  | 0,00 |
|                        |   | ОБЩО: |  | 2,97 |
|                        |   | ОБЩО: |  | 2,97 |

## II.МЕХАНИЗАЦИЯ

|                               |     |       |        |      |
|-------------------------------|-----|-------|--------|------|
| КОМПРЕСОР - КЪРТАЧ - до 70 кг | МСМ | 0     | 0,00   | 0,00 |
| САМОСВАЛ - 8 М3               | МСМ | 0     | 0,00   | 0,00 |
| БЕТОНОВОЗ - 5 м3              | МСМ | 0,04  | 150,00 | 6,00 |
| БАГЕР С КОФА ДО 0.8 м3        | МСМ | 0     | 0,00   | 0,00 |
|                               |     | ОБЩО: |        | 6,00 |

## III.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ ТРУД -90%

0 2,97 2,67

## IV.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ МЕХАНИЗАЦИЯ -30%

6,00 1,80

## V.МАТЕРИАЛИ

| № | Видове материали | кол/мяр | ед.цена | дост.скл. | обща стойн |
|---|------------------|---------|---------|-----------|------------|
| 1 | БЕТОН В20 - М3   | 0,25    | 54      | 1,10      | 14,85      |
| 2 |                  | 0       | 0       | 1,10      | 0,00       |
| 3 |                  | 0       | 0       | 1,10      | 0,00       |
| 4 |                  | 0       | 0       | 1,10      | 0,00       |

ОБЩО: 14,85

## IV.НОРМАТИВНА ПЕЧАЛБА

/ 10% върху I,II,III,IV/

ОБЩО: I,II,III,IV,V 28,29

ОБЩО: 2,83

ОБЩА СТОЙНОСТ НА АНАЛИЗА:

31,12





# "СТРАТБИЛД" ЕООД

АНАЛИЗ №.....16.....

за /МЗ/

ОТНОСНО: ДОСТАВКА, РАЗТОВАРВАНЕ И РАЗТИЛАНЕ НА ЧАКЪЛ В/У ПОДРАВНЕНА  
ЗЕМНА ОСНОВА С ДЕБ. НА ПЛАСТА 20 СМ

| ТРУДОВИ ПОКАЗАТЕЛИ | Ч.Ч.<br>лв/час | НОР.ВРЕМЕ | МСМ<br>[лв/ден] | СТОЙНОСТ<br>[лв.] |
|--------------------|----------------|-----------|-----------------|-------------------|
|--------------------|----------------|-----------|-----------------|-------------------|

## I.ТРУД

|                        |   |       |  |      |
|------------------------|---|-------|--|------|
| МОНТАЖНИК - I СТЕПЕН   | 3 | 0     |  | 0,00 |
| МОНТАЖНИК - II СТЕПЕН  | 3 | 0     |  | 0,00 |
| МОНТАЖНИК - III СТЕПЕН | 3 | 0     |  | 0,00 |
|                        |   | ОБЩО: |  | 0,00 |
|                        |   | ОБЩО: |  | 0,00 |

## II.МЕХАНИЗАЦИЯ

|                               |     |       |        |      |
|-------------------------------|-----|-------|--------|------|
| КОМПРЕСОР - КЪРТАЧ - до 70 кг | МСМ | 0     | 0,00   | 0,00 |
| САМОСВАЛ - 8 М3               | МСМ | 0,02  | 120,00 | 2,40 |
| БОБКАТ - 1,5 м3               | МСМ | 0,015 | 200,00 | 3,00 |
| ВАЛЯК ДО - 8 Т                | МСМ | 0     | 0,00   | 0,00 |
|                               |     | ОБЩО: |        | 5,40 |

## III.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ ТРУД -90%

0 0,00 0,00

## IV.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ МЕХАНИЗАЦИЯ -30%

5,40 1,62

## V.МАТЕРИАЛИ

| № | Видове материали     | кол./мяр | ед.цена | дост.скл. | обща стойн |
|---|----------------------|----------|---------|-----------|------------|
| 1 | ЧАКЪЛ - ФРАКЦИЯ 0-63 | 1        | 9,4     | 1,10      | 10,34      |
| 2 |                      | 0        | 0       | 1,10      | 0,00       |
| 3 |                      | 0        | 0       | 1,10      | 0,00       |
| 4 |                      | 0        | 0       | 1,10      | 0,00       |

ОБЩО: 10,34

## IV.НОРМАТИВНА ПЕЧАЛБА

/ 10% върху I,II,III,IV/

ОБЩО: I,II,III,IV,V 17,36

ОБЩО: 1,74

ОБЩА СТОЙНОСТ НА АНАЛИЗА:

19,10





# "СТРАТБИЛД" ЕООД

АНАЛИЗ №.....17.....

за /М2/

ОТНОСНО: **ТРАМБОВАНЕ ЧАКЪЛ**

| ТРУДОВИ ПОКАЗАТЕЛИ | Ч.Ч.<br>лв/час | НОР.ВРЕМЕ | МСМ<br>[лв/ден] | СТОЙНОСТ<br>[лв.] |
|--------------------|----------------|-----------|-----------------|-------------------|
|--------------------|----------------|-----------|-----------------|-------------------|

## I.ТРУД

|                        |   |   |       |      |
|------------------------|---|---|-------|------|
| МОНТАЖНИК - I СТЕПЕН   | 3 | 0 |       | 0,00 |
| МОНТАЖНИК - II СТЕПЕН  | 3 | 0 |       | 0,00 |
| МОНТАЖНИК - III СТЕПЕН | 3 | 0 |       | 0,00 |
|                        |   |   | ОБЩО: | 0,00 |
|                        |   |   | ОБЩО: | 0,00 |

## II.МЕХАНИЗАЦИЯ

|                               |     |       |        |      |
|-------------------------------|-----|-------|--------|------|
| КОМПРЕСОР - КЪРТАЧ - до 70 кг | МСМ | 0     | 0,00   | 0,00 |
| САМОСВАЛ - 8 М3               | МСМ | 0     | 0,00   | 0,00 |
| БОБКАТ - 1,5 м3               | МСМ | 0     | 0,00   | 0,00 |
| ВАЛЯК ДО - 8 Т                | МСМ | 0,007 | 180,00 | 1,26 |
|                               |     |       | ОБЩО:  | 1,26 |

## III.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ ТРУД -90%

0 0,00 0,00

## IV.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ МЕХАНИЗАЦИЯ -30%

1,26 0,38

## V.МАТЕРИАЛИ

| № | Видове материали | кол/мяр | ед.цена | дост.скл. | обща стойн |
|---|------------------|---------|---------|-----------|------------|
| 1 |                  | 0       | 0       | 1,10      | 0,00       |
| 2 |                  | 0       | 0       | 1,10      | 0,00       |
| 3 |                  | 0       | 0       | 1,10      | 0,00       |
| 4 |                  | 0       | 0       | 1,10      | 0,00       |

ОБЩО: 0,00

## IV.НОРМАТИВНА ПЕЧАЛБА

/ 10% върху I,II,III,IV/

ОБЩО: I,II,III,IV,V 1,64

ОБЩО: 0,16

**ОБЩА СТОЙНОСТ НА АНАЛИЗА:**

**1,80**





# "СТРАТБИЛД" ЕООД

АНАЛИЗ №.....19.....

за /М2/

ОТНОСНО: **ТРАМБОВАНЕ ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА**

| ТРУДОВИ ПОКАЗАТЕЛИ | Ч.Ч.<br>лв/час | НОР.ВРЕМЕ | МСМ<br>[лв/ден] | СТОЙНОСТ<br>[лв.] |
|--------------------|----------------|-----------|-----------------|-------------------|
|--------------------|----------------|-----------|-----------------|-------------------|

## I.ТРУД

|                        |   |   |       |      |
|------------------------|---|---|-------|------|
| МОНТАЖНИК - I СТЕПЕН   | 3 | 0 |       | 0,00 |
| МОНТАЖНИК - II СТЕПЕН  | 3 | 0 |       | 0,00 |
| МОНТАЖНИК - III СТЕПЕН | 3 | 0 |       | 0,00 |
|                        |   |   | ОБЩО: | 0,00 |
|                        |   |   | ОБЩО: | 0,00 |

## II.МЕХАНИЗАЦИЯ

|                               |     |       |        |      |
|-------------------------------|-----|-------|--------|------|
| КОМПРЕСОР - КЪРТАЧ - до 70 кг | МСМ | 0     | 0,00   | 0,00 |
| САМОСВАЛ - 8 М3               | МСМ | 0     | 0,00   | 0,00 |
| БОБКАТ - 1,5 м3               | МСМ | 0     | 0,00   | 0,00 |
| ВАЛЯК ДО - 8 Т                | МСМ | 0,007 | 180,00 | 1,26 |
|                               |     |       | ОБЩО:  | 1,26 |

## III.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ ТРУД -90%

0 0,00 0,00

## IV.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ МЕХАНИЗАЦИЯ -30%

1,26 0,38

## V.МАТЕРИАЛИ

| № | Видове материали | кол/мяр | ед.цена | дост.скл. | обща стойн |
|---|------------------|---------|---------|-----------|------------|
| 1 |                  | 0       | 0       | 1,10      | 0,00       |
| 2 |                  | 0       | 0       | 1,10      | 0,00       |
| 3 |                  | 0       | 0       | 1,10      | 0,00       |
| 4 |                  | 0       | 0       | 1,10      | 0,00       |

ОБЩО: 0,00

## IV.НОРМАТИВНА ПЕЧАЛБА


/ 10% върху I,II,III,IV/

ОБЩО: I,II,III,IV,V 1,64

ОБЩО: 0,16

**ОБЩА СТОЙНОСТ НА АНАЛИЗА:**

**1,80**





# "СТРАТБИЛД" ЕООД

АНАЛИЗ №.....20.....

за /М2/

ОТНОСНО: ПОЧИСТВАНЕ И БОЯДИСВАНЕ НА СТОМАНЕНИ ПРОФИЛИ С БОЯ ЗА  
МЕТАЛ 3 в 1

| ТРУДОВИ ПОКАЗАТЕЛИ | Ч.Ч.<br>лв/час | НОР.ВРЕМЕ | МСМ<br>[лв/ден] | СТОЙНОСТ<br>[лв.] |
|--------------------|----------------|-----------|-----------------|-------------------|
|--------------------|----------------|-----------|-----------------|-------------------|

## I.ТРУД

|                        |   |      |       |      |
|------------------------|---|------|-------|------|
| МОНТАЖНИК - I СТЕПЕН   | 3 | 0    |       | 0,00 |
| МОНТАЖНИК - II СТЕПЕН  | 3 | 0,35 |       | 1,05 |
| МОНТАЖНИК - III СТЕПЕН | 3 | 0    |       | 0,00 |
|                        |   |      | ОБЩО: | 1,05 |
|                        |   |      | ОБЩО: | 1,05 |

## II.МЕХАНИЗАЦИЯ

|                               |     |   |       |      |
|-------------------------------|-----|---|-------|------|
| КОМПРЕСОР - КЪРТАЧ - до 70 кг | МСМ | 0 | 0,00  | 0,00 |
| САМОСВАЛ - 8 М3               | МСМ | 0 | 0,00  | 0,00 |
| БОБКАТ - 1,5 м3               | МСМ | 0 | 0,00  | 0,00 |
| ВАЛЯК ДО - 8 Т                | МСМ | 0 | 0,00  | 0,00 |
|                               |     |   | ОБЩО: | 0,00 |

## III.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ ТРУД -90%

0 1,05 0,95

## IV.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ МЕХАНИЗАЦИЯ -30%

0,00 0,00

## V.МАТЕРИАЛИ

| № | Видове материали     | кол/мяр | ед.цена | дост.скл. | обща стойн |
|---|----------------------|---------|---------|-----------|------------|
| 1 | БОЯ ЗЯ МЕТАЛ (3 в 1) | 0,3     | 4,9     | 1,10      | 1,62       |
| 2 |                      | 0       | 0       | 1,10      | 0,00       |
| 3 |                      | 0       | 0       | 1,10      | 0,00       |
| 4 |                      | 0       | 0       | 1,10      | 0,00       |

ОБЩО: 1,62

## IV.НОРМАТИВНА ПЕЧАЛБА

/ 10% върху I,II,III,IV/

ОБЩО: I,II,III,IV,V 3,61

ОБЩО: 0,36

ОБЩА СТОЙНОСТ НА АНАЛИЗА:

3,97





# "СТРАТБИЛД" ЕООД

АНАЛИЗ №.....21.....

за /М2/

ОТНОСНО: ДОСТАВКА И МОНТАЖ ОГРАДНА МРЕЖА С ПОЛИМЕРНО ПОКРИТИЕ ,ОТ  
ТЕЛ С ОТВОР 50/50, Ф-3.0 мм ЧЕРЕН (Ф4,5 мм С ПВЦ), ЧРЕЗ АРМ.ПРЪТИ Ф 8 мм,  
ЗАВАРЕНИ КЪМ СТОМОНЕНИТЕ ПРОФИЛИ

| ТРУДОВИ ПОКАЗАТЕЛИ | Ч.Ч.<br>лв/час | НОР.ВРЕМЕ | МСМ<br>[лв/ден] | СТОЙНОСТ<br>[лв.] |
|--------------------|----------------|-----------|-----------------|-------------------|
|--------------------|----------------|-----------|-----------------|-------------------|

## I.ТРУД

|                        |   |       |  |      |
|------------------------|---|-------|--|------|
| МОНТАЖНИК - I СТЕПЕН   | 3 | 0,55  |  | 1,65 |
| МОНТАЖНИК - II СТЕПЕН  | 3 | 0,95  |  | 2,85 |
| МОНТАЖНИК - III СТЕПЕН | 3 | 0     |  | 0,00 |
|                        |   | ОБЩО: |  | 4,50 |
|                        |   | ОБЩО: |  | 4,50 |

## II.МЕХАНИЗАЦИЯ

|                               |     |       |      |      |
|-------------------------------|-----|-------|------|------|
| КОМПРЕСОР - КЪРТАЧ - до 70 кг | МСМ | 0     | 0,00 | 0,00 |
| САМОСВАЛ - 8 М3               | МСМ | 0     | 0,00 | 0,00 |
| БОБКАТ - 1,5 м3               | МСМ | 0     | 0,00 | 0,00 |
| ВАЛЯК ДО - 8 Т                | МСМ | 0     | 0,00 | 0,00 |
|                               |     | ОБЩО: |      | 0,00 |

## III.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ ТРУД -90%

0 4,50 4,05

## IV.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ МЕХАНИЗАЦИЯ -30%

0,00 0,00

## V.МАТЕРИАЛИ

| № | Видове материали                 | кол/мяр | ед.цена | дост.скл. | обща стойн |
|---|----------------------------------|---------|---------|-----------|------------|
| 1 | МРЕЖА С ОТВОР 50/50 Ф- 3 мм - КГ | 1,12    | 4,9     | 1,10      | 6,04       |
| 2 | АРМИРОВЪЧЕН ПРЪТ Ф-8мм           | 0,09    | 1,15    | 1,10      | 0,11       |
| 3 |                                  | 0       | 0       | 1,10      | 0,00       |
| 4 |                                  | 0       | 0       | 1,10      | 0,00       |

ОБЩО: 6,15

## IV.НОРМАТИВНА ПЕЧАЛБА / 10% върху I,II,III,IV/

ОБЩО: I,II,III,IV,V 14,70

ОБЩО: 1,47

ОБЩА СТОЙНОСТ НА АНАЛИЗА:

16,17





# "СТРАТБИЛД" ЕООД

АНАЛИЗ №.....22.....

за /М2/

ОТНОСНО: ДОСТАВКА И МОНТАЖ ОГРАДНА МРЕЖА С ПОЛИМЕРНО ПОКРИТИЕ , ОТ  
ТЕЛ С ОТВОР 50/50, Ф-3.0 мм

| ТРУДОВИ ПОКАЗАТЕЛИ | Ч.Ч.<br>лв/час | НОР.ВРЕМЕ | МСМ<br>[лв/ден] | СТОЙНОСТ<br>[лв.] |
|--------------------|----------------|-----------|-----------------|-------------------|
|--------------------|----------------|-----------|-----------------|-------------------|

## I.ТРУД

|                        |   |       |  |      |
|------------------------|---|-------|--|------|
| МОНТАЖНИК - I СТЕПЕН   | 3 | 0,55  |  | 1,65 |
| МОНТАЖНИК - II СТЕПЕН  | 3 | 0,95  |  | 2,85 |
| МОНТАЖНИК - III СТЕПЕН | 3 | 0     |  | 0,00 |
|                        |   | ОБЩО: |  | 4,50 |
|                        |   | ОБЩО: |  | 4,50 |

## II.МЕХАНИЗАЦИЯ

|                               |     |       |      |      |
|-------------------------------|-----|-------|------|------|
| КОМПРЕСОР - КЪРТАЧ - до 70 кг | МСМ | 0     | 0,00 | 0,00 |
| САМОСВАЛ - 8 М3               | МСМ | 0     | 0,00 | 0,00 |
| БОБКАТ - 1,5 м3               | МСМ | 0     | 0,00 | 0,00 |
| ВАЛЯК ДО - 8 Т                | МСМ | 0     | 0,00 | 0,00 |
|                               |     | ОБЩО: |      | 0,00 |

## III.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ ТРУД -90%

0 4,50 4,05

## IV.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ МЕХАНИЗАЦИЯ -30%

0,00 0,00

## V.МАТЕРИАЛИ

| № | Видове материали                 | кол/мяр | ед.цена | дост.скл. | обща стойн |
|---|----------------------------------|---------|---------|-----------|------------|
| 1 | МРЕЖА С ОТВОР 50/50 Ф- 3 мм - КГ | 1,12    | 4,9     | 1,10      | 6,04       |
| 2 | АРМИРОВЪЧЕН ПРЪТ Ф-8мм           | 0,09    | 1,15    | 1,10      | 0,11       |
| 3 |                                  | 0       | 0       | 1,10      | 0,00       |
| 4 |                                  | 0       | 0       | 1,10      | 0,00       |

ОБЩО: 6,15

## IV.НОРМАТИВНА ПЕЧАЛБА / 10% върху I,II,III,IV/

ОБЩО: I,II,III,IV,V 14,70

ОБЩО: 1,47

ОБЩА СТОЙНОСТ НА АНАЛИЗА:

16,17





# "СТРАТБИЛД" ЕООД

АНАЛИЗ №.....23.....

за /М2/

ОТНОСНО: ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ИЗКУСТВЕНА ТРЕВА - 4 СМ ВКЛ.  
ПОСИПВАНЕ С КВАРЦОВ ПЯКЪК И ГУМЕНИ ГРАНУЛИ

| ТРУДОВИ ПОКАЗАТЕЛИ | Ч.Ч.<br>лв/час | НОР.ВРЕМЕ | МСМ<br>[лв/ден] | СТОЙНОСТ<br>[лв.] |
|--------------------|----------------|-----------|-----------------|-------------------|
|--------------------|----------------|-----------|-----------------|-------------------|

## I.ТРУД

|                        |   |       |  |      |
|------------------------|---|-------|--|------|
| МОНТАЖНИК - I СТЕПЕН   | 3 | 0,35  |  | 1,05 |
| МОНТАЖНИК - II СТЕПЕН  | 3 | 0,65  |  | 1,95 |
| МОНТАЖНИК - III СТЕПЕН | 3 | 0     |  | 0,00 |
|                        |   | ОБЩО: |  | 3,00 |
|                        |   | ОБЩО: |  | 3,00 |

## II.МЕХАНИЗАЦИЯ

|                               |     |       |      |      |
|-------------------------------|-----|-------|------|------|
| КОМПРЕСОР - КЪРТАЧ - до 70 кг | МСМ | 0     | 0,00 | 0,00 |
| САМОСВАЛ - 8 М3               | МСМ | 0     | 0,00 | 0,00 |
| БОБКАТ - 1,5 м3               | МСМ | 0     | 0,00 | 0,00 |
| ВАЛЯК ДО - 8 Т                | МСМ | 0     | 0,00 | 0,00 |
|                               |     | ОБЩО: |      | 0,00 |

## III.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ ТРУД -90%

0 3,00 2,70

## IV.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ МЕХАНИЗАЦИЯ -30%

0,00 0,00

## V.МАТЕРИАЛИ

| № | Видове материали          | кол/мяр | ед.цена | дост.скл. | обща стойн |
|---|---------------------------|---------|---------|-----------|------------|
| 1 | ТРЕВА - ИЗКУСТВЕНА - 4 СМ | 1,03    | 21      | 1,10      | 23,79      |
| 2 | КВАРЦОВ ПЯСЪК - 0,63 мм   | 2,25    | 0,35    | 1,10      | 0,87       |
| 3 | ГУМЕНИ ГРАНУЛИ            | 1,35    | 0,8     | 1,10      | 1,19       |
| 4 |                           | 0       | 0       | 1,10      | 0,00       |

ОБЩО: 25,85

## IV.НОРМАТИВНА ПЕЧАЛБА

/ 10% върху I,II,III,IV/

ОБЩО: I,II,III,IV,V 31,55

ОБЩО: 3,15

ОБЩА СТОЙНОСТ НА АНАЛИЗА:

34,70







# "СТРАТБИЛД" ЕООД

АНАЛИЗ №.....24.....

за /БР/

ОТНОСНО: ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФУТБОЛНИ ВРАТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И МРЕЖА

| ТРУДОВИ ПОКАЗАТЕЛИ | Ч.Ч.<br>лв/час | НОР.ВРЕМЕ | МСМ<br>[лв/ден] | СТОЙНОСТ<br>[лв.] |
|--------------------|----------------|-----------|-----------------|-------------------|
|--------------------|----------------|-----------|-----------------|-------------------|

## I.ТРУД

|                        |   |       |  |       |
|------------------------|---|-------|--|-------|
| МОНТАЖНИК - I СТЕПЕН   | 3 | 1,15  |  | 3,45  |
| МОНТАЖНИК - II СТЕПЕН  | 3 | 3,2   |  | 9,60  |
| МОНТАЖНИК - III СТЕПЕН | 3 | 0     |  | 0,00  |
|                        |   | ОБЩО: |  | 13,05 |
|                        |   | ОБЩО: |  | 13,05 |

## II.МЕХАНИЗАЦИЯ

|                               |     |       |      |      |
|-------------------------------|-----|-------|------|------|
| КОМПРЕСОР - КЪРТАЧ - до 70 кг | МСМ | 0     | 0,00 | 0,00 |
| САМОСВАЛ - 8 М3               | МСМ | 0     | 0,00 | 0,00 |
| БЕТОНОВОЗ - 5 м3              | МСМ | 0     | 0,00 | 0,00 |
| БАГЕР С КОФА ДО 0.8 м3        | МСМ | 0     | 0,00 | 0,00 |
|                               |     | ОБЩО: |      | 0,00 |

## III.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ ТРУД -90%

0 13,05 11,75

## IV.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ МЕХАНИЗАЦИЯ -30%

0,00 0,00

## V.МАТЕРИАЛИ

| № | Видове материали                | кол./мяр | ед.цена | дост.скл. | обща стойн |
|---|---------------------------------|----------|---------|-----------|------------|
| 1 | ГОТОВА ФУТБОЛНА ВРАТА - МЕТАЛНА | 1        | 105     | 1,10      | 115,50     |
| 2 | МРЕЖА ЗА ФУТБОЛНА ВРАТА         | 1        | 55      | 1,10      | 60,50      |
| 3 |                                 | 0        | 0       | 1,10      | 0,00       |
| 4 |                                 | 0        | 0       | 1,10      | 0,00       |

ОБЩО: 176,00

## IV.НОРМАТИВНА ПЕЧАЛБА

/ 10% върху I,II,III,IV/

ОБЩО: I,II,III,IV,V 200,80

ОБЩО: 20,08

ОБЩА СТОЙНОСТ НА АНАЛИЗА:

220,87

