



О Б Щ И Н А П Е Р Н И К

Сертифицирана по ISO 9001: 2015

2300 Перник, пл. „Св. Иван Рилски” 1А ;
тел: 076 /602933; факс 076/603890; www.pernik.bg

ДОГОВОР
№ 146/09.10.2019г.

Днес, 09.10.2019г., в гр. Перник, между:

1. ОБЩИНА ПЕРНИК, ЕИК (по БУЛСТАТ) 000386751, със седалище и адрес на управление: п.к. 2300 област Перник, гр.Перник, пл. „Св. Иван Рилски” № 1а, представлявана от **СЕВДЕЛИНА ПАВЛОВА КОВАЧЕВА – ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК**, съгласно Заповед №1487/19.09.2019г. на Кмета на Община Перник, наричана за краткост в договора „**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**”

и

2.“ТОНИ ТОДОРОВ“ ООД , с ЕИК113592994, със седалище и адрес на управление : област Перник, община Перник, гр. Перник 2300, кв. МОНТЕ КАРЛО 234, представлявано от **АНТОН ЛЮБЕНОВ ТОДОРОВ– Управител**, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП, като се има предвид предмета на обществената поръчка, открита и проведена на основание Решение № 12/27.03.2019 г. на кмета на Община Перник, Решение № 12-1/27.08.2019г. на кмета на Община Перник за определяне на изпълнител на обществената поръчка и като се имат предвид всички предложения от приложената оферта на участника, въз основа на които е определен за изпълнител, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извършва Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари и общински пътища в община Перник по 4 обособени позиции:

обособена позици 1: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Изток;

обособена позиция 2: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Запад;

обособена позиция 3: Основен и текущ ремонт на общинските пътища- IV класна пътна мрежа;

обособена позиция 4: Основен и текущ ремонт на улични паважни настилки и тротоарни настилки с плочи и паваж:

За Обособена позиция 4: Основен и текущ ремонт на улични паважни настилки и тротоарни настилки с плочи и паваж;

, съгласно приети Техническо предложение - №2 и Ценово предложение №4 на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от настоящия договор.

Чл. 2. Изпълнението на строително-ремонтните работи по определен/и обект/и, предмет на договора и/или на част/и от обекта/обектите, се възлага с отправен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмен документ (Възлагателно писмо).

Чл. 3. Възлагателното писмо по предходния член следва да съдържа минимум следната информация:

1. Конкретизиране на обекта/обектите и/или на съответната/съответните част/и от него, по отношение на който/които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изпълнението на строително монтажните работи, предмет на договора.
2. Определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, не по-кратък от три работни дни, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи подробна количествено стойностна сметка (КСС), описваща необходимите за извършването на ремонта на определения/определените с възлагателното писмо обект/и и/или на част/и от тях количества и видове СМР/СРР, ведно с времеви график, който съдържа описание на последователността и времевата продължителност на всички видове работа, попадащи в обхвата на предложената КСС.

Чл.4. В срок от три дни, считано от представянето на подробна количествено-стойностна сметка по чл.3, т.2 от договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или упълномощено от него длъжностно лице я одобрява или отправя до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено известие, в което описва необходимите изменения по отношение на предвидените за изпълнение видове и количества работа, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да направи в представените КСС.

Чл. 5. Одобряването на количествено-стойностната сметка или искането за нейното изменение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на упълномощено от него лице се осъществява съобразно техническите спецификации за изпълнение на договора, лимитираните финансови параметри на същия и предвидените за изпълнение видове СРР.

Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се съобрази с исканите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изменения в представените за одобрение количества на видовете работа, ако същите са в съответствие с техническото задание за изпълнение на договора, лимитираните финансови параметри на същия и предвидените за изпълнение видове СРР.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя за одобрение изменените съобразно указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ КСС в срок от два работни дни, считано от получаването на писменото известие, указващо исканите изменения.

Чл. 7. Срокът за изпълнение на възложените с документа по чл. 2 СМР/СРР започва да тече от датата на получаването на писмено известие, с което ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е уведомен за одобрението на количествено-стойностната сметка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

II. СРОК



Чл. 8. (1) Настоящия договор влиза в сила от датата на подписването му и е със срок **24/двадесет и четири месеца/** или до изчерпване на финансовия ресурс по договора, което обстоятелство настъпи по-рано.

(2) Срокът за извършване на СМР/СРР на конкретен обект и/или на съответна част от него е съгласно одобрения конкретен линеен график по чл. 3, т. 2.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 9. (1) Общата стойност за изпълнение на настоящия договор е в размер до **250 000 лв./ двеста и петдесет хиляди лева / без ДДС без включен ДДС** или до **300 000 лв./ триста хиляди лева/ с включен ДДС**

(2) Ценообразуването ще се извършва, съгласно посочените в Ценовото предложение ед. цени за видовете дейности (операции) и количества, посочени от Възложителя, по ред определен в чл. чл. 2 до 7 от настоящия договор.

(3) Показатели за образуване на единични анализни цени при възникване на други видове СМР/СРР:

- Часова ставка за труд -3,50 (лв./ч.ч.)
- Печалба върху всички разходи -8 (%)
- Допълнителни разходи върху труда -90 (%)
- Допълнителни разходи върху механизацията -30 (%)
- Доставно-складови разходи -10 (%)

(4) Цената на влаганите материали се доказва с оригинална фактура и декларация за съответствие.

(5) Цената за механизацията се съгласува предварително с представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(6) Транспортните разходи са включени в допълнителните разходи върху труд и механизация, и в доставно складови разходи.

(7) Посочените единични цени в Ценовото предложение – Приложение №4 са окончателни и не подлежат на промяна през целия период на действие на договора, освен в предвиденото в чл. 116 от ЗОП.

Чл. 10. (1) Плащанията по настоящия договор се извършват по банков път, в срок до 60 календарни дни след представяне на двустранно подписан/и протокол/и за приемане на извършените СМР/СРР(Акт обр.19), придружен с всички актове и протоколи съставяни по време на строителството по Наредба №3/31.07.2003 г., декларации за съответствие, сертификати и фактура-оригинал, в която задължително се посочва номера на настоящия договор.

(2) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по съответния ред.

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 11. (1) Гаранцията за изпълнение на договора се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 3 % от стойността по чл. 9, ал. 1 без включен ДДС, и е на стойност **7 500 лв.(седем хиляди и петстотин лева)**

(2) Гаранцията се представя под формата на: парична сума

(3) Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок до 60 (шестдесет) календарни дни след изтичане срока на договора.

(4) При освобождаване на гаранцията за изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не се дължат лихви.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло гаранцията за изпълнение на договора при пълно или частично неизпълнение на задължения по него от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включително при едностранно прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради виновно неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да изпълни възложената поръчка качествено и в определените срокове за отделните обекти, в съответствие с изискванията, поставени в Техническата спецификация, приложена към този договор.
2. Да се придържа точно към указанията на възложителя и към всички действащи технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката;
3. За своя сметка да осигури безопасността на движение по време на изпълнение на СРР, като стриктно спазва изискванията на Наредба № 16/23.07.2001 г. за временна организация на движението при извършване на строителството и ремонта по пътищата и улиците.
4. За своя сметка преди започване на строителството, там където се налага, да осигури и да съгласува с компетентните органи проект за временна организация на движението.
5. Да осигури за своя сметка логистиката за изпълнение на поетите, с този Договор, задължения.
6. Да представя необходимите документи, удостоверяващи качеството и количеството на вложените материали.
7. Да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при възникване на пречки, които могат да забавят или да направят невъзможно изпълнението на договора.
8. Да не разпространява по какъвто и да е начин пред трети лица собствена или служебна поверителна информация, която му е станала известна при изпълнението на този договор, без предварително да е получил за това писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължение да осигури тези действия от всяко лице от екипа си и от подизпълнителите.
9. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 10 дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи дължимото възнаграждение по определения в раздел III от настоящия договор начин и до посочения размер;
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на дейностите по Договора.
3. Да иска приемане на извършените СМР/СРР чрез подписване на протокол за приемане на извършените работи, от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съответното възнаграждение за изпълнените дейности, съгласно раздел III от настоящия договор.
2. Да осигури присъствието на свои представители за подписване на протоколи за извършените работи.
3. Да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на договора.

Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да следи за изпълнението на предмета на договора чрез упълномощен свой представител;
2. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява посочените СМР/СРР, качествено, без отклонения и в срок;
3. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се е отклонил от изискванията за изпълнение на СМР/СРР, да откаже приемането на част или цялото количество работа, както и да откаже да заплати съответното възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни своите задължения.
4. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

VII. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 16. (1) Приемането на отчитаните дейности се извършва от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след като се увери, че същите отговарят на условията на този договор и действащи технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката, чрез подписване на протокол.

(2) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да приеме извършената работа, когато тя не отговаря на горепосоченото изискване и да поиска отстраняване на недостатъци.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка посочените недостатъци в минималния технологично необходим срок.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционни срокове, както следва:

3.4 Гаранционен срок за извършен основен и текущ ремонт на настилки с паважи плочи 24/ двадесет и четири/ месеца;

***гаранционните срокове се попълват съобразно дейностите за конкретната обособена позиция**

(6) Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписване на протоколите по ал. 1.

(7) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 3 (три) дни след уведомяването се изготвя Констативен протокол и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок, одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

VIII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 17. При забавено изпълнение на задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 0,05 % (нула цяло нула пет процента) от цената на договора, за всеки просрочен ден, но не повече от 20 %

(двадесет процента) от стойността на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи, ако те надхвърлят стойността на неустойката.

Чл. 18. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удовлетворява претенциите си относно неизпълнението на договора, както и за заплащане на неустойките от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от дължимите плащания или учредената гаранция за изпълнение.

(2) При забава на плащанията от страна на Възложителя извън определения в чл.10 на договора срок, Възложителя дължи неустойка в размер на 0,05% (нула цяло нула пет процента) за всеки ден от стойността на договора, но не повече от 20 % (двадесет процента) от стойността на договора.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 19. Настоящият договор може да бъде прекратен:

1. с неговото изпълнение;
2. с изчерпване на сумата по чл.3, ал.1, от настоящия Договор;
3. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
4. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.
5. с писмено 7 (седем) дневно предизвестие от изправната страна за прекратяването му при неизпълнение на задълженията от друга страна.
6. едностранно от Възложителя поради виновно неизпълнение на задължения на Изпълнителя.

7. X. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 20. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), факс на адреса на съответната страна или предадени чрез куриер, срещу подпис на приемащата страна.

Чл. 21. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при липса на съгласие те се отнасят за решаване от компетентен съд.

Чл. 22. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите и нормативните актове, регламентиращи тази материя.

Чл. 23. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на договора.

Чл. 24. Настоящият договор може да бъде изменян при наличие обстоятелства по чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

Чл. 25. Отговорни технически лица за изпълнение на договора:

На Възложителя: инж.Лилия Пънтова ., тел. 0882533323, електронна поща: obshtina@pernik.bg

На Изпълнителя: Антон Тодоров , тел: 076601212 ., електронна поща: sd_toni.pk@abv.bg

Чл. 26. Като неразделна част от настоящия договор се счита: Техническо предложение на Изпълнителя (Приложение № 2), Ценово предложение на Изпълнителя (Приложение № 4), Технически спецификации на Възложителя

Настоящият договор се състави и подписа в 4 (четири) еднообразни екземпляра 3 (три)

за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 1 (един) за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

СЕВДЕЛИНА КОВАЧЕВА
ЗА Кмет на Община Перник
Съгласно Заповед №1487/19.09.2019г.
на Кмета на Община Перник

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
МАРИЯ БЛАГОЕВА

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ



SECRET





ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари и общински пътища в община Перник по 4 обособени позиции:

обособена позиция 1: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Изток;

обособена позиция 2: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Запад;

обособена позиция 3: Основен и текущ ремонт на общинските пътища- IV класна пътна мрежа;

обособена позиция 4: Основен и текущ ремонт на улични паважни настилки и тротоарни настилки с плочи и паваж.

ЗА Обособена позиция 4: Основен и текущ ремонт на улични паважни настилки и тротоарни настилки с плочи и паваж.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,



След като се запознах с изискванията в документацията и условията за участие в избора на изпълнител на обществена поръчка с предмет: **Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари и общински пътища в община Перник по 4 обособени позиции:**

обособена позиция 1: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Изток;


обособена позиция 2: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Запад;


обособена позиция 3: Основен и текущ ремонт на общинските пътища- IV класна пътна мрежа;

обособена позиция 4: Основен и текущ ремонт на улични паважни настилки и тротоарни настилки с плочи и паваж.

ЗА Обособена позиция 4: Основен и текущ ремонт на улични паважни настилки и тротоарни настилки с плочи и паваж, заявявам, че:

1. Желая да участвам в обществената поръчка.
2. При подготовката на настоящото предложение съм спазил всички изисквания на Възложителя за нейното изготвяне.
3. При условие, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка ще съблюдаваме следните условия, за които с подаване на настоящето техническо предложение удостоверяваме съгласие да залегнат като договорни клаузи:





1. Гарантираме, че ще изпълняваме поръчката в срок от двадесет и четири месеца или до изчерпване на финансовия ресурс по договора, което обстоятелство настъпи по-рано, спазвайки точно технологиите за работа, посочени в Техническата спецификация и всички съотносими нормативни актове, правила и стандарти.

2. Всички влагани материали ще бъдат придружени с документи (сертификати/декларации за съответствие и/или протоколи от лабораторни изследвания), доказващи качеството на материалите и съответствието им с действащите в Р. България стандарти или еквиваленти.

3. Предлагаме гаранционни срокове, както следва:

3.1. Гаранционен срок за извършен основен и текущ ремонт на улични настилки с асфалтово покритие - 24 /двадесет и четири/ месеци;

3.2. Гаранционен срок за извършен основен и текущ ремонт на тротоари с асфалтово покритие - 24 /двадесет и четири/ месеци;

3.3. Гаранционен срок за извършен основен и текущ ремонт на общински пътища - IV класна пътна мрежа - 24 /двадесет и четири/ месеци;

3.4. Гаранционен срок за извършен основен и текущ ремонт на настилки с паваж и плочи - 24 /двадесет и четири/ месеци;

*гаранционните срокове се попълват съобразно дейностите за конкретната обособена позиция


Забележка: Участниците не могат да предлагат гаранционни срокове под предвидените в Наредба № 2 на Министъра на регионалното развитие и благоустройството от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Участници, предложили гаранционни срокове, по-кратки от минималния, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.


4. При изпълнение предмета на поръчката ще се придържаме точно към указанията на Възложителя, Техническите спецификации и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.

5. Гарантираме, че ще изпълним поръчката спазвайки точно технологиите за работа, посочени в Техническите спецификации и всички съотносими нормативни актове, правила и стандарти.

6. Вложените материали при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти“, приета с ПМС № 325/06.12.2006 г., ДВ бр. 106 от 2006 г. Съответствието се установява по реда на същата Наредба, като ще бъдат придружени с документи (сертификати/декларации за съответствие и/или протоколи от лабораторни изследвания), доказващи качеството на материалите и съответствието им с действащите в Република България стандарти или еквиваленти.

Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.




Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с горепосоченото предложение, изискванията на възложителя и представения проект на договор.

7. Всички дейности ще бъдат съгласувани с Възложителя и при необходимост коригирани и ще се изпълняват в обем и съдържание съгласно Техническите спецификации и настоящата оферта.

8. В случай, че бъдем определени за изпълнител ще представим всички документи, необходими за подписването му, съгласно документацията за участие.

С подписването на настоящото предложение декларирам/е, че:

9. Запознат съм с всички условия на представения проект на договор и приемам/е всички клаузи на приложения проект на договор за изпълнение на настоящата обществена поръчка.

10. Настоящата оферта е валидна за срок от 6 (шест) месеца, считано от датата на подаване на офертата ни за участие в поръчката и ние ще сме обвързани с нея.

11. Настоящата оферта е изготвена при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната и които са приложими към строителството или към предоставяните услуги.

Приложения:


1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника *(в приложимите случаи)*.

ВАЖНО! Представя се и на електронен носител (диск) в нередактируем формат (например PDF или еквивалент).

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Дата 10.05.2019 г.
Име и фамилия Анелия Тодорова
Длъжност управител
Наименование на участника „Тони Тодоров“ ООД





ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари и общински пътища в община Перник по 4 обособени позиции:

обособена позиция 1: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Изток;

обособена позиция 2: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Запад;

обособена позиция 3: Основен и текущ ремонт на общинските пътища- IV класна пътна мрежа;

обособена позиция 4: Основен и текущ ремонт на улични паважни настилки и тротоарни настилки с плочи и паваж.

ЗА Обособена позиция 4: Основен и текущ ремонт на улични паважни настилки и тротоарни настилки с плочи и паваж

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Желая(ем) да участвам(е) в обществена поръчка с предмет Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари и общински пътища в община Перник по 4 обособени позиции:

обособена позиция 1: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Изток;

обособена позиция 2: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Запад;

обособена позиция 3: Основен и текущ ремонт на общинските пътища- IV класна пътна мрежа;

обособена позиция 4: Основен и текущ ремонт на улични паважни настилки и тротоарни настилки с плочи и паваж.

ЗА Обособена позиция 4: Основен и текущ ремонт на улични паважни настилки и тротоарни настилки с плочи и паваж

След като се запознахме с документацията за участие, изискванията на Възложителя и спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним обществената поръчка за изпълнение на обществената поръчка при следните финансови условия:

Предлагаме да изпълним предмета на обществената поръчка в размер до 250 000 лв.(двеста и петдесет хиляди лева) без ДДС

1. За изпълнение на поръчката предлагаме следните цени на видовете дейности:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	количество	ед. цена
	А. Основни видове СМР			
1	Пренареждане на паважна настилка /без стойността на паветата/	м ²	1,00	20,20
2	Пренареждане на паважна настилка с павета на изпълнителя	м ²	1,00	48,00
3	Направа на паважна настилка /без стойността на паветата/	м ²	1,00	17,20

4	Направа на паважна настилка /с паветата на изпълнителя/	м ²	1,00	40,00
5	Ремонт на съществуваща тротоарна настилка с налични плочи 20/20, 30/30, 40/40 и др.	м ²	1,00	26,00
6	Направа на тротоарна настилка с вибропресовани плочи 20/20/6см	м ²	1,00	39,00
7	Направа на тротоарна настилка с вибропресовани плочи 30/30/6см	м ²	1,00	38,00
8	Направа на тротоарна настилка с вибропресовани плочи 40/40/6см	м ²	1,00	38,00
9	Направа на тротоарна настилка с мраморни и гранитни плочи	м ²	1,00	10,00
10	Направа на тротоарна паважна настилка /без стойността на паветата/	м ²	1,00	10,20
11	Направа на тротоарна паважна настилка /с паветата на изпълнителя/	м ²	1,00	22,00
	Сума от единични цени на основни работи СМР (от 01 до 11) С1			308,60
	Б. Допълнителни видове СМР			
12	Машинен изкоп	м ³	1,00	5,60
13	Почистване и ръчен изкоп в земни почви	м ³	1,00	5,30
14	Уплътняване на земна основа	м ²	1,00	2,40
15	Доставка и полагане на трошен камък за основа , вкл. уплътняване.	м ³	1,00	25,00
16	Доставка и полагане на слой пясък за основа , вкл. уплътняване	м ³	1,00	10,00
17	Доставка и монтаж бордюри 18/35	м	1,00	25,00
18	Доставка и монтаж бордюри 15/25	м	1,00	25,00
19	Доставка и монтаж бордюри 8/16	м	1,00	19,00
20	Пренареждане на съществуващи бордюри, повдигане или снижаване на нивото	м	1,00	18,00
21	Възстановяване на дъждо - приемна шахта /ДШ/ единични, с решетка и пръстен	бр	1,00	23,00
22	Възстановяване на дъждо - приемна шахта /ДШ/ двойни, с решетка и пръстен	бр	1,00	32,00
23	Доставка и монтаж капак за ДШ	бр	1,00	15,00
24	Доставка и монтаж капак за РШ	бр	1,00	15,00
25	Повдигане/снижаване/ РШ	бр	1,00	35,00
26	Бетонен сегмент /пръстен/ за коригиране на РШ	бр	1,00	10,00
27	Повдигане/снижаване/ ДШ	бр	1,00	15,00
28	Доставка и полагане на бетон В15	м ³	1,00	75,00
29	Доставка и полагане на бетон В25	м ³	1,00	85,00
30	Доставка и полагане на циментова замазка до 5см	м ²	1,00	4,25
31	Извозване на строителни отпадъци	т/км	1,00	6,00
	Сума от единични цени на допълнителни видове СМР (поз. от 12 до 31) С2			450,55

*посочените стойности са в лева без вкл. ДДС

Горепосочената „Цена на СМР“ се има предвид само за оценяването на офертата.

Посочените единичните цени, включват всички разходи за изпълнение на отделните операции, включително временните работи (изготвяне, одобряване и монтиране на сигнализация за въвеждане на временна организация на движението съгласно Наредба № 3 от 16 август 2010 година за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътища).

Предложените цени са в лева, като са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата, за което се **прилагат подробни анализи**, които са неразделна част от ценовата оферта.

Декларираме, че предложените единичните цени в настоящото предложение няма да се променят при изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка, освен при намаляване на договорените цени в интерес на възложителя.

1. Показатели за ценообразуване в анализните цени на горепосочените видове дейности и при възникване на други видове СРР са както следва:

ЧС (лв./ч) Средна часова ставка¹-3,50 лв.

ДРТ (%) допълнителни разходи върху труда 90%

ДРМ (%) допълнителни разходи върху механизация 30%

ДСР (%) доставно-складови разходи 10%

П (%) Печалба 8%

М (лв.) Материали – доказва се с оригинална фактура

Мех. (лв./мес) Механизация – вида и цената се съгласуват предварително

2. Гарантираме, че в срока определен от Възложителя ще предоставим Гаранция за изпълнение договора в размер на 3% от прогнозната стойност на договора без ДДС под формата на банкова гаранция, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя и ще бъде със срок на валидност 60 кал.дни след изтичане на срока на договора.
3. Съгласни сме плащането на Цената за изпълнение да се извършва при условията и по реда от проекта на договор.

Приложение: Анализи на единичните цени.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Дата	10.05.2019 г.
Име и фамилия	Анелия Тодорова
Длъжност	управител
Наименование на участника	„Тони Тодоров“ ООД



¹Средната часова ставка следва да бъде съобразена с чл.9 т.1 от Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2019 година за определяне на минималния месечен размер на осигурителния доход по основни икономически дейности

РАЗДЕЛ II.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„ОСНОВЕН И ТЕКУЩ РЕМОТ НА УЛИЧНИ НАСТИЛКИ И ТРОТОАРИ И ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА В ОБЩИНА ПЕРНИК ПО 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

№1. Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Изток включва част от гр.Перник /кв.Твърди ливади, кв.Рудничар, кв.Димова махала, кв.Тева,кв.Мошино, кв.Изток и кв.Църква/, с.Дивотино, с.Люлин, с.Големо Бучино, с.Драгичево, с.Рударци, с.Кладница, с.Кралев дол, с.Студена, с.Боснек.

№2. Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Запад включва; част от гр.Перник /кв.Проучване, кв.Клепало, кв.Драгановец, кв.Варош, кв.Ралица, кв.Могилече, център гр.Перник, кв.Бела вода, кв.Калкас/, гр.Батановци, с.Черна гора, с.Ярджиловци, с.Селищен дол, с.Богданов дол, с.Зидарци, с.Витановци, с.Мешица, с.Расник, с.Вискяр, с.Радуй.

№3. Основен и текущ ремонт на общински пътища – IV класна пътна мрежа включва: PER1092 / I-1,Перник-Дупница /-Студена –Кралев дол, PER1094 /I-1, Владая-Перник / - Драгичево - / PER1095/, PER1095 /I-1, Владая-Перник/ - жп гара Драгичево, PER1098 / III-605, Батановци-Велковци / - Ярджиловци, PER1105 / III-802/ Дивотино-Люлин-Големо Бучино /SOF1110/, PER1108 / I-6, Радомир-Перник/ - Кристал-Перник, кв.Бела вода- /I-6/, PER2091 / I-1, Перник-Долна диканя/ - Боснек – Чуйпетлово, PER2097 / III-605, Батановци-п.к.Витановци/ - Богданов дол, PER2099 /III-605, Батановци – п.к.Ярджиловци / - Витановци –/ II-63/, PER2102 / II-63, Мешица-Брезник/ - Расник – Радуй, PER2104 / II-63, Мешица-Брезник/ - Вискяр, PER2106 / I-6, Радомир-Перник/ - ДБ болница „Св.Пантелеймон“, PER3093 / III-1003,Перник-Рударци/ - стопанство Витоша, PER3096 / III-6032, Косача - Лесковец/ -Планиница, PER3100 / PER2099, Батановци-Витановци/ - Зидарци, PER3101 /III-605, п.к. Велковци-Ноевци/ - Селищен дол, PER3103 / PER2102, Расник-Радуй/ - жп гара Разменна, PER3109 /I-1, Перник-Дупница/ - яз.Студена.

№4. Основен и текущ ремонт на улични паважни настилка и тротоарни настилки с плочи и паваж на територията на община Перник.

Обособени позиции №1, №2, №3:

Изисквания при изпълнение на поръчката за Обособена позиция №1, №2и №3

Извършване на СМР за полагане асфалтобетон и ремонт на единични участъци на пътната настилка от уличната мрежа , прилежаща улична регулация и общински пътища на територията на гр.Перник и община Перник. Преасфалтирането като вид СМР включва възстановяване на основни пластове от пътното легло, усилване на компроментирани участъци от пътното платно, преасфалтиране на участъци, подмяна капаци на ревизионни шахти и решетки на уличните оттоци, повдигане или понижаване нивото на съществуващи РШ и ДШ и др. в рамките на договорения с Изпълнителя срок и в съответствие с изискванията на Възложителя, действащите в страната технически норми и стандарти , както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност и др.

Основни видове дейности:

1. Преасфалтирането на улици, включва следните строителни дейности: почистване на съществуващия пътен участък, фрезоване на настилка, почистване на повърхността на пътната настилка. След фрезоването пътното платно се оглежда за необходимостта от предварителни ремонти на основата /изкърпване на дълбоки дупки или слягания в настилка, наличието на мрежовидни пукнатини или единични пукнатини, за които е необходимо извършването на предварителен ремонт - кръпки в настилка или запълване на пукнатините с битумна паста, изкърпване и усилване на компрометирани участъци. Повдигане или понижаване нивото на съществуващите РШ и ДШ се изпълнява с бетонов завършващ сегмент. Нивелетно коригиране на съществуващата асфалтова настилка /при необходимост/, пренареждане или полагане на нови бордюри върху бетонова основа, битумен разлив за връзка на пластове стар и нов асфалтобетон, преасфалтиране с плътна асфалтобетонена смес, обработка на контактните фуги между старата и новоположена настилка.

2. При асфалтиране /полагане асфалт върху основа за улици/ се включват следните операции: подравняване на земното легло, полагане на бордюри върху бетонова основа, планиране и заздравяване на земната основа със слой трошен камък, възстановяване РШ или ДШ или коригиране нивото на РШ и/или ДШ с бетонов завършващ сегмент. Преди полагането на неплътен асфалтобетон за основа, трошенокаменната настилка се подравнява, почиства се от земни почви и кал, органични примеси и други замърсители от какъвто и да е характер, проверява се дали е достигнато необходимото ниво на настилка, за да се спази регулата на съществуващите и новоположени бордюри, уплътнява се до необходимите показатели, което се установява с изпитване на уплътнението чрез натискаваща плоча. След геодезическата проверка на основата от несортиран трошен камък се прави първи битумен разлив за връзка по описаната по-горе технология и се полага пласт от неплътен асфалтобетон за основа. След приемане на положената настилка от неплътен асфалтобетон се прави втори битумен разлив за връзка и се полага износващият пласт от плътна асфалтобетонена смес.

3. При извършване на превантивен ремонт /кръпки/ се изпълняват следните видове СМР: очертаване на компрометирания участък, изрязване на кръпката с фугорезачка- или фрезоване на дупките в прави линии успоредни и перпендикулярни на оста на пътя.,

почисване от натрошения материал, почистване на основата, продухване със сгъстен въздух на основата, битумен разлив за връзка, полагане на плътна асфалтобетонна смес, при необходимост на два пласта, уплътняване на крѝпката с валяк, обработка на контактните фуги между стар и нов асфалтобетон и извозване на строителните отпадѝци.

4. Стабилизирането на основата на временни улици и паркинги се състои от подготовка на леглото за временния път/паркинг/тротоар – подравняване и уплътняване, полагане на настилка от трошен камѝк или фрезован асфалт, с последващо уплътняване.

5. Възстановяване на РШ и/или ДШ при възлагане от Възложителя. Асфалтовата настилка се изрязва по цялата и дебелина до подосновния пласт от трошен камѝк, разкѝртва се с многофункционален багер, изкопава се до проектното ниво на кота дѝно на шахтата и трѝбите. Полагат се 10 см пясъчна подложка, след което се монтират канализационните трѝби. След изпълненият монтаж, същите се изпитват на водоплътност и се представят за приемане от Възложителя. Трѝбите се засипват с пясѝк с дебелина 30 см над теме трѝба, който се подравнява и уплътнява с пневматична трамбовка.

Обратните насипи изпълнявани с подходящ материал се полагат на пластове по 20 см и се уплътняват с пневматична трамбовка до ниво долен рѝб пътна конструкция от несортиран трошен камѝк и се взимат лабораторни проби за проверка уплътнението на насипания материал, съгласно изискванията на техническите спецификации. Конструкцията от несортиран трошен камѝк се полага на пластове от 20 см и уплътнява с пневматична трамбовка до достигане необходимата степен на уплътнение съгласно изискванията, упоменати по-горе. Полагането на подосновните асфалтови пластове е до ниво горен рѝб на съществуващия асфалт след фрезоването, рѝбовете на старата настилка трябва да са отвесни с ненарушена повърхност, добре почистени и обмазани с битумна емулсия.

Промяна нивото на съществуващите РШ и/или ДШ съобразно нивото на новополагания износващ пласт плѝтен асфалтобетон, укрепване на същите, подмяна на компрометирани капаци на шахтите и поставяне на нови при липсващи такива.

6. Ремонт и възстановяване на тротоари с настилка от асфалтобетон

Асфалтобетонното покритие на тротоарите се прави върху равна и уплътнена основа, изпълнен с напречен наклон, еднакѝв с този на асфалтовото покритие.

Асфалтовите смеси се полагат рѝчно или машинно и се уплътняват с лек самоходен валяк до постигане на проектната плѝтност. Местата недостѝпни за валяка, се уплътняват с рѝчна трамбовка. По време на строителството се контролират качеството на материалите, напречния наклон и равността на основата и на асфалтобетонното покритие.

Количествата на всички СМР се доказват с подробни ведомости на изпълнените дейности. Всички материали, които ще се влагат при извършването на строително-монтажните и строително-ремонтните дейности е необходимо да бѝдат съпроводени със Сертификати за качество и Декларации за експлоатационни показатели

В предлаганите от участниците единични цени се включват всички разходи, свързани с качествено изпълнение на посочените видове СМР в описания вид и обхват, включително нормативно изискваните разходни норми за труд, разходни норми за материали, разходни норми за механизация, допълнителни разходи, такси, транспортни разходи и др.

Единичните цени следва да включват всички технологични дейности, необходими при изпълнението на всеки отделен вид СМР, включително обезопасяване на работната площадка в изпълнение на изискванията за осигуряване на безопасни условия на труд за изпълнителският състав на строителя и осигуряване на обществената безопасност и временна организация на движението, поддържане и почистване на строителната площадка, транспортни разходи за доставка на строителните материали и работната ръка, събиране, третиране, натоварване и изхвърляне на строителните отпадъци, разходи за дислокация на обекта на необходимата техника и др.

Участниците следва да представят анализи за всички посочени видове работи към обособената позиция, за която участват, коректно изготвени в съответствие с нормативната база в строителството по УСН/ТНС или аналогично разработени фирмени норми, разчетени с предложените икономически показатели на софтуерен продукт, предназначен за ценообразуване в строителството.

При не спазване на по-горе описаните условия и при констатиране на допуснати неточности при прилагането на нормативно изискуемите разходни норми за труд, материали и механизация, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане по настоящата обществена поръчка.

В случаите, в които доставката на материалите се осъществява от Възложителя, стойността на материалите се приспада от стойността на предложените от участника единични цени, като се използва за база съответната анализна цена, неразделна част от офертата на участника в процедурата.

Обособена позиция № 4:

Изисквания при изпълнение на поръчката за Обособена позиция № 4.

Извършване на СМР за ремонт на паважни настилки на територията на гр.Перник и община Перник като вид технологични работи, включва демонтаж на стара паважна настилка с почистване на паветата, възстановяване на основните пластове и оформяне на пътното легло, полагане на паважна настилка, уплътняване и фугиране, почистване на работната площадка и др. в рамките на договорения с Изпълнителя срок и в съответствие с действащите в страната технически норми и стандарти и приложената „Техническа спецификация – 2009“ на Национална агенция „Пътна инфраструктура“, както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност и др.

Основни видове дейности:

1. При ремонт на паважна настилка се изпълняват следните операции: съществуващите павета се отстраняват, почистват и подготвят за пренареждане. Основата се почиства от кал и глина, изпълнява се усилване на участъка с последващо подравняване и уплътняване до необходимото ниво. Прави се пясъчна подложка и демонтираните павета се нареждат отново. След изпълнението, ремонтираните участъци се засипват с промит пясък, който се разстила посредством гребла и метли и като завършваща операция е изпълнението на трамбоване, посредством пневмотрамбовка.

2. При възстановяване на паваж се изпълняват следните операции: определеният за целта участък се трасира от геодезистите на Изпълнителя. След изкопаване на излишните земни почви, земното легло се подравнява и уплътнява, полага се основа от подходящ

материал указан в проекта или посочен от Възложителя, след което площта се оформя с бетонови бордюри, укрепени с бетон с клас на якост не по-нисък от В 15.

Промяна нивото на съществуващите РШ и/или ДШ съобразно нивото на новополаганата паважна настилка се коригират с бетонов завършващ сегмент, подмяна на компрометирани капаци на шахтите и поставяне на нови при липсващи такива.

Изисквания при изпълнение на поръчката за Обособена позиция № 4 ремонт и възстановяване на тротоарни настилки от бетонови плочи и асфалтобетон.

Извършване на СМР за ремонт на тротоарни настилки и прилежаща улична регулация от бетонови елементи /плочи, унипавета/ на територията на гр.Перник и община Перник, като вид технологични работи, включва демонтаж на съществуващата тротоарна настилка, възстановяване на основните пластове от леглото под настилките, полагане на настилка от вибропресовани или бетонови елементи, фугиране, полагане на тротоарни и градински бордюри, полагане на бетонови пътни ивици, почистване на работната площадка и др. в рамките на договорения с Изпълнителя срок и в съответствие с действащите в страната технически норми и стандарти и приложената „Техническа спецификация – 2009“ на Национална агенция „Пътна инфраструктура“.

Основни видове дейности:

1. При възстановяване на тротоари се изпълняват следните операции: направа на изкоп за легло на тротоари и бордюри, пренареждане и полагане на нови бетонови бордюри, полагане на слой трошен камък с последващо уплътняване, направа на тротоарна настилка от нови плочи на пясъчна подложка, фугиране.

2. При частичен ремонт на тротоари се изпълняват следните операции: демонтаж на съществуваща настилка, почистване на стари тротоарни плочи, почистване на основата, пренареждане на бордюри, при липса на съществуващи - полагане на нови, при необходимост полагане слой трошен камък с последващо уплътняване и направа на тротоарна настилка от стари или при необходимост от нови плочи на пясъчна подложка, фугиране.

При приемане на готовата основа и на асфалтобетонното покритие се проверяват най-малко един път на всеки 20м напречния наклон и равността . допускат се следните минимални отклонения: в напречен наклон до + 0,5% и в равността до 10мм междина под 4мм лата.

Материалите, годни за втора употреба, добити при изпълнението на поръчката, са собственост на възложителя и следва да се депонират на указаните от него места.

Изпълнителят е длъжен да упражнява контрол на качеството в съответствие с нормативните документи и процедури за качество. Да разполага с акредитирана лаборатория, която да изпитва и издава необходимите документи при издаване на обекта за вложените материали.

Възложителят може по всяко време да инспектира работите, да контролира технологията на изпълнението и да издава инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на технологията и начина на изпълнение. В случай на констатирани дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, Възложителят спира работите до отстраняването им от Изпълнителя.

Всички дефектни материали се отстраняват от обекта, а дефектните работи се разрушават от Изпълнителя за негова сметка.

По време на изпълнение на строително – монтажните работи Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на законовата уредба в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството стандарти и технически нормативни документи, действащи в страната.

От спечелилия участник в процедурата, след сключване на договора, се очаква задачата да бъде изпълнена в определения срок, при спазване разпоредбите на действащата нормативна уредба и Техническата спецификация, отнасящи се до изпълняваните дейности, които са неразделна част от документацията.

Офертата на кандидата и Техническата спецификация са неразделна част от Договора.

АВИЗО ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ

BulBank UniCredit Group

Номер на операцията / Operation number 513В10019261002К		Дата и час на операцията / Operation date time 18.09.2019 14:33:48														
Платете на - име на получателя / Beneficiary Name ОБЩИНА ПЕРНИК																
IBAN на получателя / Beneficiary IBAN BG36CECB97903360879300		BIC на банката на получателя / Beneficiary Bank BIC CECBVGSF														
При банка - име на банката на получателя / Bank Name ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА		Вид плащане*** / Payment Type 000000														
ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ за плащане от/към бюджета PAYMENT ORDER for Budget Payment		Валута / Currency BGN	Сума / Amount 7 500.00													
Основание за плащане / Details of Payment ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР																
Още пояснения / Additional Details																
Вид док.* / Type 9	Номер на документа, по който се плаща/Number of Document		Дата на документа /Date													
Период, за който се плаща / Period of Payment От дата / From Date 18.09.2019		До дата / To Date 18.09.2019														
Задължено лице - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице/ Obligated Person - Legal Entity or Individual ТОНИ ТОДОРОВ ООД																
БУЛСТАТ на задълженото лице / BULSTAT 113592994		ЕГН на задълженото лице / Personal Number	ЛНЧ на задълженото лице / Personal ID													
Наредител - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице / Customer ТОНИ ТОДОРОВ ООД																
IBAN на наредителя / Ordering Customer IBAN BG23UNCR96601085687219		BIC на банката на наредителя / Customer Bank BIC UNCRVGSF														
При банка - име на банката на наредителя / Bank Name УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД																
Платежна система / Payment System BISERA		Такси** / Taxes 2	Вид плащане*** / Payment Type 000000													
Дата на регистрация / Payment system registration date 18.09.2019		Номер на регистрация / Payment system registration number														
<p>*Вид документ:</p> <table border="0"> <tr> <td>1 - декларация</td> <td>5 - парт. номер на имот</td> <td>**Такси:</td> <td rowspan="4">***Вид плащане - попълва се за сметки на администратори на приходи и на Централния бюджет</td> </tr> <tr> <td>2 - ревизионен акт</td> <td>6 - постановление за принудително събиране</td> <td>1 - за сметка на наредителя</td> </tr> <tr> <td>3 - наказ. постановление</td> <td>9 - други</td> <td>2 - споделени (стандарт за местни преводи)</td> </tr> <tr> <td>4 - авансова вноска</td> <td></td> <td>3 - за получателя</td> </tr> </table>				1 - декларация	5 - парт. номер на имот	**Такси:	***Вид плащане - попълва се за сметки на администратори на приходи и на Централния бюджет	2 - ревизионен акт	6 - постановление за принудително събиране	1 - за сметка на наредителя	3 - наказ. постановление	9 - други	2 - споделени (стандарт за местни преводи)	4 - авансова вноска		3 - за получателя
1 - декларация	5 - парт. номер на имот	**Такси:	***Вид плащане - попълва се за сметки на администратори на приходи и на Централния бюджет													
2 - ревизионен акт	6 - постановление за принудително събиране	1 - за сметка на наредителя														
3 - наказ. постановление	9 - други	2 - споделени (стандарт за местни преводи)														
4 - авансова вноска		3 - за получателя														