



ОБЩИНА ПЕРНИК

Сертифицирана по ISO 9001: 2015

ОБЩИНА гр.ПЕРНИК

КМЕЛ

Изх.№

2300 Перник, пл. „Св. Иван Рилски“ 1А ;
тел: 076/602933; факс 076/603890; www.pernik.bg

19/СЛУ-4990-6

19/СЛУ-4990-6
19.07.2019

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

На основание чл. 189 от ЗОП и във връзка с постъпило запитване:
вх. № 19/СЛУ- 4990 – 4 от 16.07.2019 г. и вх. № 19/СЛУ- 4990 – 5 от 18.07.2019 г.

Ви уведомяваме за следното разяснение, относно обществена поръчка с предмет:
РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТЕН НАДЛЕЗ НА УЛИЦА ВАЗОВ,
ГР.ПЕРНИК НАД РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТ I-6 /СОФИЯ-РАДОМИР/ И ЖП ЛИНИЯ
СОФИЯ-РАДОМИР

Въпрос № 1:

Съгласно Обявленietо на публичното състезание е посочено следното условие за участие:
„III.1.3) Технически възможности; Изисквано минимално ниво: 3....Акредитирана строителна лаборатория за извършване на задължителни лабораторни изпитвания на строителни материали и продукти на строежа“

В Документацията за участие в процедурата никъде не е упоменато участникът да трябва да разполага „Акредитирана строителна лаборатория“.

Моля да потвърдите/отхвърлите следва ли участникът да разполага с „Акредитирана строителна лаборатория“.

Отговор № 1:

Съгласно Техническата спецификация „Изпълнителят е длъжен да упражнява контрол на качеството в съответствие с нормативните документи и процедури за качество“. С цел изпълнение на това изискване Изпълнителя следва да разполага със собствена акредитирана строителна лаборатория или да представи договор за ползване на услугите на акредитирана строителна лаборатория.

Въпрос № 2:

Съгласно Документацията за участие в процедурата е записано следното:

„Оператори /минимум по един/на следната пътно-строителна техника: асфалтополагаща машина, валяк, колесен багер, кранист с правоспособност да управлява и контролира машината по време на работа.

Работници – работници пътно строителство, монтажници, кофражисти, арматурести, бетонджии, специалисти хидроизолация, заварчици, и общи работници.“

БИРДА АЗИЯ

Сборник научных трудов

ОАНДАЛЕНКИН

ТЭМК

Нэн

Издательство Университета

Библиотека Университета

Библиотека Университета
Библиотека Университета
Библиотека Университета

Библиотека Университета
Библиотека Университета
Библиотека Университета

Библиотека Университета
Библиотека Университета
Библиотека Университета

Библиотека Университета
Библиотека Университета
Библиотека Университета

Библиотека Университета
Библиотека Университета
Библиотека Университета

Библиотека Университета
Библиотека Университета
Библиотека Университета

Библиотека Университета
Библиотека Университета
Библиотека Университета

Библиотека Университета
Библиотека Университета
Библиотека Университета

Библиотека Университета
Библиотека Университета
Библиотека Университета

Библиотека Университета
Библиотека Университета
Библиотека Университета

Библиотека Университета
Библиотека Университета
Библиотека Университета

Съгласно Обявленето на поръчката не е записан такъв критерий за подбор
Моля да потвърдите/отхвърлите следва ли участникът да декларира, че разполага с нежните оператори и работници за изпълнението на поръчката. Ако се изисква под каква форма следва да се опишат операторите и работниците: поименно или като брой?

Поставяте ли минимални изисквания за вида и броя на работниците?

Отговор № 2:

Съгласно Документация за участие в процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка по реда на закона за обществените поръчки с предмет: „РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТЕН НАДЛЕЗ НА УЛ.ИВАН ВАЗОВ, ГР.ПЕРНИК НАД РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТ I-6 /СОФИЯ-РАДОМИР/ И ЖП ЛИНИЯ СОФИЯ-РАДОМИР“, точка „5.2. Участникът следва да разполага със следния ръководно-експертен екип /персонал/ за изпълнение на поръчката и работници, както следва:

Оператори /минимум по един/на следната пътно-строителна техника: асфалтополагаща машина, валяк, колесен багер, кранист с правоспособност да управлява и контролира машината по време на работа.

Работници – работници пътно строителство, монтажници, кофражисти, арматурести, бетонджии, специалисти хидроизолация, заварчици, и общи работници.“

Във връзка с гореизложеното следва да се има в предвид, че участника следва да декларира, че разполага с всички посочени в точка 5.2. членове на ръководно-експертен екип /персонал/ за изпълнение на поръчката и работници.

При деклариране на посочените оператори и работници, Участникът следва да се съобрази с посочената в документацията „Забележка: Попълва се Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални способности“, т. 2) от ЕЕДОП.

Преди сключването на договор участникът, определен за изпълнител, представя списък на технически лица и/или организации, включени или не в структурата на кандидата или участника, включително тези, които отговарят за контрола на качеството и лицата, които ще изпълняват строителството.“. Всички посочени в точка 5.2. членове на ръководно-експертен екип /персонал/ за изпълнение на поръчката и работници следва да са посочени поименно.

Въпрос № 3:

След оглед на място установихме, че пред устой страна София има „временни“ постройки, които не позволяват достъпът до устоя и не позволяват да се извършват дейности предвидени за този устой. В Проекта по част Конструктивна са отбелязани „съществуващи временни постройки“, които се премахват, но в Количествено – стойностната сметка никъде не е отбелязано „премахване на временни постройки“.

Моля да уточните кой ще е отговорен и за чия сметка ще се премахнат „временните“ постройки пред устой страна София.

Отговор № 3:

Представители на Възложителя извършиха оглед на място и съгласно тяхната експертна оценка постройките не биха възпрепятствали строителния процес. При необходимост от премахване на поставяемите обекти ОП „Пазари“ – Перник (собственик на обектите) има готовност да извърши премахването на постройките.

Въпрос № 4:

Съгласно Количество-стойностната сметка:

позиция № 7 Демонтаж на съществуващи ролкови лагери при устоите и при стълб 4 включително, натоварване, транспортиране и разтоварване на депо, както и всички свързани с това разходи – 30 бр.

позиция № 21 Доставка и монтаж на еластомерни лагери 200x300x61mm(дебелина на еластомер) тип B, съгласно изискванията на БДС EN 1337-3. Включително и полагането на изравнителен пласт от високоякостен цимент R4 съгласно БДС EN 1504-6 – 40 бр.

Моля да посочите точните места за монтаж и демонтаж на лагери?

Отговор № 4:

Местоположението на ролковите лагери е обозначени на чертеж „04-06-2019_09-38-11“, със знак „E1“. А именно на оси A1, P4 и A2.

Въпрос № 5:

Съгласно Количество-стойностната сметка е записано:

Позиция № 20 Монтаж на външни капсуловани високоякостни въжета ф15,7 клас Y1860 S7, включително полагане на активен и пасивен анкер (вкл. Високоякостни болтове за връзка), и напрягане – 24 бр.

Съгласно Проекта по част Коструктивна и приложените чартежи към процедурата на чертеж „04-06-2019_09-46-25 Детайл на реконструкция на главна греда“ са посочени два детайла за реконструкция на главните греди: в близост до опората на главна греда и в полето на главна греда.

От детайлите дадени в проекта става ясно, че на всяка греда, която се усилва се използват 4 високоякостни въжета, от КСС и четрежите е видно, че гредите, които имат нужда от усилване, са 6 бр.

Поради спецификата на изпълнение на всеки от детайлите, моля да се посочат точните греди и местоположението на котвите, на които ще се възстановява дефицита от надлъжна армировка с външно напрягане със специална система за ремонт на греди.

Отговор № 5:

Местоположението на усилваните греди става ясно от чертеж „04-06-2019_09-39-16“, в който има таблица в която е упоменато – местоположение, елемент, състояние, дължина на участък, мерки и външно усилване. В графата *външно усилване* с „ДА“ са отбелязани 4 броя позиции.

Въпрос № 6:

На чертеж „04-06-2019_09-48-47 Повдигане на връхната конструкция“ по част Конструктивна има детайл за повдигане на връхната конструкция и страничен поглед на металната конструкция, спомагателна за повдигането на конструкцията. В проекта и чертежите няма детайл за укрепване на изкопа, който е в близост до коловоз 6.

Моля да ни предоставите детайл за укрепване на изкопа за стоманената временна конструкция. Кой ще носи отговорности и ще поеме възстановяването на баластовата призма при евентуално ѝ пропадане?

Отговор № 6:

Не е предвиден детайл за укрепване на изкопа, поради това, че договора за проектиране е за фаза технически проект.

Въпрос № 7:

В приложението документи и проекти към процедурата няма производствени чертежи и детайли на стоманената конструкция за повдигане.

В Количество-стойностната сметка е записано:

„позиция № 17 Доставка и монтаж на стоманена конструкция S275 JR за повдигане на горното строене, включително изработка и демонтаж - 14,54 ton.“

От посоченото количество не става ясен видът и броят на стоманените конструкции, както и тяхното укрепване.

Моля да предоставите подробни работни чертежи на стоманената конструкция за повдигане на горното строене, за да може да се остойности конструкцията.

Отговор № 7:

Не е предвиден подробен работен чертеж на стоманената конструкция за повдигане на горното строене, поради това, че договора за проектиране е за фаза технически проект.

Въпрос № 8:

Съгласно Количествено-стойностната сметка:

„позиция № 21 Доставка и монтаж на еластомерни лагери 200x300x61mm(дебелина на еластомер) тип B, съгласно изискванията на БДС EN 1337-3. Включително и полагането на изравнителен пласт от високоякостен цимент R4 съгласно БДС EN 1504-6 – 40 бр.

позиция № 34 Плача 600x80x20 от политетрафлуоретилен PTFE – 40 бр.“

В документацията, проекта и чертежите приложени към процедурата липсва детайл за монтаж на тези позиции.

Моля да преоставите детайл за монтаж на тези елементи и да посочите проектното им местоположение.

Отговор № 8:

На чертеж „04-06-2019_09-51-02,, в детайл А е показано местоположението на PTFE плача според разпределението на лагерите. В КСС под позиция 34 е записано, че „ Плача 600x80x20 от политетрафлуоретилен PTFE,, , а действителния размер е показан на чертежа „04-06-2019_09-51-02,, в детайл А и той е 600x800 плача политетрафлуоретилен PTFE. На чертеж „04-06-2019_09-51-02,, в детайл А е показано местоположението на „ Плача 150x250x20 от политетрафлуоретилен PTFE,, , която не е добавена в одобрената КСС и трябва да се има в предвид, че при строителството ще трябва да бъдат монтирани 40 броя площи 150x250x20 от политетрафлуоретилен PTFE .

Въпрос № 9:

Съгласно Количествено-стойностната сметка:

Позиция 50 Разкъртане ан стоманобетонова козирка с дебелина 50см, включително натоварване и транспорт до 10km - 324.20m

Моля да посочите къде се намира тази козирка.

Отговор № 9:

Местоположението на козирката с дебелина 50 см е от двете страни на надлеза по цялата му дължина, тъй като се предвиждат нови тротоарни блокове е необходимо тя да се премахне.

Въпрос № 10:

Съгласно чертеж „04-06-2019_09-37-01 Ситуация- ново проектно положение“ в забележките е описано:

Съществуващите стоманобетонни стълбища подлежат на рехабилитация включваща следните позиции:

- Почистване на външните повърхности на всички стоманени елементи чрез пясъкоструене до метален блясък;
 - Нанасяне на grund;
 - Нанасяне на две „ръце“ антикорозионен лак
 - Смяна на хидроизолацията на козирката
 - Рехабилитация на бетонните повърхности чрез нанасяне на нова циментова замазка
- В КСС не е включена рехабилитация на съществуващите стълбища.

Моля да уточните съществуващите стълбища предмет ли са на настоящата процедура.

Отговор № 10:

Да, съществуващите стълби са предмет на настоящия проект, съгласно чертеж „04-06-2019_09-37-01,, и предвидените дейности за ремонт са описани в забележките за рехабилитация на стълби.

Въпрос № 11:

Според Документацията за участие в процедурата:

„Представеният линеен календарен график участникът трябва да включи всички СМР и да предвиди и дни за неблагоприятни атмосферни условия“

Моля да уточните колко дни трябва да заложи участник за неблагоприятни атмосферни условия, при условие, че Срокът за изпълнение има тежест в оценката на офертата?

Отговор № 11:

Тежестта на срока за изпълнение в общата оценка е 10 %. Тъй като Линейния график би следвало да отразява всички възможни обективни обстоятелства при изпълнението на обществената поръчка, то изгответянето му следва да се съобрази и с прогнозните атмосферни условия.

Въпрос № 12:

Според Документацията за участие в процедурата:

„В ценовото предложение освен количествено-стойностни сметки се включва и предложение за показателите за ценообразуване и анализ на единични цени. Анализите и калкулациите за видовете СМР на твърдите единични цени трябва да са с посочен код по УСН, Билдинг, СЕК...“

Поради невъзможност за установяване на всички позиции от КСС по УСН, Билдинг, СЕК моля да приемете/отхвърлите използването на утвърдени вътрешноведомствени норми за анализите.

Отговор № 12:

Възложителят ще приеме използването на утвърдени вътрешноведомствени норми за анализите в случай, че не е наличен код за съответния вид СМР по УСН, Билдинг, СЕК

Въпрос № 13:

Моля да уточните разбивката или общия брой на точките за показател „Ниво на изпълнение на строителството, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“.

Отговор № 13:

В Документацията от 25.06.2019 г. е записано – „**г) Оценка по качествен показател „Ниво на изпълнение на строителството, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“ - до 30 точки:**

Указания за оценка по показателя, resp. за разработване на частта от предложението за изпълнението на поръчката за показателя:

15 т. получава Техническо предложение, което отговаря на базовите изисквания на Възложителя, както следва:

- Направено е предложение, включващо всички видове работи и дейности от Количествено – стойностната сметка (КСС), необходими за изпълнението на строителството.

- Представен е Линеен график за изпълнение, отразяващ последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от КСС, необходими за изпълнението на строителството в срока за изпълнение, определен от Възложителя.

Техническо предложение, което отговаря на базовите изисквания на Възложителя, получава допълнително точки за всяко едно от следните обстоятелства:

1. За всички видове работи и дейности от КСС е предложена технология на изпълнение, в съответствие с Линейния график, която гарантира качествено и в срок изпълнение на поръчката. При наличие на посоченото обстоятелство, предложението получава допълнително **5 точки**.

2. Предложената от участника, в съответствие с Линейния график, организация на изпълнение на всички видове работи и дейности от КСС, включително подготвителни работи

(мобилизация), изпитвания (*в приложимите случаи*), разпределение на използваните от участника ресурси: строителна техника, механизация, човешки ресурси, материали, в това число план за организация на материалите по осигуряване, доставяне, складиране и влагане и всички други съществуващи работи, са обвързани с конкретния подход за изпълнение на строителството. В случаите на едновременно изпълнение на две или повече дейности, следва да се предложи организация на процесите, изясняваща технологичната взаимовръзка при изпълнението на всяка една от тях. Предложената организация гарантира изпълнение на видовете работи и дейности от КСС качествено и в посочения срок. **При наличие на посоченото обстоятелство, предложението получава допълнително 10 точки.“**

При изменението на документацията с Решение № 29-1 от 02.07.2019 г. е възможно да е направена неволна грешна корекция.

Въпрос № 13:

Моля да потвърдите/ отхвърлите, следва ли участникът да разполага с Автокран 60 т – 2 броя и ако следва да разполага, моля да посочите монтажната работа, която ще се извършва с тях.

Отговор № 13:

Предвид факта, че при изпълнението на настоящата обществена поръчка ще се извършват СМР на голяма височина, възложителят е преценил, че би възникнала необходимост потенциалният Изпълнител да разполага със съответната техника.

Забележка: Настоящият отговор на запитване и разяснение е неразделна част от документацията за провеждане на обществена поръчка.

Вяра Петровс
Кмет на общ

