

СХЕМА НА МЕСТАТА СЪС СПЕЦИФИЧЕН РИСК, СЪГЛ. ЧЛ.10 Т.10 ОТ НАРЕДБА 2/2004Г.

1.Местата със специфични рискове са описани в текстовата част.
Схемата да се актуализира според вида работа.
2.Настоящата схема третира опасностите при работа на височина, при работа с механизация.
3.При работа на височина да се осигурят трайно закрепени стълби.

- СРУТВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ !
- ПАДАНЕ ОТ ВИСОЧИНА !
- ОПАСНОСТ ОТ СПЪВАНЕ !
- ПАДАНЕ НА ОКАЧЕНИ ТОВАРИ !
- ПАДАЩИ ПРЕДМЕТИ !
- ОБСЛУЖВАЩА МЕХАНИЗАЦИЯ !
- ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ !

ЕВАКУАЦИОНЕН ПЪТ С ПОСОКА НА ЕВАКУАЦИЯ И ПЕШЕХОДНА ПЪТЕКА, СЪГЛ. ЧЛ.10 Т.8 ОТ НАРЕДБА 2/2004Г.

1.Основните изходи и пешеходни пътеки при възникване на пожар или авария са изходите от стр. площадка.
2.Евакуационните пътища да се обозначават с трайна маркировка.

УСЛОВНИ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- ВРЕМЕННА ОГРАДА СЪС СИГНАЛНА ЛЕНТА
- ПОСОКА НА ДВИЖЕНИЕ НА СТР. МЕХАНИЗАЦИЯ
- ВРЕМЕННО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ СЪГЛ. ЧЛ.10 Т.15 ОТ НАРЕДБА 2/2004Г.
- МЯСТО ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ СЪГЛ. ЧЛ.10 Т.16 ОТ НАРЕДБА 2/2004Г.
- ЗВУКОВ СИГНАЛ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ ИЛИ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ЕВАКУАЦИЯ
- ПРОТИВОПОЖАРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.10 Т.16 ОТ НАРЕДБА 2/2004Г.

ИЗИСКВАНИЯ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Да се определи местоположението на подземните и надземни комуникации преди започване на строителните работи!
Да се вземат мерки за тяхното обезопасяване!

1.Строежът следва да се огради с временна ограда и сигнална лента.
2.Машинистът на крана и отговорникът по безопасност на труда на строежа следва да изработват указания по безопасност, съгласно действащите нормативни документи.
3.Максималното тегло на издигнатия товар не трябва да превишава товароносимостта на крана, съгласно дадените технически параметри на крана.
4.Работата с крана се забранява при скорост на вятъра по-голяма от 10 m/s или посочената в паспорта на крана стойност.
5.Правилата за окачване и подаване на товарите, съгласно Глава 3, чл.7 на Правилника по безопасност на труда при товарръчни-разтоваръчни работи, както и изискванията на Наредба 31 следва да се спазват стриктно.
6.На строежа следва да се назначи човек, който да координира постоянно работата на строителната механизация и товарните коли, вкл. при влизане/излизане към/от обекта.

ИЗПОЛЗВАНИ ПЪТНИ ЗНАЦИ

- ТЕКСТ Т 17.1 ВНИМАНИЕ! СТРОИТЕЛЕН ОБЕКТ
- ТЕКСТ Т 17.2 ВХОД /ИЗХОД/ НА СТРОИТЕЛЕН ОБЕКТ
- СТОП Б 2 "СПРИ! ПРОПУСНИ ДВИЖЕЩИТЕ СЕ ПО ПЪТЯ С ПРЕДИМСТВО!"

ЛЕГЕНДА:

1.ВХОД / ИЗХОД НА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ
2.ПЛОЩАДКА ЗА ИЗМИВАНЕ
3.ОХРАНА НА ОБЕКТА
4.ТАБЕЛА СЪГЛАСНО ЧЛ.13 ОТ НАРЕДБА N2 И ЧЛ.137 ОТ ЗУТ
5.КАНЦЕЛАРИЯ - ФУРГОН
6.СЪБЛЕКАЛНЯ И СТОЛОВА
7.ТОАЛЕТНА - ХИМИЧЕСКА
8.МИВКА - ВОДОНОСКА
9.ПРОТИВОПОЖАРНО ТАБЛО С ТАБЕЛА С ИНСТРУКЦИИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПБ, ЧЛ.9(1) ОТ НАРЕДБА No Iз-2373
10.СКЛАД ЗА КОФРАЖ
11.СКЛАД ЗА АРМИРОВКА
12.ЗАКРИТ СКЛАД НА СТРОИТЕЛЯ - ФУРГОН
13.КОНТЕЙНЕР ЗА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ, СЪГЛ. ЧЛ.10 Т.12 ОТ НАРЕДБА 2 / 2004г.
14.СКЛАД НА СТРОИТЕЛЯ СЪС ЗАТВОРЕНО ПРОВЕТРИВО ПОМЕЩЕНИЕ
15.ВРЕМЕННО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ С РАЗРЕШЕНИЕ ОТ ЕНЕРГОСНАБДЯВАНЕ ИЛИ ДИЗЕЛАГРЕГАТ
16.ТАБЕЛА С ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА НА БЪРЗА ПОМОЩ И ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА
17.ТАБЕЛА: "ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НОСЕНЕТО НА ПРЕДПАЗНИ КАСКИ"; "ВЛИЗАНЕТО НА ВЪНШНИ ЛИЦА СТРОГО ЗАБРАНЕНО"
18.КАМИОН С КРАН
19.СКЛАД ТРЪБИ
20.БЕТОНОСМЕСИТЕЛ
21.БАГЕР
22.САМОСВАЛ
23.ТАБЕЛА СЪС СХЕМА НА ЕВАКУАЦИЯ
24.ТАБЕЛА С ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ ЗА ГАСЕНЕ НА ПОЖАРИ

Машинистите на стр. машини по време на работа в близост до електропроводи не трябва да допускат разстоянието между мислените вертикални повърхности, образувани от най-близката част на машината или товара и най-външната линия на електропровода да е по-малко от разстоянията, посочени в следващата таблица:

Напр.на ел.провода-(kV)	до 1	до 20	до110	до 220	до 400	до 750
Разстояние-m	1,5	2	4	6	9	12

При превоз на извънгабаритни товари преминаването под електропроводи без изключване на напрежението им, да се извършва при спазване на посочените в следващата таблица минимални разстояния между най-високата точка на товара и най-ниската точка на електропровода:

Напр.на ел.провода-(kV)	до 1	до 20	до110	до 220	до 400	до 750
Разстояние-m	1	2	3	4	6	8

"ХИДРОПРОЕКТ-СОФИЯ" - ЕООД
гр.София, ул."Веслец" No65, ап.10 тел.981 36 05

Обект:	"Изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор за допълнително водоснабдяване и канализация на с. Драгичево, община Перник"
Част:	План за безопасност и здраве – част Канализация
Чертеж:	Участък от РШ22 до РШ16. Преминаване под път. Стр. ген. план. Схеми, съгласно Нар.2/2004г. Евакуационни пътища.

Управител:	инж. Т.Хадживанова		Техноложка	
Проектант:	инж. И.Топурова		Фаза:	Работен проект
Проектант:	инж. З.Дунчева		Дата:	01.2018 г.
			Мащаб:	1:500
			Чертеж:	5 / 6

ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ ДА СЕ ПРОЧЕТЕ ОБЯСНИТЕЛНАТА ЗАПИСКА И ЗАБЕЛЕЖКИТЕ КЪМ ЧЕРТЕЖИТЕ